



สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบริมทะเล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4, ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคาเมื่อวันที่	4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี		
	- บ้านรองหลัง 1 (ด้านขวา)	199,294.99	
	- บ้านรองหลัง 2 (ด้านซ้าย)	217,143.29	
	- เรือนรับรอง	216,975.86	
	- ส่วนอาคารประชุม (เรือนรับรอง)	141,006.64	
	- บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	24,467.29	
	- จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	107,669.71	
2	งานครุภัณฑ์	161,604.24	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,068,162.02	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินโดยประมาณ	1,068,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นางสาวเกวลิน สุวรรณปัญญา)  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวอีรุต ดันทอง)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวรณิศา รามันจิตร)  
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์)  
พนักงานวิศวกรโยธา


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิธิชัย สากเหล็ก)  
พนักงานโยธา


สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบริมทะเล ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
แบบ ปร.4 ที่แบบ	18 แผ่น
คำนวณราคาเมื่อวันที่	4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี				
	บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง				
	และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี				
	- บ้านรองหลัง 1 (ด้านขวา)	152,354.55	1.3081	199,294.99	
	- บ้านรองหลัง 2 (ด้านซ้าย)	165,999.00	1.3081	217,143.29	
	- เรือนรับรอง	165,871.00	1.3081	216,975.86	
	- ส่วนอาคารประชุม (เรือนรับรอง)	107,795.00	1.3081	141,006.64	
	- บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	18,704.45	1.3081	24,467.29	
	- จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	82,310.00	1.3081	107,669.71	
2	งานครุภัณฑ์	151,032.00	1.07	161,604.24	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,068,162.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,068,162.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
( นางสาวเกวลิน สุวรรณปัญญา )  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวธีรนุท ตันทอง )  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวฐาปิตา รามันจิตร )  
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์ )  
พนักงานวิศวกรโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ  
( นายนิธิชัย สากเหลือ )  
พนักงานโยธา

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี			เลขที่แบบ	ยผ.จบ. 20/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี			เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	
คำนวณราคากลางโดย	นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการฯ)		๖	๗
	นางสาวธีรนาถ ดันหยง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กรรมการ)		๕๕	
	นางสาวฐานิตา รามันจิตร	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (กรรมการ)		๕๖๓๓	
	นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์	พนักงานวิศวกรโยธา (กรรมการ)		๗	
	นายนิธิชัย ลากเหลือ	พนักงานโยธา (กรรมการ)			
					หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บ้านรองหลัง 1 (ด้านขวา)								
	ห้องรับแขก								
	- งานรื้อถอนพื้นไม้เดิม	46.00	ตร.ม.	-	-	15.00	690.00	690.00	รื้อกอง
	- งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องแกรต A ขนาด 24"x24"	46.00	ตร.ม.	400.00	18,400.00	222.00	10,212.00	28,612.00	
	- งานติดตั้งบานเหล็กตัด + มุ้งลวดอลูมิเนียม แบบเลื่อน ขนาด 3.20x2.00 ม.	2.00	ชุด	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานติดตั้งบานเหล็กตัด + มุ้งลวดอลูมิเนียม แบบเลื่อน ขนาด 3.10x2.00 ม.	1.00	ชุด	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	ห้องครัว								
	- งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานเดิม	64.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,600.00	1,600.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	64.00	ตร.ม.	281.00	17,984.00	75.00	4,800.00	22,784.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	64.00	ตร.ม.	36.00	2,304.00	30.00	1,920.00	4,224.00	
	- งานรื้อถอนประตูเดิม	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อกอง
	- งานติดตั้งบานประตู + วงกบขนาด 2.00x0.90 ม.	1.00	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานประตูเหล็กตัด + มุ้งลวด (ครัว) ขนาด 2.00x0.90 ม.	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	115.00	460.00	1,580.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	4.00	จุด	159.00	636.00	143.00	572.00	1,208.00	
	- งานรื้อถอนหลังคาเดิม (ซีกล่าง)	16.00	ตร.ม.	-	-	25.00	400.00	400.00	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งหลังคาโพลีคาบอเนต 6 มม. (ซีกล่าง)	16.00	ตร.ม.	365.00	5,840.00	50.00	800.00	6,640.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เลขที่แบบ ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ) บ. ๗

นางสาวธีรุต ดันหยง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กรรมการ) ๕๗

นางสาวฐานิตา รามันจิตร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (กรรมการ) ๖๖๖๖

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์ พนักงานวิศวกรโยธา (กรรมการ) ๖๖๖๖

นายนิธิชัย ลาภเหลือ พนักงานโยธา (กรรมการ) ๖๖๖๖ หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีเสา โครงเหล็กหลังคา (ซีกล่าง)	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	รวมค่าแรง
	- งานขัดล้าง ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องภายนอกทั้งหมด	12.00	ตร.ม.		-	25.00	300.00	300.00	
	<u>ห้องน้ำ 1 ชั้น 1</u>	1.00	ชุด						
	- งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานเดิม	4.50	ตร.ม.	-	-	25.00	112.50	112.50	รื้อขนไป
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ กันชื้น ทหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	4.50	ตร.ม.	327.00	1,471.50	75.00	337.50	1,809.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	4.50	ตร.ม.	36.00	162.00	30.00	135.00	297.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	1.00	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	1.00	จุด	159.00	159.00	143.00	143.00	302.00	
	<u>ชั้นที่ 2</u>								
	- งานขัด ทำสี เคลือบเงา เก็บยาแนวพื้นไม้	26.25	ตร.ม.	145.00	3,806.25	108.00	2,835.00	6,641.25	
	- งานรื้อถอนพื้นห้องน้ำเดิม (ห้องนอน)	4.45	ตร.ม.	-	-	50.00	222.50	222.50	รื้อขนไป
	- งานทำกันซึมพื้นห้องน้ำ (ห้องนอน)	4.45	ตร.ม.	150.00	667.50	50.00	222.50	890.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12" (ห้องนอน)	4.45	ตร.ม.	356.00	1,584.20	158.00	703.10	2,287.30	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมต่อระบบ	1.00	ชุด	8,560.00	8,560.00	3,000.00	3,000.00	11,560.00	
	- งานปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาห้องครัว (กรณีชำรุดผุพัง)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	<b>รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน รายการที่ 1</b>							<b>152,354.55</b>	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ)

นางสาวธีรนาถ ดันหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิธิชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<u>บ้านรองหลัง 2 (ด้านซ้าย)</u>								
	<u>ชั้นที่ 1</u>								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม (ส่วนซักล้าง)	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16" (ส่วนซักล้าง)	12.00	ตร.ม.	358.00	4,296.00	158.00	1,896.00	6,192.00	
	<u>ชั้นที่ 2 (ส่วนต่อเติม)</u>								
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
	- งานเปลี่ยนพื้นกระเบื้องแกริต A ขนาด 24"x24"	30.00	ตร.ม.	400.00	12,000.00	222.00	6,660.00	18,660.00	
	- งานรื้อถอนแผ่นฝ้าเพดานเดิม	30.00	ตร.ม.	-	-	25.00	750.00	750.00	รื้อขนไป
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	30.00	ตร.ม.	281.00	8,430.00	75.00	2,250.00	10,680.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	30.00	ตร.ม.	36.00	1,080.00	30.00	900.00	1,980.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม	10.00	ชุด	280.00	2,800.00	115.00	1,150.00	3,950.00	
	พร้อมหลอด LED 10 วัตต์ ขั้ว E27								
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	10.00	จุด	159.00	1,590.00	143.00	1,430.00	3,020.00	
	<u>งานประตูหน้าต่าง ชั้น 1</u>								
	- งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม	7.00	ชุด	-	-	100.00	700.00	700.00	รื้อกอง
	- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.50x1.40 ม.	6.00	ชุด	8,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมมุ้งลวด ขนาด 2.12x1.40 ม.	1.00	ชุด	11,800.00	11,800.00	-	-	11,800.00	รวมค่าติดตั้ง



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ)

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(กรรมการ)

นางสาวฐานิตา รามันจิตร์

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(กรรมการ)

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

(กรรมการ)

นายนิธิตชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

(กรรมการ)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<u>เรือนรับรอง</u>								
	<u>ห้องโถง ชั้น 1</u>								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องเดิม	21.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,050.00	1,050.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม	8.00	ชุด	-	-	30.00	240.00	240.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์	11.00	ชุด	-	-	30.00	330.00	330.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนปลั๊ก	9.00	ชุด	-	-	30.00	270.00	270.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นไม้	38.00	ตร.ม.	-	-	15.00	570.00	570.00	รื้อกอง
	- งานปูพื้นกระเบื้องแกริต A ขนาด 24"x24"	59.00	ตร.ม.	400.00	23,600.00	222.00	13,098.00	36,698.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	8.00	ชุด	280.00	2,240.00	115.00	920.00	3,160.00	
	- งานติดตั้งสวิตช์ไฟ 16A 220-250V	11.00	ชุด	95.00	1,045.00	80.00	880.00	1,925.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก ไฟ 16A 220V มีกราวด์	9.00	ชุด	107.00	963.00	90.00	810.00	1,773.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	8.00	จุด	159.00	1,272.00	143.00	1,144.00	2,416.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	11.00	จุด	155.00	1,705.00	139.00	1,529.00	3,234.00	
	- งานเดินสายไฟปลั๊ก	9.00	จุด	232.00	2,088.00	193.00	1,737.00	3,825.00	
	<u>ห้องน้ำ A</u>								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	2.00	ตร.ม.	-	-	50.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริมแม่น้ำ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ( ประธานกรรมการ )

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิธิชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์ พร้อมสายฉีดชำระ)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนกระจกเงาสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	- งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	2.00	ตร.ม.	356.00	712.00	158.00	316.00	1,028.00	
	- งานเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- โถสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบสองชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- กระจกเงาเหลี่ยม	1.00	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	1.00	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	1.00	จุด	159.00	159.00	143.00	143.00	302.00	
	<u>ห้องโถง ชั้น 2 / บันได</u>								
	- งานรื้อถอนดวงโคม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์	3.00	ชุด	-	-	30.00	90.00	90.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนปลั๊ก	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- งานขัด ทำสี เคลือบเงาพื้นไม้	12.00	ตร.ม.	145.00	1,740.00	108.00	1,296.00	3,036.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	2.00	ชุด	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	



แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริมแม่น้ำ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ)

นางสาวธีรนาถ ต้นทอง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(กรรมการ)

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(กรรมการ)

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธ์

พนักงานวิศวกรรมโยธา

(กรรมการ)

นายนิธิชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

(กรรมการ)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งสวิตช์ไฟ 16A 220-250V	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก ไฟ 16A 220V มีกราวด์	1.00	ชุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	2.00	จุด	159.00	318.00	143.00	286.00	604.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	3.00	จุด	155.00	465.00	139.00	417.00	882.00	
	- งานเดินสายไฟปลั๊ก	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
	<u>ห้องนอน A</u>								
	- งานรื้อถอนดวงโคม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิตช์	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนปลั๊ก	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	2.00	ชุด	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	
	- งานติดตั้งสวิตช์ไฟ 16A 220-250V	2.00	ชุด	95.00	190.00	80.00	160.00	350.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก ไฟ 16A 220V มีกราวด์	2.00	ชุด	107.00	214.00	90.00	180.00	394.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	2.00	จุด	159.00	318.00	143.00	286.00	604.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
	- งานเดินสายไฟปลั๊ก	2.00	จุด	232.00	464.00	193.00	386.00	850.00	
	- งานขัด ทำสี เคลือบเงาพื้นไม้	19.00	ตร.ม.	145.00	2,755.00	108.00	2,052.00	4,807.00	
	<u>ห้องนอน B</u>								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริมแม่น้ำ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จ.บ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ)

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(กรรมการ)

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(กรรมการ)

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

(กรรมการ)

นายนิธิชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

(กรรมการ)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนดวงโคม	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสวิทช์	3.00	ชุด	-	-	30.00	90.00	90.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนปลั๊ก	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	2.00	ชุด	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ไฟ 16A 220-250V	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก ไฟ 16A 220V มีกราวด์	2.00	ชุด	107.00	214.00	90.00	180.00	394.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	2.00	จุด	159.00	318.00	143.00	286.00	604.00	
	- งานเดินสายไฟสวิทช์	3.00	จุด	155.00	465.00	139.00	417.00	882.00	
	- งานเดินสายไฟปลั๊ก	2.00	จุด	232.00	464.00	193.00	386.00	850.00	
	- งานขัด ทำสี เคลือบเงาพื้นไม้	19.00	ตร.ม.	145.00	2,755.00	108.00	2,052.00	4,807.00	
	<u>ห้องน้ำ B</u>								
	- งานรื้อถอนกระเบื้อง	6.00	ตร.ม.	-	-	50.00	300.00	300.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์ พร้อมสายฉีดชำระ)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนกระเบื้องจากเงาสีเหลี่ยม	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝักบัว	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวลิณ สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ( ประธานกรรมการ )

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิตชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนฝ้า	6.00	ตร.ม.	-	-	25.00	150.00	150.00	รื้อขนไป
	- งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	6.00	ตร.ม.	356.00	2,136.00	158.00	948.00	3,084.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ กันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	327.00	1,962.00	75.00	450.00	2,412.00	
	- โถสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบสองชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- กระเบื้องเคลือบ แบบติดผนัง เจริญศิลป์	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- ฝักบัว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	1.00	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	1.00	จุด	159.00	159.00	143.00	143.00	302.00	
	ระเบียบชั้น 2								
	- ยานวกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	90.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคม	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าไม้ระแนง (ชายคา)	72.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,440.00	1,440.00	รื้อกอง
	- งานติดตั้งแผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดเจาะร่อง (ชายคา)	72.00	ตร.ม.	125.00	9,000.00	75.00	5,400.00	14,400.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	115.00	460.00	1,580.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	4.00	จุด	159.00	636.00	143.00	572.00	1,208.00	





แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริมแม่น้ำ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จป. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ)

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(กรรมการ)

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(กรรมการ)

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธ์

พนักงานวิศวกรโยธา

(กรรมการ)

นายนิธิชัย ลากเหลือ

พนักงานโยธา

(กรรมการ)

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<u>ส่วนอาคารประชุม (เรือนรับรอง)</u>								
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าวเดิม	27.00	ตร.ม.	-	-	25.00	675.00	675.00	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชนิดกันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบ	27.00	ตร.ม.	327.00	8,829.00	75.00	2,025.00	10,854.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	27.00	ตร.ม.	36.00	972.00	30.00	810.00	1,782.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคม	7.00	ชุด	-	-	30.00	210.00	210.00	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวน์ไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม	7.00	ชุด	280.00	1,960.00	115.00	805.00	2,765.00	
	พร้อมหลอด LED 10 วัตต์ ขั้ว E27								
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	7.00	จุด	159.00	1,113.00	143.00	1,001.00	2,114.00	
	- งานขัดล้างทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง	27.00	ตร.ม.	-	-	25.00	675.00	675.00	
	- ทาสีผนังภายใน	70.00	ตร.ม.	44.00	3,080.00	30.00	2,100.00	5,180.00	
	- งานขัดล้าง ทำความสะอาดผนัง	70.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,050.00	1,050.00	
	<u>ห้องน้ำภายนอก</u>								
	- งานรื้อถอนฝักบัว	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์ พร้อมสายฉีดชำระ)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนประตูห้องน้ำเดิม	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อกอง
	- งานติดตั้งฝักบัว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	

## แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวลิน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ( ประธานกรรมการ )

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิดา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิธิตชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบสองชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- งานติดตั้งบานประตูห้องน้ำ PVC ขนาด 0.80x1.90 ม.	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	180.00	180.00	1,970.00	
	<u>ห้องเก็บของด้านนอก</u>								
	- งานรื้อถอนประตูเดิม	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	- งานติดตั้งบานประตู+ วงกบสำเร็จรูป ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	180.00	180.00	3,980.00	
	- งานติดตั้งบานประตู+ วงกบสำเร็จรูป ขนาด 0.90x2.05 ม.	1.00	ชุด	3,650.00	3,650.00	180.00	180.00	3,830.00	
	- งานขัดล้างทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง	8.70	ตร.ม.	-	-	25.00	217.50	217.50	
	<u>งานอื่นๆ</u>								
	- ขัดล้างทำความสะอาด ทำระบบกันซึมหลังคา ค.ส.ล.	75.00	ตร.ม.	255.00	19,125.00	70.00	5,250.00	24,375.00	
	- งานรื้อถอนหลังคาโพลีคาบอเนตเดิม	15.50	ตร.ม.	-	-	25.00	387.50	387.50	รื้อขนไป
	- งานติดตั้งหลังคาโพลีคาบอเนต 6 มม.	20.00	ตร.ม.	365.00	7,300.00	50.00	1,000.00	8,300.00	
	- งานทาสีโครงเหล็กหลังคา	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	- งานขัดล้าง ทำความสะอาดพื้นกระเบื้องภายนอกทั้งหมด	174.00	ตร.ม.		-	25.00	4,350.00	4,350.00	
	- งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.00	ชุด	9,900.00	9,900.00	800.00	800.00	10,700.00	
	- งานติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติ 150 W. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	600.00	600.00	6,100.00	







แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จป. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ( ประธานกรรมการ )

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิธิชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	<u>งานปรับปรุงซ่อมแซมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี</u>								
	<u>ห้องน้ำ 1</u>								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น, ผนัง	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์ พร้อมสายฉีดชำระ)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนกระเบื้องเสี้ยนหิน	1.00	ชุด	-	-	50.00	50.00	50.00	รื้อขนไป
	- งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	7.50	ตร.ม.	356.00	2,670.00	158.00	1,185.00	3,855.00	
	- งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดเงา ขนาด 12"x12"	5.50	ตร.ม.	489.00	2,689.50	166.00	913.00	3,602.50	
	- โถสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบสองชิ้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- กระเบื้องเสี้ยนหิน แบบติดผนัง เจริญศิลป์	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์	2.00	ชุด	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	
	พร้อมหลอด LED 10 วัตต์ ขั้ว E27								
	- งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ 16A 220-250V	1.00	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก ไฟ 16A 220V มีกราวด์	1.00	ชุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จป. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ( ประธานกรรมการ )

นางสาวธีรนาถ ดันหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิธิตชัย ลากเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	2.00	จุด	159.00	318.00	143.00	286.00	604.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	1.00	จุด	155.00	155.00	139.00	139.00	294.00	
	- งานเดินสายไฟปลั๊ก	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ กันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำ)	7.50	ตร.ม.	327.00	2,452.50	75.00	562.50	3,015.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ห้องน้ำ)	7.50	ตร.ม.	36.00	270.00	30.00	225.00	495.00	
	- งานขัดล้าง ความสะอาด	3.10	ตร.ม.	-	-	15.00	46.50	46.50	
	- เปลี่ยน Floor drain	1.00	จุด	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	- ท่อสุขาภิบาล	3.00	จุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	รวมค่าแรง
	<u>ห้องน้ำ 2</u>								
	- งานรื้อถอนกระเบื้องพื้น	5.50	ตร.ม.	-	-	50.00	275.00	275.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคม	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์ พร้อมสายฉีดชำระ)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนกระจกเงาสี่เหลี่ยม	2.00	ชุด	-	-	50.00	100.00	100.00	รื้อขนไป
	- งานปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	5.50	ตร.ม.	356.00	1,958.00	158.00	869.00	2,827.00	
	- งานปูผนังกระเบื้องห้องน้ำ ชนิดเงา ขนาด 12"x12"	8.00	ตร.ม.	489.00	3,912.00	166.00	1,328.00	5,240.00	
	- โถสุขภัณฑ์ แบบนั่งราบสองชั้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 2 หลัง  
และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณจวนผู้ว่าราชการ ถนนเลียบริม ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เลขที่แบบ

ยผ.จบ. 20/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

นางสาวเกวณีน สุวรรณปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (ประธานกรรมการ)

นางสาวธีรนาถ ต้นหยง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( กรรมการ )

นางสาวฐานิตา รามันจิตร

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

( กรรมการ )

นางสาวจิรัชญา บำรุงพันธุ์

พนักงานวิศวกรโยธา

( กรรมการ )

นายนิธิชัย ลาภเหลือ

พนักงานโยธา

( กรรมการ )

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- กระจกเงาเหลี่ยม แบบติดผนัง เจียรปรี	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- งานติดตั้งดวงโคมดาวนไลท์ ชนิดฝังฝ้า ขนาด 4" แบบกลม 10 วัตต์ พร้อมหลอด LED 10 วัตต์ ขั้ว E27	2.00	ชุด	280.00	560.00	115.00	230.00	790.00	
	- งานติดตั้งสวิตช์ไฟ 16A 220-250V	1.00	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	- งานติดตั้งปลั๊ก ไฟ 16A 220V มีกราวด์	1.00	ชุด	107.00	107.00	90.00	90.00	197.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	2.00	จุด	159.00	318.00	143.00	286.00	604.00	
	- งานเดินสายไฟสวิตช์	1.00	จุด	155.00	155.00	139.00	139.00	294.00	
	- งานเดินสายไฟปลั๊ก	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบ กันชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ห้องน้ำ)	5.50	ตร.ม.	327.00	1,798.50	75.00	412.50	2,211.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ห้องน้ำ)	5.50	ตร.ม.	36.00	198.00	30.00	165.00	363.00	
	- เปลี่ยน Floor drain	1.00	จุด	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	- ท่อสุขาภิบาล	5.00	จุด	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	งานอื่นๆ								

