

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จำนวน 3 เส้นทาง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00, 3.50, 4.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุม ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

เส้นทางที่ 1 จากคลอง ม.-อ. 11 ถึง บ้านนายเรือง ชูอรุณ ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.

เส้นทางที่ 2 จากบ้านนางจันทน์ ศรีหัตถ์แย้ม ยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

เส้นทางที่ 3 จากถนนนายหยด สว่างศรี ถึง นานางเรณู สว่างศรี ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

ประมาณการ นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | FACTOR(F) | รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|------------|--|------------|-----------|--------------------------|--|
| 1 | งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ประเภทงานก่อสร้างทาง | 385,033.92 | 1.3642 | 525,263.27 | FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| สรุป | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ทำแผนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน | | | 525,263.27 522,500.00 | |
| (ตัวอักษร) | | | | | |

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบในราคาข้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ ชูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางน้ำฝน เพิ่มพูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ
(นายสุพจน์ ชูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายสุพจน์ ชูสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

หมายเหตุ : - ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงตามราคา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ 2567
- รายละเอียดปริมาณงานเป็นไปตามมาตรฐานงานช่าง
- พื้นที่ดำเนินการไม่ขัดต่อกฎหมาย

ลงชื่อ ☒อนุมัติ
(นายสมเด็จ ชาวบ้านกร่าง) ☐ไม่อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จำนวน 3 เส้นทาง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุม ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

เส้นทางที่ 1 จากคลอง ม.-อ. 11 ถึง บ้านนายเรือง อุ้อรุณ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการ นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | |
| 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) | 350.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 619.50 | 619.50 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 18.00 | ลบ.ม. | 431.35 | 7,764.30 | 0.00 | 0.00 | 7,764.30 |
| | 2.2 งานหินคลุกปรับพื้นกลบหลุม | 35.00 | ลบ.ม. | 490.83 | 17,179.05 | 0.00 | 0.00 | 17,179.05 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ | 350.00 | ตร.ม. | 318.14 | 111,349.00 | 0.00 | 0.00 | 111,349.00 |
| | คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ตะแกรงเหล็ก) | | | | | | | |
| | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง E.J | 7.00 | เมตร | 48.45 | 339.15 | 0.00 | 0.00 | 339.15 |
| | 3.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง C.J | 70.00 | เมตร | 52.55 | 3,678.50 | 0.00 | 0.00 | 3,678.50 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว L.J | 0.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมทางเชื่อม | 10.00 | ลบ.ม. | 490.83 | 4,908.30 | 0.00 | 0.00 | 4,908.30 |
| 5 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | 1 | ป้าย | | | | | |
| | 1 รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง | | | | | | | 145,837.80 |
| (ตัวอักษร) | | | | | | | | |

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายสุพจน์ อุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จำนวน 3 เส้นทาง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุม ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

เส้นทางที่ 2 จากบ้านนางจันทน์ ศรีหัตถ์แย้ม ถึง บ้านนายมณี สารวงษ์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการ นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท) |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | |
| 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) | 120.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 212.40 | 212.40 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 6.00 | ลบ.ม. | 431.35 | 2,588.10 | 0.00 | 0.00 | 2,588.10 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ | 120.00 | ตร.ม. | 319.12 | 38,294.40 | 0.00 | 0.00 | 38,294.40 |
| | คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ตะแกรงเหล็ก) | | | | | | | |
| | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง E.J | 0.00 | เมตร | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง C.J | 24.00 | เมตร | 52.55 | 1,261.20 | 0.00 | 0.00 | 1,261.20 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว L.J | 0.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมทางเชื่อม | 4.00 | ลบ.ม. | 490.83 | 1,963.32 | 0.00 | 0.00 | 1,963.32 |
| 5 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | 1 | ป้าย | | | | | |
| | 2 รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง | | | | | | | 44,319.42 |
| (ตัวอักษร) | | | | | | | | |

ลงชื่อ



ประมาณการ

(นายณัฐ จรุงจิตวิวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายสุพจน์ ชูสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองชุม ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เส้นทางที่ 3 จากนายนายหยด สว่างศรี ถึง นานางเรณู สว่างศรี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชูก จังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเมินการ นายณัฏฐ์ จรุงจิตติวัฒน์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

| ที่ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท) |
|--|---|-----------|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา/หน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | |
| 1 | งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานถมดินและขุดตอ (ขนาดกลาง) | 480.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 849.60 | 849.60 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 24.00 | ลบ.ม. | 431.35 | 10,352.40 | 0.00 | 0.00 | 10,352.40 |
| | 2.2 งานหินคลุกปรับพื้นกลบหลุม | 40.00 | ลบ.ม. | 490.83 | 19,633.20 | 0.00 | 0.00 | 19,633.20 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ตะแกรงเหล็ก) | 480.00 | ตร.ม. | 320.21 | 153,700.80 | 0.00 | 0.00 | 153,700.80 |
| | 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง E.J | 8.00 | เมตร | 48.45 | 387.60 | 0.00 | 0.00 | 387.60 |
| | 3.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง C.J | 96.00 | เมตร | 52.55 | 5,044.80 | 0.00 | 0.00 | 5,044.80 |
| | 3.4 รอยต่อตามยาว L.J | 0.00 | เมตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมทางเชื่อม | 10.00 | ลบ.ม. | 490.83 | 4,908.30 | 0.00 | 0.00 | 4,908.30 |
| 5 | ป้ายประชาสัมพันธุ์ | 1 | ป้าย | | | | | |
| 3 รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง | | | | | | | | 194,876.70 |
| สรุปรวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง 1 + 2 + 3 | | | | | | | | 385,033.92 |

หมายเหตุ : - ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอสามชูก (ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร)
 - ราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
 - ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงตามราคาตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง (ราคาเครื่องจักรกล 2558)
 - ราคาค่าวัสดุก่อสร้างอ้างอิงจากแหล่ง อำเภอกู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลงชื่อ


 (นายณัฏฐ์ จรุงจิตติวัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ

ลงชื่อ


 (นายสุพจน์ สุสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ