แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างประเภททางหลวง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(over-lay) กว้าง4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 (บริเวณบ้านนางอังคณา จิตประเสริฐ-บ้านนางออ้อน จิตเมืองซอย5)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ แบบเลขที่ ทอ-7-201 (แบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)

ประมาณการ นายศิริพงษ์ คำภาพันธ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประมาณการเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างาน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา 15 ซม.(รื้อขนทิ้ง) แล้วบดทับ		ตร.ม.		-	1.3642	-	-	
2	งานวองพื้นทางและพื้นทาง								
2.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SUBBASE)		ลบ.ม.		-	1.3642	-	-	
3	งานผิวทาง						-	-	
3.1	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (TACK COAT)	720.00	ตร.ม.	19.41	13,975.20	1.3642	26.48	19,064.97	
3.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซ.ม. (ASPHALT CONCRETE WEARRING COURSE 5 CM. THICK)	720.00	ตร.ม..	284.86	205,099.20	1.3642	388.61	279,796.33	
4	งานเบ็ดเตล็ด								
4.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT(สีเหลือง&ขาว)	22.50	ตร.ม.	290.00	6,525.00	1.3642	395.62	8,901.41	
					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	307,762.70
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	307,762.70

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายศิริพงษ์ คำภาพันธ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ตรวจ
(นายนิวัฒน์ สำอางค์)
ผู้อำนวยการกองช่าง