

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งโคมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แยกหอพักสุขจริง ถึงสุดเขต หมู่ ๒
ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คุณลักษณะเฉพาะ

ติดตั้งโคมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์

๑. เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง ๖.๐๐ เมตร ความหนา ๔.๐ มม. ความยาวกิ่ง ๒.๐ เมตร มุมกิ่ง ๑๕ องศา (Hot dip galvanized) มาตรฐาน มอก.๒๓๑๖ - ๒๕๔๙ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ๑๕*๑๕ ซม. พร้อมโคมไฟถนนชนิด LED มีแผงโซลาร์เซลล์ในตัว ขนาด ๓๐๐ W

๒. ฐานคอนกรีต ขนาด ๔๐๐x๗๐๐x๘๐๐ มม. พร้อม Base plate ๓๕๐x๓๕๐x๒๕ มม. ระยะน็อต ๒๕๐x๒๕๐ มม. J-bolt M๒๕x๔๕๐ มม. น็อต ๑ + แหวน ๑ ชุบกาวาไนท์ จำนวน ๓๙ ชุด

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุ/จ้าง ที่ต้องการจัดซื้อในครั้งนี
กำหนดส่งมอบงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อ หรือ ใบสั่งจ้าง
การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
ระยะเวลา ๑ ปี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธนภัทร บุตรเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพีระวิทย์ บุญมาธารีรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพัสกร ไม่ย่อท้อ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ติดตั้งโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แยกหอพักสุขจริง ถึงสุดเขต หมู่ 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	เสาไฟถนน ชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูง 6.00 เมตร ความหนา 4.0 มม. ความยาวกึ่ง 2.0 เมตร มุมกึ่ง 15 องศา(HOT DIP GALVANIZED) มาตรฐาน มอก.2316-2549 ติดสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม 15*15 ซม. 12 แผ่น/ต้น พร้อมโคมไฟถนน ชนิดLED มีแผงโซล่าเซลล์ในตัวขนาด 300W	ต้น	39	8,840.00	344,760.00
2	ฐานเสาไฟคอนกรีต ขนาด 400x700x800 มม. พร้อม Base Plate 350x350x25t (ระยะน๊อต 250x250 mm.) และJ-BOLT M25x450 มม. น๊อต1+แหวน1 ชูบกล๊วไนท์	ต้น	39	3,600.00	140,400.00
3	ค่าแรงติดตั้งเสาและค่าขนส่ง	งาน	1	905.00	905.00
รวมเงิน					486,065.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					34,024.55
รวมทั้งสิ้น					520,089.55
(-ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)					คิดเป็นเงินงบประมาณ 520,000.00

