

ใบประมาณราคาติดตั้งคอมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 มกราคม 2568

ประเภท : งานทาง
โครงการ : ติดตั้งคอมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย
สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณแยกหอพักสุขจริงถึงสุดเขตหมู่ที่ 2 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน : 1.เสาไฟถนนชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 6.00 เมตร ความหนา 4.0 ม.ม. ความยาวกิ่ง 2.0 เมตร มุมกิ่ง 15 องศา (Hot dip galvanized) มาตฐาน มอก.2316-2549 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม 15*15 ซม.พร้อมคอมไฟถนน ชนิด LED มีแผงโซล่า 2. ฐานคอนกรีต ขนาด 400x700x800 ม.ม.พร้อม Base plate 350x350x25 ม.ม.ระยะน็อต250x250ม.ม.J-bolt M25x450 ม.ม. น็อต1 +แหวน1 ชุดกว่าในที จำนวน 39 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หมื่นไวย กำหนด พร้อมบ้ายโครงการ 1 บ้าย

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	ภาษี	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	486,065.00	0.0700	34,024.55	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	ค่างานบ้ายประชาสัมพันธุ์	-	-	-	- เงินประกันผลงานห้ 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			520,089.55	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			520,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพัศกร ไม้ยอห์)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อบต.หมื่นไวย

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายชัยพิชิต เย็นกลาง)

ปลัด อบต.หมื่นไวย

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายธนภัทร บุตรเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หมื่นไวย

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัยวัฒน์ สายภักดิ์)

นายก อบต.หมื่นไวย

ใบประมาณราคาติดตั้งโคมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท งานทาง

โครงการ ติดตั้งโคมไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 มกราคม 2568

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแยกหอพักสุขเจริญถึงสุดเขตหมู่ที่ 2

ตำบลหมื่นไวย

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน 1.เสาไฟถนนชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูง 6.00 เมตร ความหนา 4.0 ม.ม. ความยาวกึ่ง 2.0 เมตร มุมกึ่ง 15 องศา (Hot dip galvanized) มาตรฐาน มอก.2316-2549 ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม 15*15 ซม.พร้อมโคมไฟถนน ชนิด LED มีแผงโซลาร์เซลล์ในตัว ขนาด 300 W

2. ฐานคอนกรีต ขนาด 400x700x800 ม.ม.พร้อม Base plate 350x350x25 ม.ม.ระยะน็อต250x250ม.ม.J-bolt M25x450 ม.ม.

น็อต

1 + แหวน1 ชุบกาวไนท์ จำนวน 39 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หมื่นไวย กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน			รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
			หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง			
1	เสาไฟถนนชนิดกึ่งเดี่ยว ความสูง 6.00 เมตร	39.00	ต้น	8,840.00		344,760.00		
	พร้อมโคมไฟโซลาร์เซลล์ 300W					รวมงาน(1)	344,760.00	
2	ฐานคอนกรีต ขนาด 400x700x800	39	ต้น	3,600.00		140,400.00		
						รวมงาน(2)	140,400.00	
3	ค่าแรงติดตั้งเสาและค่าขนส่ง	1	งาน	905.00		905		
						รวมงาน(3)	905.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7					486,065.00	34,024.55	
4	งานป้ายจราจร (แผ่นป้ายจราจร)							
	3.1 แบบ น (ป้ายแนะนำโครงการ)	2	ชุด	-		-	-	
	3.2 แบบ (ป้ายชื่อโครงการ)	1	ชุด	-		-	-	
						รวมงาน(4)	-	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน (1) - (4)						520,089.55	

หมายเหตุ ราคาที่ใช้อ้างอิง ราคาจากพณิชยจังหวัดนครราชสีมา และ สืบราคาท้องตลาด

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพัศกร ไม่ย่อท้อ)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน