

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กส.ถ.069-029 บ้านยางคำ-ลำห้วยแดง หมู่ที่ 12 บ้านยางคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 408.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,632 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลดือ)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดือ


(ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย x	ราคาค่าก่อสร้าง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		Factor F	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,632.00	1.77	2,888.64	1.3642	2.41	3,940.68
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	81.60	592.17	48,321.07	1.3642	807.84	65,919.61
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,632.00	395.85	646,027.20	1.3642	540.02	881,310.31
4	Expansion Joint (รอยต่อตัดขาด)	เมตร	52.00	110.17	5,728.84	1.3642	150.29	7,815.28
5	Contraction Joint (รอยต่อสิบเมตร)	เมตร	108.00	90.17	9,738.36	1.3642	123.01	13,285.07
6	Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)	เมตร	-	50.11	-	1.3642	68.36	-
7	งานดินลูกรังทางร่วมทางเชื่อมพร้อมปิดปลายทาง	ลบ.ม.	30.00	65.42	1,962.60	1.3642	89.25	2,677.38
	เงื่อนไข	รวมค่างานต้นทุน			714,666.71	รวมค่างานทั้งหมด		974,948.33
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี 7%ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0%				ขอใช้ราคาค่าก่อสร้างจริง			974,948.33
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				ตัวอักษร	เก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์		

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	ราคาเฉลี่ย	597.39	บาท/ตารางเมตร	714,666.71
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				-
3	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง				1.3642
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม				-


 ประธานกรรมการ
 (นายอนุ ภูบ่อ)


 กรรมการ
 (นายมี เหมกุล)


 อนุมัติ
 (จ.อ.วิทยา ภูชมศรี)