

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหินลาด/ลำห้วยกอก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลห้วยน้ำคำ กวาง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง

เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยค้ำ/เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง								
1.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	33,732.000	กก.	33.42	1,127,323.44	1.3392	44.75	1,509,711.55	
1.1.2	คอนกรีต กำลังอัด 210 กก.	660.000	ลบ.ม.	2,554.27	1,685,818.20	1.3392	3,420.67	2,257,647.73	
1.1.3	ไม้แบบ (80%)	370.000	ลบ.ฟ.	467.00	172,790.00	1.3392	625.40	231,400.36	
1.1.4	ไม้อัดหนา 10 มม. (80%)	168.000	แผ่น	399.00	67,032.00	1.3392	534.34	89,769.25	
1.1.5	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	240.000	กก.	31.33	7,519.20	1.3392	41.95	10,069.71	
1.1.6	ลวดผูกเหล็ก	570.000	กก.	51.40	29,298.00	1.3392	68.83	39,235.88	
1.1.7	ค่าแรง	660.000	ตร.ม.	139.00	91,740.00	1.3392	186.14	122,858.20	
1.2	งานหินเรียง								

ประสิทธิ์ ไชยหาวงศ์

26 สิงหาคม 2567 09:40:02

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหินลาด/ลำห้วยกอก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลห้วยน้ำคำ กวาง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง

เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยค้ำ/เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1.2.1	หินใหญ่	108.000	ลบ.ม.	672.00	72,576.00	1.3392	899.94	97,193.77	
1.3	งานเหล็กราวสะพาน								
1.3.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 1 1	99.000	ม.	132.00	13,068.00	1.3392	176.77	17,500.66	
1.4	งานดินชุด								
1.4.1	[4.1]งานชุดลอกด้วยรถชุด	21,000.000	ลบ.ม.	29.84	626,640.00	1.3392	39.96	839,196.28	
1.5	งานก่อสร้างทางลำเลียงชั่วคราว								
1.5.1	งานทางลำเลียงชั่วคราว								
1.5.1.1	[63.1]งานดินชุดด้วยเครื่องจักร : งานทางลำเลียงชั่วคราว	1,500.000	ลบ.ม.	48.92	73,380.00	1.3392	65.51	98,270.49	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					3,967,184.84	รวมราคากลางทั้งสิ้น		5,312,853.88	

ราคากลาง (..... ๒ ๒ ทาลานสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประสิทธิ์ ไชยหาวงศ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหินลาด/ลำห้วยกอก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลห้วยน้ำคำ กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง
	เทศบาลตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยหินลาด/ลำห้วยกอก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำคำ ตำบลห้วยน้ำคำ กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง
	เทศบาลตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กว้าง 15 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร จำนวน 6 แห่ง
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

พัฒนา หลักคำ
(พัฒนา หลักคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสิทธิ์ ไชยหาวงค์
(ประสิทธิ์ ไชยหาวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี
(ปัญญา วิเศษโพธิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง