แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	14,770.000	12.14	179,307.80	1.2816	15.55	229,800.87
2	2. เสาเข็มรูปตัวไอ - 0.22x0.22x7.00 ม.	ท่อน	3,761.000	1,535.33	5,774,376.13	1.2816	1,967.67	7,400,440.44
3	3. ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	4,255.030	688.77	2,930,737.01	1.2816	882.72	3,756,032.55
4	4. ทรายหยาบ	ลบ.ม.	633.000	627.48	397,194.84	1.2816	804.17	509,044.90
5	5. คอนกรีตถนน	ตร.ม.	12,660.000	455.06	5,761,059.60	1.2816	583.20	7,383,373.98
6	6. งานรอยต่อ Contraction Joint	ม.	1,104.000	55.77	61,570.08	1.2816	71.47	78,908.21
7	7. งานรอยต่อ Expansion Joint	ม.	162.000	62.37	10,103.94	1.2816	79.93	12,949.20
8	8. งานรอยต่อ Longitudinal Joint	ม.	2,110.000	54.96	115,965.60	1.2816	70.43	148,621.51
9	9. งานปรับแต่งไหล่ทาง	ตร.ม.	93.680	19.61	1,837.06	1.2816	25.13	2,354.37
10	10. งานหินคลุกทางเชื่อม	ลบ.ม.	7.500	843.54	6,326.55	1.2816	1,081.08	8,108.10
11	11. งาน Prime Coat	ตร.ม.	50.000	36.41	1,820.50	1.2816	46.66	2,333.15
12	12. งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 0.05 เมตร	ตร.ม.	50.000	286.40	14,320.00	1.2816	367.05	18,352.51
13	13. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	712.130	250.00	178,032.50	1.2816	320.40	228,166.45

ประเทือง กันธสมาส

27 มีนาคม 2569 10:38:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	14. Rumnble Strips	ตร.ม.	7.200	400.00	2,880.00	1.2816	512.64	3,691.00
							รวมราคากลาง	19,782,177.24

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองส่งน้ำที่ ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส
(ประเทือง กันธสมาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ สุขสุวรรณ
(สมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสฤษดิ์ ใยยุง
(รังสฤษดิ์ ใยยุง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส
27 มีนาคม 2569