แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

ชื่อ	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m.
สถานที่ดำเนินงาน	บ้านเขือน้ำ ม.1 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m. ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 0.80 เมตร
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	20 มิถุนายน 2569
เป็นเงิน	718,000.00 บาท ตัวอักษร เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน

บัญชีประมาณราคากลาง

1. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
2. ผังบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการ
3. .....
4. .....
5. .....

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	นางสาวสุภาวดี คำคูณ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
2	นางวัชราภรณ์ ภูกุล	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
3	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขือน้ำ ม.1 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน 2.00 แผ่น**

วันที่ 19 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12x15 m. ป้ายโครงการ 1.20 x 0.80 m.	548,967.71	1.3091	718,653.63	**Factor F**
				-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
				-	-เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
				-	
				-	
				-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				718,653.63	-ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
คิดเป็นเงินประมาณ				718,000.00	
(ตัวอักษร)		*เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน*			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นางสาวสุภาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นางวัชราภรณ์ ภูกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขือน้ำ ม.1 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา วันที่ 19 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ (เครื่องจักร)	ตร.ม.	304.00	-	-	40.00	12,160.00	12,160.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานดินขุด-ดินถม	ลบ.ม.	45.00	50.00	2,250.00	153.00	6,885.00	9,135.00	
	2.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.00	420.00	840.00	121.00	242.00	1,082.00	
	2.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	2,285.00	4,570.00	421.00	842.00	5,412.00	
3	งานฐานราก 1.20x1.20x0.15 m. จำนวน 16 ฐาน								
	3.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	4.00	2,330.00	9,320.00	421.00	1,684.00	11,004.00	
	3.1 เหล็กเสริม DB 12 mm. @ 0.20 m.#	kg.	254.00	25.09	6,373.62	3.90	990.60	7,364.22	
	3.2 ลวดผูกเหล็ก	kg.	7.00	51.40	359.80	-	-	359.80	
4	งานตอม่อ+เสา 20x20 cm.จำนวน 16 เสา								
	4.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	3.50	2,330.00	8,155.00	421.00	1,473.50	9,628.50	
	4.2 เหล็กเสริม 6-DB 12 mm.	kg.	500.00	25.09	12,546.50	3.90	1,950.00	14,496.50	
	4.3 เหล็กเสริม ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.#	kg.	70.00	26.04	1,822.94	3.90	273.00	2,095.94	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	kg.	15.00	51.40	771.00	-	-	771.00	
5	คานคอดิน 20x40 cm. ยาว 54 m.								
	4.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	5.00	2,330.00	11,650.00	421.00	2,105.00	13,755.00	
	4.2 เหล็กเสริม 5-DB 12 mm.	kg.	266.00	25.09	6,674.74	3.90	1,037.40	7,712.14	
	4.3 เหล็กเสริม ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.#	kg.	78.00	26.04	2,031.28	3.90	304.20	2,335.48	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	kg.	10.00	51.40	514.00	-	-	514.00	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	70.00	150.00	10,500.00	163.00	11,410.00	21,910.00	
7	พื้น ขนาด 15x18x0.07 m.								
	7.1 คอนกรีต (210 ksc.)	ลบ.ม.	20.00	2,330.00	46,600.00	421.00	8,420.00	55,020.00	
	7.2 เหล็กตะแกรง 20x20 mm.	ตร.ม.	270.00	35.00	9,450.00	5.00	1,350.00	10,800.00	
	7.3 งานปูกระเบื้อง	ตร.ม.	195.00	200.00	39,000.00	161.00	31,395.00	70,395.00	
	รวมยอด (ยกยอดไป)	/			173,428.88		82,521.70	255,950.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นางสาวสุฑาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นางวัชราภรณ์ ภูกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขือน้ำ ม.1 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา วันที่ 19 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอด (ยกยอดมา)				173,428.88		82,521.70	255,950.58	
8	งานโครงหลังคา								
	8.1 เหล็ก Ø 2 1/2" หนา 1.80 mm.ยาว 6 m.	ท่อน	55.00	486.00	26,730.00	277.00	15,235.00	41,965.00	ค่าแรง 14 บ/กก.
	8.2 เหล็ก Ø 2" หนา 1.80 mm. ยาว 6 m.	ท่อน	45.00	375.00	16,875.00	218.00	9,810.00	26,685.00	ค่าแรง 14 บ/กก.
	8.3 ลวดเชื่อม	กล่อง	20.00	200.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	8.4 สีกันสนิม	หน่วย	1.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	8.5 หลังคา Metel Sheet หนา 3 mm.	m.	342.00	150.00	51,300.00	52.00	17,784.00	69,084.00	พร้อมสกูล
	8.6 ครอบสัน (17 m.)	m.	17.00	90.00	1,530.00	51.00	867.00	2,397.00	
	8.7 ครอบข้าง (7.43x4 m.= 30 m.)	m.	30.00	90.00	2,700.00	51.00	1,530.00	4,230.00	
	8.8 เหล็ก £ 1 1/2"x1 1/2"	ท่อน	33.00	289.00	9,537.00	135.00	4,455.00	13,992.00	
	8.9 แผ่น Metel Sheet หนา 3 mm.	m.	100.00	150.00	15,000.00	52.00	5,200.00	20,200.00	พร้อมสกูล
	8.10 เหล็กแป £ 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 m.	ท่อน	48.00	474.00	22,752.00	171.00	8,208.00	30,960.00	
9	งานผนัง								
	9.1 งานก่อผนังอิฐบล็อก 3.50 x 23 m.	ตร.ม.	80.50	150.00	12,075.00	93.00	7,486.50	19,561.50	
	9.2 งานฉาบ	ตร.ม.	205.00	60.00	12,300.00	96.00	19,680.00	31,980.00	
	9.3 งานสี	ตร.ม.	205.00	35.00	7,175.00	30.00	6,150.00	13,325.00	
10	งานฐานรากตีนเป็ด+ตอม่อ และคานเอ็น ทับหลัง								
	10.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	2.30	2,330.00	5,359.00	421.00	968.30	6,327.30	
	10.2 เหล็กเสริม RB 9 mm.	kg.	95.00	21.27	2,020.65	3.90	370.50	2,391.15	
	10.3 เหล็กเสริม RB 6 mm.	kg.	14.00	26.04	364.59	3.90	54.60	419.19	
	รวมยอด				367,147.11		181,820.60	548,967.71	
	Factor F = 1.3091							**718,653.63**	1.3091
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							**718,000.00**	
	จำนวนเงินตัวอักษร				***เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน***				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นางสาวสุภาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นางวัชราภรณ์ ภูกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ