แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-35 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 - หนองแสง - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่/เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	7,000.000	1.89	13,230.00	1.3624	2.57	18,024.55
	1.2 งานดินคันทาง หนา 20 ซม. บดอัดแน่น							
2	1.2.1 งานดินถมคันทาง หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	430.000	148.19	63,721.70	1.3624	201.89	86,814.44
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
3	1.3.1.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแต่ง	ลบ.ม.	112.000	979.89	109,747.68	1.3624	1,335.00	149,520.23
	2. งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทาง							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							

จำรัส บุบผา

27 ตุลาคม 2569 12:37:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-35 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 - หนองแสง - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่/เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	350.000	616.25	215,687.50	1.3624	839.57	293,852.65
	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	2.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	110.000	329.56	36,251.60	1.3624	448.99	49,389.17
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,000.000	526.31	3,684,170.00	1.3624	717.04	5,019,313.20
7	3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,630.000	26.84	43,749.20	1.3624	36.56	59,603.91
8	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,400.000	32.50	45,500.00	1.3624	44.27	61,989.20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-35 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 - หนองแสง - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่/เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.1.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	700.000	18.61	13,027.00	1.3624	25.35	17,747.98
10	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	35.58	35.58	1.3624	48.47	48.47
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม.	ม.	72.000	1,080.68	77,808.96	1.3624	1,472.31	106,006.92
	5.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.2.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	5.2.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-35 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 - หนองแสง - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่/เทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	5.2.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 3-0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	6.000	6,440.46	38,642.76	1.3624	8,774.48	52,646.89
	6. งานป้าย							
	6.1 งานป้ายต่างๆ							
13	6.1.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ชุด	2.000	1,500.00	3,000.00	1.3624	2,043.60	4,087.20
14	6.1.2 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
	7. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							832,000.00
							รวมราคากลาง	6,755,132.01

จำรัส บุบผา

27 ตุลาคม 2569 12:37:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.198-35 บ้านอะลาง หมู่ที่ 3 - หนองแสง - บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่/เทศบาลตำบลหนองใหญ่

จำรัส บุบผา

(จำรัส บุบผา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิสุดา ตราวนิชกุล	**ราตรี เวชกามา**	**ชานน รอดชัยภูมิ**
(วิสุดา ตราวนิชกุล)	**(ราตรี เวชกามา)**	**(ชานน รอดชัยภูมิ)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จำรัส บุบผา

27 ตุลาคม 2569