

ชื่อโครงการก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงผิวพื้นถนนทางเท้าเข้าที่จอดรถ พร้อมผิวพื้นโคมอนกประสงค์หลังที่ทำการอบต. บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13

สถานที่ก่อสร้าง : จุดพิกัดก่อสร้าง X = 18.761592 Y = 99.141239 หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

แบบปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	616,274.17	
	- งานอาคาร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	616,274.17	
ราคากลาง	ราคากลาง	616,274.00	✓
หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวปนัดดา เหมืองทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวทิพวรรณ สุษะใหญ่)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิกรม พรมเทศ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 

(นายธวัชพงศ์ หิรัญบดินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

(ลงชื่อ) 

(นายนิพนธ์ กันจันะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวพื้นถนนทางเข้าที่จอดรถ พร้อมผิวพื้นโดมอเนกประสงค์หลังที่ทำการอบต. บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ตำบลสันกำแพง
 สถานที่ก่อสร้าง จุดพิกัดก่อสร้าง X = 18.761592 Y = 99.141239 หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวพื้นถนนทางเข้าที่จอดรถ พร้อมผิวพื้นโดมอเนกประสงค์หลังที่ทำการอบต.บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,588 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงกำหนด
 ประมาณราคาวันที่ 11 มิถุนายน 2569

พื้นที่ 1,588.00 ตารางเมตร ถนนยาว 74.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร พื้นที่ทาสีเส้น 14.80 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคาต่อหน่วย	รวมราคา
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (Removal of Existing Structures)							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	14.00	119.15	1,668.13	1.3091	155.98	2,183.75
2	งานรองพื้นทาง (BASE COURSE)							
	(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	12.60	592.00	7,459.20	1.3091	774.99	9,764.84
3	งานผิวทาง (SERFACE COURSES)				-	-	-	-
	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (กรณีแตกโค้ด)	ตัน	152.55	2,948.96	449,851.56	1.3091	3,860.49	588,900.68
	(ASPHAL CONCRETE LEVELLING COURSE)							
4	งานตีเส้นจราจร (MARKING)				-	-	-	-
	(1) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	14.80	280.00	4,144.00	1.3091	366.55	5,424.91
5	ฝารางเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.30 เมตร	ฝ่า	1.00	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				473,122.89			616,274.17
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569								TOTAL 616,274.00

ขอใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 616,274.00 บาท หักแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน
 ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 60.00 วัน
 เฉลี่ยราคาโดยประมาณ 388.08 บาท/ตารางเมตร

สูตรค่า K งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT, SEAL COAT = $0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$
 สูตรค่า K งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE = $0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	-
2	ผลรวมต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	=	1.3091
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $1 + 3 / (1 \times 4 + 2 \times 5)$	=	-
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 4×5	=	-
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = 5×6	=	-
ปรับราคาค่าก่อสร้างเหลือเพียง			หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน
			616,274.00

ขนาดหรือพื้นที่ 1,588.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 388.08 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นางสาวปณิดา เหมืองทอง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นางสาวทิพวรรณ สุธะใหญ่)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ (นายวิกรม พรหมเทศ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- เห็นชอบ (ลงชื่อ) (นายธวัชพงศ์ หิรัญดินทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

(ลงชื่อ) (นายนิพนธ์ กันจินะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงผิวพื้นถนนทางเท้าที่จอดรถ พร้อมผิวพื้นโดมอเนกประสงค์หลังที่ทำการอบต. บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13
ปริมาณ ปรับปรุงผิวพื้นถนนทางเท้าที่จอดรถ พร้อมผิวพื้นโดมอเนกประสงค์หลังที่ทำการอบต. หน้า 0.04 เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1,588.00 ตารางเมตร

สถานที่ ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง พิกัด X = 18.761592 Y = 99.141239 หมู่ที่ 13 บ้านป่าสักขวาง
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพงกำหนด **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

แบบปร.1ที่แนบ จำนวน 1 หน้า **พื้นที่** 1,588.00 ตร.ม. **ถนนยาว** 74.00 เมตร
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 **หนา** 0.04 เมตร **พื้นที่ทำสีเส้น** 14.80 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร	1	463,122.89	1.3091	606,274.17	
	งานฝาบ่อน้ำ	1	10,000.00	1.0000	10,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %					
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %					
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %					
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					

รวมค่าก่อสร้าง 616,274.00 ✓

สูตรค่า K งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT, SEAL COAT = $0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

สูตรค่า K งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE = $0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นางสาวปนัดดา เหมืองทอง)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวทิพวรรณ สุษะใหญ่)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิกรม พรหมเทศ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายธวัชพงศ์ หิรัญบุดินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

(ลงชื่อ)


 (นายนิพนธ์ กันจันะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง