แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๙๓-๐๒๐ สายทางแยกถนนลาดยางชลประทาน - บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขอนทอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๘,๗๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๙๓-๐๒๐ สายทางแยกถนนลาดยางชลประทาน-บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขอนทอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. ๙๓-๐๒๐ สายทางแยกถนนลาดยางชลประทาน-บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนขอนทอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ราคากลางเป็นเงิน ๗๘๙,๔๒๗.๑๔ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพิสิษฐ์ ลอกไธสง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจิรพร สุ่มมาตย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายปิยศักดิ์ โพธิ์เกตุ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายจำหลัด ยานไกร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

สแกนด้วย CamScanner

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.93-020 สายทางแยกถนนลาดยางชลประทาน - บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ 11 บ้านโนนขอนทอย ตำบลเลิงใต้ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านโนนขอนทอย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต. เลิงใต้ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

แบบเลขที่ คัดลอก แบบ ทถ-2-204

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	าคาต่อหนว	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหนวย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	2.1(1) งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	0.00	1.89	0.00	1.3624	2.57	-
1.2	2.3(1) งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	0.00	63.27	0.00	1.3624	86.20	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	3.1(1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	238.00	445.68	106,071.84	1.3624	607.19	144,512.27
2.2	3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	28.00	239.70	6,711.60	1.3624	326.57	9,143.88
2.2	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	52.50	498.27	26,159.18	1.3624	678.84	35,639.26
2.3	3.5(1) งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วก่อสร้างใหม่หนา 1(รองพื้นทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก)	ตร.ม.	1,190.00	15.76	18,754.40	1.3624	21.47	25,550.99
3	งานผิวทาง							
3.1	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,050.00	385.02	404,267.21	1.3624	524.55	550,773.65
3.2	4.9(2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion J	เมตร	9.00	285.17	2,566.53	1.3624	388.52	3,496.64
3.3	4.9(3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Jc	เมตร	96.00	155.29	14,907.84	1.3624	211.57	20,310.44
4	งานเบ็ดเตล็ด							
4.1	4.(1) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กว้าง	ตร.ม.	0.00		0.00	1.3624	-	-
					579,438.59		TOTAL	789,427.14

ผลรวมคางานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	579,438.59
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ..... ประธานกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ลอกไธสง)

เห็นชอบ..... กรรมการ

(นางสาวจิรพร สุมมาตย์)

อนุมัติ..... กรรมการ

(นายปิยศักดิ์ โพธิ์เกตุ)

สแกนด้วย CamScanner