แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0082 บ้านเนินมะกอก - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต							
	1.1 งานขุดรื้อคันทางเดิม							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	8,820.000	11.56	101,959.20	1.3642	15.77	139,092.74
	1.2 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	441.000	350.47	154,557.27	1.3642	478.11	210,847.02

จิรายุ เสนาวิน

20 พฤษภาคม 2568 09:10:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0082 บ้านเนินมะกอก - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,820.000	384.07	3,387,497.40	1.3642	523.94	4,621,223.95
4	1.2.2.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	174.000	196.34	34,163.16	1.3642	267.84	46,605.38
5	1.2.2.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	702.000	145.06	101,832.12	1.3642	197.89	138,919.37
6	1.2.2.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,470.000	57.19	84,069.30	1.3642	78.01	114,687.33
7	1.2.2.5 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรงและเหล็ก Dowel	กก.	1,379.760	25.99	35,859.96	1.3642	35.45	48,920.15
	1.3 งานลาดยางทางเชื่อมและทางลาด							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0082 บ้านเนินมะกอก - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.3.1 งานลาดยางพรีมิกซ์ทางลาด หนาเฉลี่ย 3 ซม.	ตร.ม.	94.550	343.74	32,500.61	1.3642	468.93	44,337.33
	1.4 งานหินคลุกขอบทาง							
9	1.4.1 งานหินคลุกขอบทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	58.800	358.33	21,069.80	1.3642	488.83	28,743.42
	1.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) และเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)							
10	1.5.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.10 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	40.420	290.00	11,721.80	1.3642	395.61	15,990.87
11	1.5.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 กว้าง 0.10 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	294.000	290.00	85,260.00	1.3642	395.61	116,311.69
12	1.5.3 งานตีเส้นชลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
	1.6 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	1.6.1 ป้ายจราจรป้ายเตือน - ป้ายบังคับ							

จิรายุ เสนาวิน

20 พฤษภาคม 2568 09:10:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0082 บ้านเนินมะกอก - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.6.1.1 ป้ายเตือน แบบ ต1-ต60, ต62, ต75 (จราจร2 ชนิดเสาปูน)	ชุด	7.000	2,980.00	20,860.00	1.3642	4,065.31	28,457.21
14	1.6.1.2 งานไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ บ1 (จราจร 3)	ชุด	1.000	18,460.00	18,460.00	1.3642	25,183.13	25,183.13
15	1.6.1.3 ป้ายบังคับ บ1 (จราจร 2)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.45	6,384.45
16	1.6.1.4 ป้ายบังคับ บ33 (จราจร 2)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
							รวมราคากลาง	5,602,783.82

จิรายุ เสนาวิน

20 พฤษภาคม 2568 09:10:49

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0082 บ้านเนินมะกอก - บ้านหนองใหญ่ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน

20 พฤษภาคม 2568