

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง	เมื่อวันที่	15	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2569
---------------------------------	-------------	----	-------	----------	------	------


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
1	งานปรับพื้นที่								Factor F งานก่อสร้าง ทาง เงื่อนไข ฝนชุก 1 เงินล่วงหน้า จ่าย 0 % เงินประกัน ผลงานหัก 0% ดอกเบี้ย เงินกู้ 7% ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)								
	1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ								
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	873.00	ตร.ม.	1.92	1,676.16	1.3848	2.65	2,313.45	
	(CLEARING AND GRUBBING)								
2	งานทรายหยาบรองพื้น								
	2.1 ทรายหยาบ	43.65	ลบ.ม.	625.05	27,283.43	1.3848	865.56	37,781.69	
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	873.00	ตร.ม.	464.07	405,133.11	1.3848	642.64	561,024.72	
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)								

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน	ทาง
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านศิลาแดง หมู่ที่ 16 ตำบลปอ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
	จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 873.00 ตารางเมตร)
	ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่	15	เดือน	มิถุนายน	พ.ศ.	2569
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F ฝนชุก 1	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย						
4	งานรอยต่อคอนกรีต								
	4.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	15.00	เมตร	85.04	1275.60	1.3848	117.76	1766.40	
	4.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	156.00	เมตร	78.96	12317.76	1.3848	109.34	17,057.04	
					447,686.06	บาท		619,943.30	บาท
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								619,943.30	บาท
(ตัวอักษร)				หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....ประธานกรรมการ

(นายณัฐสิทธิ์ กันยะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  
.....กรรมการ

(นายมานะชัย อินเทพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  
.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววนันท์ วรสิทธิ์ปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการ

710 มท/ทรบ .