

สรุปราคางานจ้างบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่ ๒

โครงการก่อสร้างจ้างบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สนง.โยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างบริเวณ	24,940,146.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง	24,940,146.00	
	ราคากลาง	24,940,000.00	
	ราคากลาง (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุรักษ์ นาคตาขุน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สถาปนิกชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

(นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

(นางสาวชรีนา ปือราเฮง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

สรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส


แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ ที่แนบ จำนวน ๓๖ หน้า

คำนวณราคาก่อสร้าง เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	18,936,873.31	1.2543	23,752,520.19	
2	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน			1,187,626.01	
	๕ % ตามมติ ครม. ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๘				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				24,940,146.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอนุรักษ์ นาคตาขุน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สถาปนิกชำนาญการ


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส


 (นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส


 (นางสาวชูรีนา บือราเฮง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

โครงการ ก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.มธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน้า : ๒๓๓

Wm. J. Brown

โครงการ ก่อสร้างฝั้บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประธานกรรมการเมืองนนทบุรี
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน้า : ๑๕๓

1000

โครงการ ก่อสร้างฝั้บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.มธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

[illegible]

Don
J. J.
1

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.บธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานโรงจอดรถยนต์ (ยาวประมาณ 48.60 เมตร)								
	3.1 งานโครงสร้าง								
	- ขุดดิน	21.66	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,144.14	2,144.14	
	- เสาค้ำ คอร. 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	40.00	ต้น	1,989.00	79,560.00	487.00	19,480.00	99,040.00	
	-งานสั้ดหัวเสาเข็ม	40.00	ต้น			150.00	6,000.00	6,000.00	
	- พรายหยาบอัดแน่น	1.67	ลบ.ม.	420.00	699.72	104.00	173.26	872.98	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.83	ลบ.ม.	2,250.00	1,874.25	327.00	272.39	2,146.64	
	- คอนกรีต 240 ksc (Cube)	9.65	ลบ.ม.	2,363.00	22,810.04	419.00	4,044.61	26,854.65	
	- ไม้แบบ (คัด 80%)	42.78	ตร.ม.	300.00	12,835.20	-	-	12,835.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	53.48	ตร.ม.	-	-	139.00	7,433.72	7,433.72	
	- ไม้ค้ำ	34.23	ลบ.ฟ.	300.00	10,268.16	-	-	10,268.16	
	- ตะปู	13.37	กก.	56.67	757.68	-	-	757.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 9 มม.	237.30	กก.	31.83	7,553.26	4.10	972.93	8,526.19	
	- เหล็ก DB 12 มม.	397.94	กก.	31.04	12,351.93	3.60	1,432.57	13,784.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.06	กก.	64.00	1,219.65	-	-	1,219.65	
	- คันทักล่อ คสล.	18.00	ชุด	550.00	9,900.00		-	9,900.00	
	รวมยอดยกไป							201,783.52	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				-		-	201,783.52	
	3.2 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 4" x 4.5 มม. BS - M	1,299.30	กก.	43.27	56,220.71	13.00	16,890.90	73,111.61	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 3 1/2" x 3.2 มม. BS - M	294.88	กก.	43.27	12,759.46	13.00	3,833.44	16,592.90	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2 1/2" x 3.2 มม. BS - M	1,615.60	กก.	43.27	69,907.01	13.00	21,002.80	90,909.81	
	- เหล็ก C -125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	2,452.00	กก.	43.64	107,005.28	13.00	31,876.00	138,881.28	
	- งาน Base plate ขนาด 900x300x6 มม.	10.00	แผ่น	2,500.00	25,000.00		-	25,000.00	
	งาน Base plate ขนาด 300x300x6 มม.	20.00	แผ่น	550.00	11,000.00		-	11,000.00	
	- งาน Gusset Plate ขนาด 70 x 120 x 6 มม.	80.00	แผ่น	120.00	9,600.00		-	9,600.00	
	- งาน J-Bolt ขนาด 15 x 300 มม.	80.00	ชุด	450.00	36,000.00		-	36,000.00	
	- งาน Gusset Plate ขนาดยาว 300 x 6 มม.	14.00	แผ่น	70.00	980.00		-	980.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 100x50x 6 มม.(ค้ำแป)	98.00	แผ่น	80.00	7,840.00		-	7,840.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(ปิดปลายโครงสร้าง4")	20.00	แผ่น	150.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(ปิดปลายโครงสร้าง 3 1/2")	10.00	แผ่น	120.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(ปิดปลายโครงสร้าง 2 1/2")			-	-		-	-	
	- งาน เหล็กเส้นกลมขนาดหนา 12 มม.พร้อมเกลียวเร่ง	26.00	ชุด	350.00	9,100.00		-	9,100.00	
	- งาน Sagrodขนาด 12 มม.	36.00	ชุด	150.00	5,400.00		-	5,400.00	
	รวมยอดยกไป							630,399.12	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส


แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							630,399.12	
	3.3 งานหลังคา				-		-	-	
	- งานหลังคาMetal Sheet 0.40 mm.	393.60	ตร.ม.	350.00	137,760.00	80.00	31,488.00	169,248.00	
	- งาน Flashing	50.00	ม.	180.00	9,000.00	80.00	4,000.00	13,000.00	
	3.4 งานทาสี				-		-	-	
	- งานสีกันสนิม	355.00	ตร.ม.	45.00	15,975.00	45.00	15,975.00	31,950.00	
	- งานสีน้ำมัน	312.00	ตร.ม.	40.00	12,480.00	35.00	10,920.00	23,400.00	
	3.5 งานไฟฟ้าและแสงสว่างสำหรับโครงการรถยนต์								
	- งานหลอดไฟ LED T8 ติดลอยพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	115.00	1,035.00	11,835.00	
	- งานสายไฟฟ้า Nyy 2C-10 mm.2	50.00	ม.	169.00	8,450.00	35.00	1,750.00	10,200.00	
	- งานสายไฟฟ้า Thw 10 mm.2	130.00	ม.	85.00	11,050.00	25.00	3,250.00	14,300.00	
	- งานสายไฟฟ้า Thw 2.5 mm.2	48.00	ม.	18.00	864.00	15.00	720.00	1,584.00	
	- งานท่อ HDPE 1.5 นิ้ว	40.00	ม.	65.00	2,600.00	20.00	800.00	3,400.00	
	- งานท่อ PVC 3/4 นิ้ว	65.00	ม.	18.00	1,170.00	25.00	1,625.00	2,795.00	
	- งานท่อ PVC 1/2 นิ้ว	26.00	ม.	14.50	377.00	25.00	650.00	1,027.00	
	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานโครงการรถยนต์							916,638.12	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลั่นภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.บธ.๑๙๖/๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานโครงสร้างคอนกรีต (ยาวประมาณ 16.62 เมตร)								
	- ขุดดิน	8.66	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,454.88	1,454.88	
	- เสาค้ำคาน คอ. 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	16.00	ต้น	1,989.00	31,824.00	487.00	7,792.00	39,616.00	
	-งานสกัดหัวเสาค้ำคาน	16.00	ต้น			120.00	1,920.00	1,920.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	0.66	ลบ.ม.	420.00	277.20	104.00	68.64	345.84	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.33	ลบ.ม.	2,250.00	742.50	327.00	107.91	850.41	
	- คอนกรีต 240 ksc (Cube)	3.86	ลบ.ม.	2,363.00	9,121.18	419.00	1,617.34	10,738.52	
	- ไม้แบบ (คัด 80%)	17.11	ตร.ม.	300.00	5,133.00	-	-	5,133.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.11	ตร.ม.	-	-	139.00	2,378.29	2,378.29	
	- ไม้คร่าว	11.00	ลบ.พ.	300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	56.67	283.35	-	-	283.35	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 9 มม.	94.90	กก.	31.83	3,020.67	4.10	389.09	3,409.76	
	- เหล็ก DB 12 มม.	159.17	กก.	31.04	4,940.64	3.60	573.01	5,513.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	64.00	768.00	-	-	768.00	
	- คัตลิ่งล่อ คสล.	6.00	ชุด	550.00	3,300.00		-	3,300.00	
รวมยอดยกไป								79,011.70	

 ๒๕๖๗

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							79,011.70	
	4.2 งานโครงสร้างเหล็ก				-		-	-	
	- ท่อนเหล็กค้ำ Ø 4" x 4.5 มม. BS - M	536.80	กก.	43.27	23,227.34	13.00	6,978.40	30,205.74	
	- ท่อนเหล็กค้ำ Ø 3 1/2" x 3.2 มม. BS - M	155.20	กก.	43.27	6,715.50	13.00	2,017.60	8,733.10	
	- ท่อนเหล็กค้ำ Ø 2 1/2" x 3.2 มม. BS - M	276.80	กก.	43.27	11,977.14	13.00	3,598.40	15,575.54	
	- เหล็ก C -125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	756.07	กก.	43.64	32,994.89	13.00	9,828.91	42,823.80	
	- งาน Base plate ขนาด900x300x6 มม.	4.00	แผ่น	2,500.00	10,000.00		-	10,000.00	
	งาน Base plate ขนาด 300x300x6 มม.	8.00	แผ่น	550.00	4,400.00		-	4,400.00	
	- งาน Gusset Plate ขนาด 70 x 120 x 6 มม.	32.00	แผ่น	120.00	3,840.00		-	3,840.00	
	- งาน J-Bolt ขนาด 15 x 300 มม.	32.00	ชุด	450.00	14,400.00		-	14,400.00	
	- งาน Gusset Plate ขนาดยาว 300 x 6 มม.	14.00	แผ่น	70.00	980.00		-	980.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา100x50x 6 มม.(ค้ำแป)	98.00	แผ่น	80.00	7,840.00		-	7,840.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(เปิดปลายโครงสร้าง4")	20.00	แผ่น	150.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(เปิดปลายโครงสร้าง3 1/2")	10.00	แผ่น	120.00	1,200.00		-	1,200.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(เปิดปลายโครงสร้าง2 1/2")			-	-		-	-	
	- งาน เหล็กเส้นกลมขนาดหนา 12 มม.พร้อมเกลียวเร่ง	26.00	ชุด	350.00	9,100.00		-	9,100.00	
	- งาน Sagrodขนาด 12 มม.	12.00	ชุด	150.00	1,800.00		-	1,800.00	
	รวมยอดยกไป							232,909.88	



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนครราชสีมา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ สยผ.บธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							232,909.88	
	4.3 งานหลังคา				-		-	-	
	- งานหลังคาMetal Sheet 0.40 mm.	105.70	ตร.ม.	350.00	36,995.00	80.00	8,456.00	45,451.00	
	- งาน Flashing	30.00	ม.	180.00	5,400.00	80.00	2,400.00	7,800.00	
	4.4 งานทาสี				-		-	-	
	- งานสีกันสนิม	142.00	ตร.ม.	45.00	6,390.00	45.00	6,390.00	12,780.00	
	- งานสีน้ำมัน	124.80	ตร.ม.	40.00	4,992.00	35.00	4,368.00	9,360.00	
	4.5 งานไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโรงจอดรถยนต์								
	- งานหลอดไฟ LED T8 ติดลอยพร้อมอุปกรณ์ชุด	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	115.00	345.00	3,945.00	
	- งานสายไฟฟ้า Nyy 2C-10 มม.2	30.00	ม.	169.00	5,070.00	35.00	1,050.00	6,120.00	
	- งานสายไฟฟ้า Thw 10 มม.2	65.00	ม.	85.00	5,525.00	25.00	1,625.00	7,150.00	
	- งานสายไฟฟ้า Thw 2.5 มม.2	30.00	ม.	18.00	540.00	15.00	450.00	990.00	
	- งานท่อ HDPE 1.5 นิ้ว	25.00	ม.	65.00	1,625.00	20.00	500.00	2,125.00	
	- งานท่อ PVC 3/4 นิ้ว	20.00	ม.	18.00	360.00	25.00	500.00	860.00	
	- งานท่อ PVC 1/2 นิ้ว	20.00	ม.	14.50	290.00	25.00	500.00	790.00	
	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานโรงจอดรถยนต์							333,780.88	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	งานระบบระบายน้ำฝน								
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	660.00	ท่อน	475.00	313,500.00	250.00	165,000.00	478,500.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	50.00	ท่อน	1,780.00	89,000.00	250.00	12,500.00	101,500.00	
	- งานบ่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	40.00	บ่อ	5,972.00	238,880.00	500.00	20,000.00	258,880.00	
	- งานบ่อพัก ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. พร้อมฝาเหล็กหุ้มตะแกรง	2.00	บ่อ	9,500.00	19,000.00	1,500.00	3,000.00	22,000.00	
	ตะแกรงเหล็กหล่อระบายน้ำ	84.00	ชุด	1,900.00	159,600.00	250.00	21,000.00	180,600.00	
	งานระบบน้ำและสปริงเกอร์								
	ปั้มน้ำ 3P 380V 2-5HP ประกอบชุดปั้มน้ำแรงดัน Booster pump	1.00	ชุด	125,000.00	125,000.00	10,000.00	10,000.00	135,000.00	สำหรับสปริงเกอร์
	ท่อPE- 2"	300.00	เมตร	78.00	23,400.00	75.00	22,500.00	45,900.00	
	ท่อPE-100 PN16 1.5" (32 mm SDR 11)	120.00	เมตร	50.00	6,000.00	50.00	6,000.00	12,000.00	
	ท่อPE-100 PN16 1" (25 mm SDR 11)	160.00	เมตร	45.00	7,200.00	30.00	4,800.00	12,000.00	
	ท่อPE-100 PN16 3/4" (20 mm SDR 11)	150.00	เมตร	25.00	3,750.00	30.00	4,500.00	8,250.00	
	สปริงเกอร์หมุน360องศา	43.00	ชุด	450.00	19,350.00	60.00	2,580.00	21,930.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ							1,284,560.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานผู้บริจณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลุ่ม อำเภอมือหนึ่งนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้า								
	1. ตู้ MDB ย่อย ติดตั้งภายนอกกันน้ำ	1	set	85,000	85,000.00	6,500	6,500.00	91,500.00	
	เบรคเกอ์ร แมน MCCB CVS250F 3P 250AT/250AF 36KA	1	set	9,500	9,500.00	250	250.00	9,750.00	แบบปรับกระแสไฟฟ้าได้
	เบรคเกอ์ร MCCB CVS125 3P 125AT/250AF 25KA	1	set	4,500	4,500.00	250	250.00	4,800.00	
	เบรคเกอ์ร MCCB CVS100B 3P 100AT/100AF 25KA	1	set	4,350	4,350.00	250	250.00	4,600.00	
	เบรคเกอ์ร MCCB CVS100B 3P 60AT/100AF 25KA	1	set	3,850	3,850.00	250	250.00	4,100.00	
	เบรคเกอ์ร MCCB CVS100B 3P 30AT/100AF 25KA	1	set	3,850	3,850.00	250	250.00	4,100.00	
	สายไฟ CV 4C x50 มม ²	130	ม	1,450	188,500.00	85	11,050.00	199,550.00	MDBศาลากลางไปMDBย่อย
	ท่อ HDPE 50 มม2	100	ม	160	16,000.00	200	20,000.00	36,000.00	
	ท่อ EMT 1 1/2"	30	ม	350	10,500.00	75	2,250.00	12,750.00	
	ACCESSORIES	1	set	15,000	15,000.00	-	-	15,000.00	
	2. สายเมนจาก MDB ย่อย - อ.โรงส่น้ำ (LP1)							-	
	ตู้ LP.1 Main Breaker 3P 380V 125 A 12 ช่อง ภายนอก	1		59,500	59,500.00	5,000	5,000.00	64,500.00	
	สายไฟ CV 4C x50 มม ²	200	ม	1,450	290,000.00	85	17,000.00	307,000.00	
	ท่อ HDPE 110 มม ²	200	ม	160	32,000.00	200	40,000.00	72,000.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 0.80X0.80X1.00 ม (พื้สายไฟ)	5	ชุด	6,500	32,500.00	1,500	7,500.00	40,000.00	
	ACCESSORIES	1	set	15,000	15,000.00	-	-	15,000.00	
รวมยอดยกไป								880,650.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							880,650.00	
	3. ดวงโคมและอุปกรณ์				-		-	-	
	3.1 ดวงโคมไฟกิ่งเดี่ยว ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมสีเทาเหล็กชุบกัลวา	10.00	set	26,000.00	260,000.00	3,500.00	35,000.00	295,000.00	
	สูง 6.00 เมตรฝาครอบ POLYCARBONATE สีขาวชุบ IP 55								
	3.2 ดวงโคมไฟกิ่งคู่ ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมสีเทาเหล็กชุบกัลวาไนซ์	12.00	set	29,000.00	348,000.00	3,500	42,000.00	390,000.00	
	สูง 6.00 เมตรฝาครอบ POLYCARBONATE สีขาวชุบ IP 55				-		-	-	
	3.3 ย้ายดวงโคมไฟกิ่งเดี่ยว ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมสีเทาเหล็กชุบกัล	7.00	set			3,500	24,500.00	24,500.00	ย้ายของเดิม
	สูง 6.00 เมตรฝาครอบ POLYCARBONATE สีขาวชุบ IP 55								
	ไฟสนามกิ่งเดี่ยว สูง 3 เมตร หลอด LED18 วัตต์ E27 แสงWAF	11.00	set	15,000.00	165,000.00	3,000	33,000.00	198,000.00	
	สายไฟ CV 2C x6 มม ²	100	ม	130.00	13,000.00	25	2,500.00	15,500.00	
	สายไฟ CV 4C x16 มม ²	900	ม	550	495,000.00	55	49,500.00	544,500.00	
	ท่อ HDPE 50 มม ²	900	ม	75	67,500.00	30	27,000.00	94,500.00	
	ท่อ HDPE 32 มม ²	100	ม	42	4,200.00	20	2,000.00	6,200.00	
	ผู้ควบคุมไฟแสงสว่างแบบตั้งเวลา	2	set	25,000	50,000.00	5,000	10,000.00	60,000.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 0.80X0.80X1.00 ม (พักสายไฟ)	5	ชุด	6,500	32,500.00	1,500	7,500.00	40,000.00	
	ACCESSORIES	1	set	15,000	15,000.00		-	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบไฟฟ้า							2,563,850.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลุ่ม อำเภอมือเมื่อนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานระบบไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์								
	1. โมดูลโซลาร์เซลล์ PV Module								
	PV MODULE 585 W	172	Modules	3,657	629,029.80	395	67,950.75	696,980.55	แบบปรับกระแสไฟฟ้าได้
	PV Mounting support	172	lot	564	97,072.50	113	19,414.50	116,487.00	
	Accessories	1	lot	11,283	11,287.50	3,386	3,386.25	14,673.75	
	2.อินเวอร์เตอร์ (INVERTER SYSTEM)								
	Inverter huawei Sun2000-40KTL M3 (10Y)	2	Units	129,806.25	259,612.50	5,643.75	11,287.50	270,900.00	MDBศาลากลางไปMDBbio
	Inverter huawei Sun2000-20KTL M5 (10Y)	1	Units	72,240.00	72,240.00	3,386.25	3,386.25	75,626.25	
	Inverter Support (Outdoor)	3	set	6,772.50	20,317.50	5,643.75	16,931.25	37,248.75	
	3.เครื่อง Rapid shutdown or Optimizer สำหรับโซลาร์เซลล์								
	Optimizer	86	Units	2,850	245,100.00	600	51,600.00	296,700.00	
	Accessories	1	Lot	500	500.00	200	200.00	700.00	
	4.DC Part (DC Combiner box,DC)								
PV Cable	600	m	24.83	14,899.50	5.64	3,386.25	18,285.75		
PV Connector MC4	40	Pairs	33.86	1,354.50	11.29	451.50	1,806.00		
Accessories, Cable termination	1	Lot	11,287.50	11,287.50	3,386.25	3,386.25	14,673.75		
DC Combiner box	3	set	5,643.75	16,931.25	1,693.13	5,079.38	22,010.63		
รวมยอดยกไป							1,566,092.43		

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส


แบบเลขที่ สยผจ.นธ ๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,566,092.43	
	Accessories	1	Lot	3,386.25	3,386.25	1,128.75	1,128.75	4,515.00	
	5. DC Raceway and Conduits								
	CONDUIT IMC (1")	22	m	146.74	3,228.23	33.86	744.98	3,973.20	
	Accessories (cable ties, connectors, etc)	1	Lot	5,643.75	5,643.75	1,128.75	1,128.75	6,772.50	
	Pull Box (hot-dip galvanizing) (6x6x4")	2	set	1,749.56	3,499.13	169.31	338.63	3,837.75	
	Accessories	1	Lot	11,287.50	11,287.50	3,386.25	3,386.25	14,673.75	ย้ายของเดิม
	6. AC Cable Part (AC Cable, HDPE)								
	CV-FD 1C -35 SQ.MM.	500	m	203.18	101,587.50	39.51	19,753.13	121,340.63	
	CV-FD 1C -95 SQ.MM.	450	m	507.94	228,571.88	95.94	43,174.69	271,746.56	
	Accessories, Cable termination	1	lot	22,575.00	22,575.00	7,901.25	7,901.25	30,476.25	
	7. AC HDPE, Raceway and Conduits								
	ท่อ HDPE (PN6) 63mm.(2")	300	m	107.23	32,169.38	67.73	20,317.50	52,486.88	
	ท่อ HDPE (PN6) 75mm.(2 1/2")	200	m	158.03	31,605.00	79.01	15,802.50	47,407.50	
	Fitting & Accessories	1	Lot	45,150.00	45,150.00	15,802.50	15,802.50	60,952.50	
	รวมยอดยกไป							2,184,274.94	

 ๐๕๓๗

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.บธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเชิงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,184,274.94	
	8.DC Grounding system								
	PV Grounding system (6 sq.m.m.)	60	m	32.73	1,964.03	9.03	541.80	2,505.83	
	PV Grounding system (10 sq.m.m.)	30	m	60.95	1,828.58	13.55	406.35	2,234.93	
	Termination, Clamp, Ground rod, Bar ground and Access	1	Lot	22,575.00	22,575.00	6,772.50	6,772.50	29,347.50	
	Accessories, Cable termination	1	Lot	11,287.50	11,287.50	3,386.25	3,386.25	14,673.75	
	9.AC Grounding system								
	AC Grounding system (16 Sq.m.m.)	120	m	60.95	7,314.30	11.29	1,354.50	8,668.80	
	AC Grounding system (35Sq.m.m.)	100	m	84.66	8,465.63	18.06	1,806.00	10,271.63	
	Accessories, Cable termination	1	Lot	22,575.00	22,575.00	6,772.50	6,772.50	29,347.50	
	10.SMDB								
	Solar Distribution Board (SMDB)	1	set	90,300.00	90,300.00	11,287.50	11,287.50	101,587.50	
	Tie-in SMDB	1	set	33,862.50	33,862.50	5,643.75	5,643.75	39,506.25	
	Accessories	1	Lot	16,931.25	16,931.25	4,515.00	4,515.00	21,446.25	
	11.ระบบตรวจสอบ Monitoring system								
	Zero Export Controller	1	set	4,176.38	4,176.38	1,128.75	1,128.75	5,305.13	
	Fibre Optic	120	m	10.16	1,219.05	5.64	677.25	1,896.30	
	รวมยอดยกไป							2,451,066.29	

โครงการ ก่อสร้างงบประมาณกลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.มธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประธานกรรมการเมืองวนท

หน้า : ๑๔๓

105

โครงการ ก่อสร้างผังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.มธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นาง : เบญจ

25/11/20

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผ.นธ.๑๘๖/๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง คสล.								
	1.1 งานฐานราก								
	- งานทดสอบชั้นดิน	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- งานวางผัง	1.00	หน่วย	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ขุดดิน	7.02	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,179.36	1,179.36	
	- เสาค้ำ ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม 0.22 x 0.22 x 11.00 เมตร	10.00	ต้น	2,487.57	24,875.70	748.73	7,487.33	32,363.03	
	- งานสกรูหัวเสาค้ำ	10.00	ต้น	-	-	200.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทนรยทาบอัดแน่น	0.29	ลบ.ม.	349.95	102.19	104.00	30.37	132.55	
	- คอนกรีตทาบ 1 : 3 : 5	0.23	ลบ.ม.	2,250.00	524.25	327.00	76.19	600.44	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	23.80	ลบ.ม.	2,363.00	56,239.40	419.00	9,972.20	66,211.60	
	- ค่าแรงไม่แบบ	122.00	ตร.ม.	-	-	139.00	16,958.00	16,958.00	
	- ไม้แบบ (คัด 80%)	97.60	ตร.ม.	300.00	29,280.00	-	-	29,280.00	
	- ไม้โครง	29.28	ลบ.ฟ.	300.00	8,784.00	-	-	8,784.00	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต	- ตะปู	30.50	กก.	56.67	1,728.44	-	-	1,728.44	
	- เหล็ก RB 6 มม.	156.00	กก.	31.45	4,906.20	4.40	686.40	5,592.60	
	รวมยอดยกไป							181,130.02	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผ.บธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							181,130.02	
	- เหล็ก RB 9 มม.	382.00	กก.	31.83	12,159.06	4.40	1,680.80	13,839.86	
	- เหล็ก DB 12 มม.	563.00	กก.	31.04	17,475.52	3.60	2,026.80	19,502.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.35	กก.	64.00	1,814.40	-	-	1,814.40	
	- เหล็กตะแกรง สำเร็จรูป	81.00	ตร.ม.	25.00	2,025.00	5.00	405.00	2,430.00	
	5.2 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	5.2.1 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา								
	- ออกไก่เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	97.44	กก.	35.00	3,410.40	10.00	974.40	4,384.80	(24.00 ม.)
	- เสาดั้งเหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	48.72	กก.	35.00	1,705.20	10.00	487.20	2,192.40	(12.00 ม.)
	- ตะขี้เส้นเหล็ก C-100 x 50x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	162.40	กก.	35.00	3,410.40	10.00	974.40	4,384.80	(40.00 ม.)
	- เหล็กอะไหล่,ข้อ และเหล็กสะพานรับเสาดั้ง	772.38	กก.	35.00	27,033.30	10.00	7,723.80	34,757.10	(126.00 ม.)
	C-125 x 50x 20 x 3.2 มม.(6.13 กก./ม.)								
	- จันทันเหล็ก C-100 x 50x 20 x 2.3 มม.(4.06กก./ม.)	584.64	กก.	35.00	20,462.40	10.00	5,846.40	26,308.80	(144.00 ม.)
	- แปเหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 มม.(3.25 กก./ม.)	1,053.00	กก.	35.00	36,855.00	10.00	10,530.00	47,385.00	(324.00 ม.)
	5.2.2 งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	287.00	ตร.ม.	40.00	11,480.00	38.00	10,906.00	22,386.00	
	รวมยอดยกไป							360,515.50	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๘๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							360,515.50	
	1.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	5.3.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ 55 x 65 x 0.5 ซม.	288.00	แผ่น	60.95	17,553.60	17.00	4,896.00	22,449.60	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	576.00	ตัว	3.00	1,728.00	-	-	1,728.00	
	- ครอบเส้นหลังคา	36.00	แผ่น	57.00	2,052.00	27.00	972.00	3,024.00	(12.00 เมตร)
	- ครอบเส้นตะเข้	20.00	แผ่น	57.00	1,140.00	27.00	540.00	1,680.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.00	แผ่น	57.00	114.00	27.00	54.00	168.00	
	- ครอบปลายตะเข้	4.00	แผ่น	57.00	228.00	27.00	108.00	336.00	
	- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งครอบระบบแห้ง	11.00	ชุด	1,400.00	15,400.00	-	-	15,400.00	ชุดละ 3.00 ม.
	- เจิงชาย+ทับแนวไม้สังเคราะห์ (แบบ 2 IN 1)	47.00	เมตร	250.00	11,750.00	45.00	2,115.00	13,865.00	
	- แผ่นปิดกันลมสำเร็จรูป (PVC)	49.00	เมตร	60.00	2,940.00	10.00	490.00	3,430.00	
	5.3.2 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	45.00	ตร.ม.	89.00	4,005.00	64.00	2,880.00	6,885.00	
	- พื้นกระเบื้องดินเผา ขนาด 12" x 12"	58.00	ตร.ม.	256.00	14,848.00	158.00	9,164.00	24,012.00	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24" x 24"	14.00	ตร.ม.	350.00	4,900.00	158.00	2,212.00	7,112.00	
	รวมยอดยกไป							460,605.10	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							460,605.10	
	5.3.3 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐดินเผาพื้นเมือง	145.00	ตร.ม.	239.00	34,655.00	94.00	13,630.00	48,285.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	20.00	ตร.ม.	256.00	5,120.00	158.00	3,160.00	8,280.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	22.60	ตร.ม.	86.00	1,943.60	95.00	2,147.00	4,090.60	
	- งานฉาบปูนเรียบ	270.00	ตร.ม.	86.00	23,220.00	95.00	25,650.00	48,870.00	
	5.3.4 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.คร่าว C-Line	32.00	ตร.ม.	236.00	7,552.00	97.00	3,104.00	10,656.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ สمار์บอร์ด 6 มม.	40.00	ตร.ม.	295.00	11,800.00	92.00	3,680.00	15,480.00	
	- ฝ้าแผ่นเรียบระบายอากาศ หนา 4 มม. คร่าว C-Line	32.00	ตร.ม.	332.00	10,624.00	75.00	2,400.00	13,024.00	
	5.3.5 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	550.00	7,500.00	70.00	1,000.00	8,500.00	
	- กระโถงงาหน้าอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	550.00	7,500.00	70.00	1,000.00	8,500.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	370.00	370.00	70.00	70.00	440.00	
	- จิ้งอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	รวมยอดยกไป							633,250.70	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							633,250.70	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FLOOR DRAIN	2.00	ชุด	350.00	700.00	75.00	150.00	850.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	450.00	7,500.00	70.00	1,000.00	8,500.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	7,500.00	70.00	1,000.00	8,500.00	
	5.3.6 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	4,500.00	4,500.00	26,500.00	
	- ป 1	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ป 2	2.00	ชุด	4,860.00	9,720.00	500.00	1,000.00	10,720.00	
	- น1	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	500.00	1,500.00	21,000.00	
	5.3.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	121.00	ตร.ม.	35.00	4,235.00	30.00	3,630.00	7,865.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	125.00	ตร.ม.	๕๔๐.๐๐	5,000.00	34.00	4,250.00	9,250.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	๕๔๗.๐๐	-	38.00	-	-	
	5.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	5.4.1 ถึงบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ (ขนาด 1 ลบ.ม)	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	5.4.2 งานระบบท่อโถโครก,น้ำทิ้ง,ท่อน้ำดี และท่ออากาศ								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 4" (ชั้น 8.5)	6.00	เมตร	186.91	1,121.46	120.00	720.00	1,841.46	
	รวมยอดยกไป							761,277.16	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สผจ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							761,277.16	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 2" (ชั้น 8.5)	4.00	เมตร	49.50	198.00	40.00	160.00	358.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 1 1/2" (ชั้น 8.5)	4.00	เมตร	17.37	69.48	30.00	120.00	189.48	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4"	4.00	เมตร	20.64	82.56	30.00	120.00	202.56	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2" (ชั้น 13.5)	8.00	เมตร	20.31	162.48	37.50	300.00	462.48	
	- ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	205.01	205.01	61.50	61.50	266.51	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	รวม	153.76	153.76	46.13	46.13	199.89	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	51.25	51.25	15.38	15.38	66.63	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	ชุด	165.00	495.00	35.00	105.00	600.00	
	- ก้อนน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2.00	ชุด	116.00	232.00	35.00	70.00	302.00	
	5.5 งานระบบไฟฟ้า								
	5.5.1 งาน LOAD CENTER								
	- LP 8 CKT -1P MAIN 30 AT-1P	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,200.00	1,200.00	6,200.00	
	CB ย่อย 10 AT -1P IC 5 kA 3 ตัว								
	CB ย่อย 16 AT -1P IC 5 kA 3 ตัว								
	รวมยอดยกไป							770,124.71	

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารกลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประธานกรรมการเมืองนนทบุรี
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

หน้า : ๑๕๗

1
9/25
Ben

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โรงสูบน้ำ								
	1.1 งานฐานราก								
	งานดินชุด-ดินถม	27.25	ลบ.ม	-	-	99.00	2,697.75	2,697.75	
	งานดินถมบดอัดแน่น	22.85	ลบ.ม	-	-	98.00	2,239.30	2,239.30	
	ทรายหยาบ	2.35	ลบ.ม	420.00	987.00	95.00	223.25	1,210.25	
	เสาเข็ม ขนาด 0.18x0.18x8.00 ม.	4.00	ต้น	1,989.00	7,956.00	487.00	1,948.00	9,904.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	4.00	ต้น			150.00	600.00	600.00	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.25	ลบ.ม	2,250.00	562.50	327.00	81.75	644.25	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240ksc. By Cube	3.96	ลบ.ม	2,363.00	9,357.48	419.00	1,659.24	11,016.72	
	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	RB 6 มม	39.07	กก	31.45	1,228.75	4.10	160.19	1,388.94	
	RB 9 มม	292.55	กก	31.83	9,311.87	4.10	1,199.46	10,511.32	
	DB 12 มม	123.16	กก	31.04	3,822.89	3.60	443.38	4,266.26	
	DB 16 มม	40.58	กก	29.31	1,189.40	3.30	133.91	1,323.31	
	ไม้แบบ	26.32	ตร.ม	300.00	7,896.00	139.00	3,658.48	11,554.48	
	ลวดผูกเหล็ก	7.90	กก	64.00	505.60	-	-	505.60	
	ตะปู	10.71	กก	56.67	606.94	-	-	606.94	
	รวมยอดยกไป							58,469.12	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดบราอีวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดบราอีวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองบราอีวาส จังหวัดบราอีวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดบราอีวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							58,469.12	
	1.2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	175.50	กก	35.00	6,142.50	13.00	2,281.50	8,424.00	
	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	257.80	กก	35.00	9,023.00	13.00	3,351.40	12,374.40	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังและผิวผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	20.40	ตร.ม	181.00	3,692.40	81.00	1,652.40	5,344.80	
	งานฉาบเรียบ, ทับหลัง	36.70	เมตร	120.00	4,404.00	64.00	2,348.80	6,752.80	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	56.78	ตร.ม	69.00	3,917.82	82.00	4,655.96	8,573.78	
	ผนังเหล็กอลูมิเนียม ระบายอากาศ	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	2,500.00	5,000.00	22,000.00	
	2.2 งานพื้นและผิวพื้น						-		
	F.1 พื้น คสล.ผิวขัดหยาบ	18.44	ตร.ม	120.00	2,212.80	82.00	1,512.08	3,724.88	
	2.3 รายการบานประตู - หน้าต่าง								
	D.1. ประตูบานเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม กรอบวงกบ	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	3,500.00	3,500.00	17,000.00	
	อลูมิเนียม สีธรรมชาติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	2.4 งานหลังคา								
	หลังคากระเบื้องพริมา	587.00	แผ่น	60.95	35,777.65	17.00	9,979.00	45,756.65	
	รวมยอดยกไป							188,420.43	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส


แบบเลขที่ สยผ.จ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							188,420.43	
	กระเบื้องเคลือบสีนวล	102.00	แผ่น	80.50	8,211.00	18.00	1,836.00	10,047.00	
	กระเบื้องเคลือบสีนวลปาดลาย	2.00	แผ่น	79.35	158.70	18.00	36.00	194.70	
	กระเบื้องเคลือบข้าง	5.00	แผ่น	80.35	401.75	19.00	95.00	496.75	
	กระเบื้องเคลือบข้างปาดลาย	2.00	แผ่น	81.35	162.70	20.00	40.00	202.70	
	2.4 งานหลังคา (ต่อ)								
	แผ่นปิดกันนก	4.00	กล่อง	270.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	ตะขอยึดกระเบื้อง	275.00	ตัว	12.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	แผ่นปิดรอยต่อ ขนาด 8 นิ้ว	18.00	เมตร	138.00	2,484.00	18.00	324.00	2,808.00	
	ไม้ฉลวยสายสกระห์ รุ่น 2 in 1	49.00	เมตร	150.00	7,350.00	25.00	1,225.00	8,575.00	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	2.5 งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 2P 220 V 6 ช่อง 32 A	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,200.00	1,200.00	5,700.00	
	สายไฟ CV 2Cx6 sq.mm	15.00	เมตร	169.00	2,535.00	65.00	975.00	3,510.00	
	สายไฟ THW. 1x2.5 mm.	25.00	เมตร	14.00	350.00	9.00	225.00	575.00	
	สวิตช์	1.00	ชุด	380.00	380.00	90.00	90.00	470.00	
	รวมยอดยกไป							227,879.58	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							227,879.58	
	โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนส์ 2x36 w.	1.00	ชุด	850.00	850.00	115.00	115.00	965.00	
	ท่อร้อยสาย HDPE 32 mm	18.00	เมตร	32.00	576.00	12.00	216.00	792.00	
	ท่อร้อยสาย ฝิ่งผนัง	15.00	เมตร	13.00	195.00	18.00	270.00	465.00	
	อุปกรณ์ยึด	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	2.9 งานสี								
	งานสีรองพื้นกันสนิม	51.51	ตร.ม	45.00	2,317.95	35.00	1,802.85	4,120.80	
	งานสีน้ำอะคริลิก	56.78	ตร.ม	65.00	3,690.70	30.00	1,703.40	5,394.10	

โครงการ ก่อสร้างงบประมาณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕๖๗
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

မူလ : ၁၃၇၈

[illegible]

✓
Mrs J.
Sm

โครงการ ก่อสร้างและบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประธานกรรมการเมืองนนทบุรี
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน้า : ๑๕๗

✓
✓
✓

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝั่งบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	7.00	ชุด	9,500.00	66,500.00	-	-	66,500.00	
	แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิศวกรรมภาพ และงานอื่นๆ ตาม ICT ข้อ 8								
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	7.00	ชุด	25,900.00	181,300.00	-	-	181,300.00	
	แบบมุมมอง 360 องศาที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิศวกรรมภาพ และงานอื่นๆ ตาม ICT ข้อ 8								
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	2.00	ชุด	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
	Network Video Recorder NVR แบบ 8 ช่อง								
	ตาม ICT ข้อ 10								
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch)	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00		-	37,000.00	
	POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง								
	ตาม ICT ข้อ 11								
	- จอรับภาพมอนิเตอร์ ขนาด 32 นิ้ว	1.00	เครื่อง	8,900.00	8,900.00		-	8,900.00	รวมค่าแรง
	ตู้แร็คสำหรับกับอุปกรณ์ 19" 15U	1.00	ตู้	15,900.00	15,900.00		-	15,900.00	
	สาย UTP Cat6 Outdoor	100.00	เมตร	40.00	4,000.00		-	4,000.00	
	- ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกแบบมีหลังคา	2.00	ตู้	3,200.00	6,400.00		-	6,400.00	
	- เสตั่งกล้องวงจรปิด ขนาด 4*4 สูง 280 ซม.	12.00	ชุด	4,000.00	48,000.00	1,500.00	18,000.00	66,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานระบบกล้องวงจรปิด							384,000.00	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบึงวนศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประทุทางเชื่อม								
	ชุดดิน ฅมคีน	1.50	ลบ.ม.	-	-	99	148.50	148.50	
	งานเสาเข็มคอน. 0.18 x 0.18x 8.00 ม.dowel 2-dbl 2X2 ม	8.00	ต้น	1,989.00	15,912.00	487.00	3,896.00	19,808.00	
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	150.00	1,200.00	1,200.00	
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	325.23	162.62	104.00	52.00	214.62	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,250.00	1,125.00	327.00	163.50	1,288.50	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	1.50	ลบ.ม.	2,363.00	3,544.50	419.00	628.50	4,173.00	
	- SR 24 Dia 6 มม.	24.79	กก.	33.67	834.68	4.10	101.64	936.32	
	- SR 24 Dia 9 มม.		กก.	31.83	-	4.10	-	-	
	- SD 30 Dia 12 มม.	49.40	กก.	31.04	1,533.38	3.60	177.84	1,711.22	
	- ลวดผูกเหล็ก (คิต 0.03 กก./ นม.เหล็กเสริม 1 กก.)	2.00	กก.	64.00	128.00	-	-	128.00	
	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิต 80%)	3.00	ตร.ม.	300.00	900.00		-	900.00	
	- ไม้ครายึดแบบ (คิต 30% ของไม้แบบ)	1.20	ลบ.ฟ.	300.00	360.00		-	360.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	1.00	ตร.ม.		-	139.00	139.00	139.00	
	- ตะปู (คิต 0.25 กก./ ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	2.00	กก.	56.67	113.34		-	113.34	
	รวมยอดยกไป							29,608.15	

  ๕๕๓

โครงการ ก่อสร้างผังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประธานกรรมการเมืองนท เตือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน้า : ๒๕๓

[illegible]

✓

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.บธ.๑๙๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคาคลุมทางเดิน								
	1.1 งานโครงสร้าง คสล.								
	- ขุดดิน	11.88	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,176.12	1,176.12	
	- เสาค้ำ คอ.ร. 0.18 x 0.18 x 8.00 เมตร	24.00	ต้น	1,989.00	47,736.00	487.00	11,688.00	59,424.00	
	-งานสกัดหัวเสาเข็ม	24.00	ต้น			150.00	3,600.00	3,600.00	
	- ทราดย้ายอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	420.00	210.00	104.00	52.00	262.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	2,250.00	1,125.00	327.00	163.50	1,288.50	
	- คอนกรีต 240 ksc (Cube)	2.20	ลบ.ม.	2,363.00	5,198.60	419.00	921.80	6,120.40	
	- ไม้แบบ (คัด 80%)	32.50	ตร.ม.	300.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	32.50	ตร.ม.	-	-	139.00	4,517.50	4,517.50	
	- ไม้คร่ำ	22.50	ลบ.พ.	300.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	- ตะปู	11.50	กก.	56.67	651.71	-	-	651.71	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็ก RB 9 มม.	68.00	กก.	31.38	2,133.84	4.10	278.80	2,412.64	
	- เหล็ก DB 12 มม.	155.50	กก.	31.03	4,825.17	3.30	513.15	5,338.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.50	กก.	64.00	224.00	-	-	224.00	
	รวมยอดยกไป							101,515.18	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างตงบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				-		-	101,515.18	
	1.2 งานโครงสร้างเหล็ก							-	
	งานท่อเหล็กขนาด Ø 4" x 4.5 มม.	292.80	กก.	43.27	12,669.46	13.00	3,806.40	16,475.86	
	งานท่อเหล็กขนาด Ø 4" x 3.2 มม.	450.42	กก.	43.27	19,489.67	13.00	5,855.46	25,345.13	
	งานท่อเหล็กขนาด Ø 3 1/2" x 3.2 มม	372.48	กก.	43.64	16,255.03	13	4,842.24	21,097.27	
	งานท่อเหล็กขนาด Ø 2 " x3.2 มม	54.24	กก.	43.64	2,367.03	13	705.12	3,072.15	
	เหล็กแป C-125x50x20x3.2 มม	993	กก.	43.64	43,334.52	13	12,909.00	56,243.52	
	- งาน Base plate ขนาด 900x300x6 มม.	6.00	แผ่น	2,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	งาน Base plate ขนาด 300x300x6 มม.	12.00	แผ่น	550.00	6,600.00		-	6,600.00	
	- งาน Gusset Plate ขนาด 70 x 120 x 6 มม.	48.00	แผ่น	95.00	4,560.00		-	4,560.00	
	- งาน J-Bolt ขนาด 15 x 500 มม.	48.00	ชุด	250.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- งาน Gusset Plate ขนาดยาว 300 x 6 มม.	-	แผ่น	70.00	-		-	-	
	- งาน Plate ขนาดหนา100x50x 6 มม.(ค้ำแป)	56.00	แผ่น	65.00	3,640.00		-	3,640.00	
	- งาน Plate ขนาดหนา 6 มม.(ปิดลายโครงสร้าง)"	6.00	แผ่น	80.00	480.00		-	480.00	
	1.3 งานหลังคา				-		-	-	
	- งานหลังคาMetal Sheet 0.40 mm.	70.00	ตร.ม.	350.00	24,500.00	80.00	5,600.00	30,100.00	
	- งาน Flashing	31.00	ม.	180.00	5,580.00	80.00	2,480.00	8,060.00	
	รวมยอดยกไป							304,189.11	

รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร (งานฝังบริเวณ)

โครงการ ก่อสร้างฝังบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ที่ดินแปลงที่ ๔๔ ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ สยผจ.นธ.๑๔๖/๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							304,189.11	
	งานรื้อน้ำสแตนเลสพร้อมท่อระบายน้ำ	30.00	ม.	2,200.00	66,000.00		-	66,000.00	
	1.4 งานทาสี				-		-	-	
	- งานสีกันสนิม	55.00	ตร.ม.	30.00	1,650.00	30.00	1,650.00	3,300.00	
	- งานสีน้ำมัน	55.00	ตร.ม.	40.00	2,200.00	35.00	1,925.00	4,125.00	
	1.5 งานขอบคันทันและพื้นทางเท้า								
	- ขอบคันทันสำเร็จรูป ขนาด 0.15 × 0.30 × 1.00 ม.	53.00	เมตร	200.00	10,600.00	55.00	2,915.00	13,515.00	
	- บล็อกทางเท้า (0.40 × 0.40 × 0.035 ม.) ระบุสี	75.00	ตร.ม.	590.00	44,250.00	100.00	7,500.00	51,750.00	
	3.5 งานไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับทางเดิน								
	- งานหลอดไฟ LED T8 ติดลอยพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	1,200.00	6,000.00	115.00	575.00	6,575.00	
	- งานสายไฟฟ้า Nyy 2C-10 มม.2	30.00	ม.	169.00	5,070.00	35.00	1,050.00	6,120.00	
	- งานสายไฟฟ้า Thw 10 มม.2	110.00	ม.	85.00	9,350.00	25.00	2,750.00	12,100.00	
	- งานสายไฟฟ้า Thw 2.5 มม.2	48.00	ม.	18.00	864.00	15.00	720.00	1,584.00	
	- งานท่อ HDPE 1.5 นิ้ว	30.00	ม.	65.00	1,950.00	20.00	600.00	2,550.00	
	- งานท่อ PVC 3/4 นิ้ว	40.00	ม.	18.00	720.00	25.00	1,000.00	1,720.00	
	- งานท่อ PVC 1/2 นิ้ว	26.00	ม.	14.50	377.00	25.00	650.00	1,027.00	
	- ตู้ควบคุมพร้อม อุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานหลังคาคลุมทางเดิน							478,055.11	