

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิทยา - หมู่ที่ 10
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 234.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตร.ม.



ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	894,788.90	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 2
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	894,788.90	
	คิดเป็นราคากลาง	894,788.00	
	(แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)		

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 373/2567 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 ประธานกรรมการ
 (นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


 (นายจิรเดช ไหมจ้อย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา


 กรรมการ
 (จ.ส.อ. ครรชิต เถาว์ชู)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
 (นายภานุพงศ์ เสนา)

อนุมัติ


 (นายสมศักดิ์ เสนา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิทยา - หมู่ที่ 10
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	234.00	1.83	428.22	1.4054	2.57	601.82
	2.2 งานชุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,404.00	15.37	21,579.48	1.4054	21.60	30,327.80
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	58.50	844.01	49,374.59	1.4054	1,186.17	69,391.05
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,170.00	433.19	506,832.30	1.4054	608.81	712,302.11
	4.2 งานรอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	20.00	237.05	4,741.00	1.4054	333.15	6,663.00
	4.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	95.00	141.81	13,471.95	1.4054	199.30	18,933.48
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	234.00	94.10	22,019.40	1.4055	132.26	30,948.27
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	37.44	486.93	18,230.66	1.4054	684.33	25,621.37
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								894,788.90

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

636,677.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054