สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 114 - 006 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101
หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มหัวเมือง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร
ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของอาคาร/งาน เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

สถานที่ก่อสร้าง กส.ถ. 114 - 006 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101
หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

หน่วยงานออกแบบแปลน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ ภช. 0015/2569

ประมาณการ วันที่ 12 ตุลาคม 2569

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน บาท	Factor (F)	รวมค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย	703,218.03	1.3642	959,330.037	Factor (F)
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่าแรงและวัสดุทั้งสิ้น			959,330.04	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
	ปรับใช้ราคา			959,330.04	

สรุป **เป็นเงินค่าแรงและวัสดุทั้งสิ้น** 959,330.04 **บาท** **(เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทสี่สตา**

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

เป็นเงิน 959,330.04 - บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งที่ 501/2569
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
เห็นชอบเสนอ นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้างเพื่ออนุมัติ

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....กรรมการ

.....กรรมการ

(นายอภิชัย พิมพิชัย)
ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
(✓) เห็นควรอนุมัติ
( ) ไม่เห็นควรอนุมัติ เนื่องจาก...

(นายทรงรัตน์ จอมทรักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
(✓) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก...

(นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 114 - 006 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101

หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มหัวเมือง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร

ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง กส.ถ. 114 - 006 สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน 2101

หมู่ที่ 2 บ้านคุ้มหัวเมือง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12-ต.ค.-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่							
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.						
	หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม							
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.						
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	80.00	672.00	53,760.000	1.3624	915.53	73,242.620
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย	ตร.ม.						
	20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่							
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	71.00	131.85	9,361.350	1.3624	179.63	12,753.900
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา	ตร.ม.	1,600.00	384.38	615,008.000	1.3624	523.67	837,886.890
	0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) @ 0.10*0.30 # ม.	ตร.ม.						
	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	28.00	176.39	4,938.920	1.3624	240.31	6,728.780
	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	128.00	157.42	20,149.760	1.3624	214.46	27,452.030
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
	4.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						-
	6.4 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว+ถาวร)	L.S.						-
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					703,218.030		TOTAL	958,064.244

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	958,064.24
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันหกสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์	958,064.244
ขนาดหรือเนื้อที่	1,600.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	598.79	บาท/ตร.ม.	

(นายอภิชัย พิมพิชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรายุทธ อุดรทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนิภาพร ยุระชัย)
กรรมการและเลขานุการ