แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางลาดยาง)	ตร.ม.	11,200.000	5.83	65,296.00	1.3588	7.92	88,724.20
2	1.1.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (ยกระดับถนนน้ำท่วม)	ลบ.ม.	26.880	452.15	12,153.79	1.3588	614.38	16,514.56
3	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	560.000	366.98	205,508.80	1.3588	498.65	279,245.35
	2. งานผิวทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,200.000	369.41	4,137,392.00	1.3588	501.95	5,621,888.24
5	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆ 50 ม.	เมตร	216.000	211.94	45,779.04	1.3588	287.98	62,204.55
6	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม.	เมตร	896.000	156.05	139,820.80	1.3588	212.04	189,988.50
7	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,400.000	60.27	84,378.00	1.3588	81.89	114,652.82
8	2.2 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็ก Dowel	กก.	1,329.360	32.50	43,204.20	1.3588	44.16	58,705.86
	3. งานทางเชื่อมทางแยก และงานทางลาด ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานทางเชื่อมทางแยกและถนนต่อเชื่อมหลังท่อเหลี่ยม ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
9	3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (ยกระดับถนนน้ำท่วม)	ลบ.ม.	30.000	452.15	13,564.50	1.3588	614.38	18,431.44
10	3.1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	33.580	366.98	12,323.18	1.3588	498.65	16,744.73
11	3.1.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 .....เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	671.500	369.41	248,058.81	1.3588	501.95	337,062.31
12	3.1.4 Contraction Joint (รวมพลาสติกรองพื้น)	เมตร	54.000	159.46	8,610.84	1.3588	216.67	11,700.40
13	3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	133.000	60.27	8,015.91	1.3588	81.89	10,892.01
	3.2 งานทางเชื่อมทางแยกผิวทางพรีมิกซ์แอสฟัลท์							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.2.1 งานทางเชื่อมทางแยกผิวทางพรีมิกซ์แอสฟัลท์ 4. งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2 และทางเชื่อม 4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	ตรม	226.000	327.57	74,030.82	1.3588	445.10	100,593.07
15	4.1.1.1 งานหินคลุกขอบทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) กว้างข้างละ 0.20 เมตร (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 5. เครื่องหมายบนผิวทาง ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ลบ.ม.	120.000	257.89	30,946.80	1.3588	350.42	42,050.51
16	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) กว้าง 0.15 เมตร รวมงานทางเชื่อม (เผื่อเส้นทึบ 25%)	ตร.ม.	80.630	290.00	23,382.70	1.3588	394.05	31,772.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE) กว้าง 0.15 เมตร รวมงานทางเชื่อม	ตร.ม.	450.000	290.00	130,500.00	1.3588	394.05	177,323.40
18	5.1.3 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.3588	625.04	18,751.44
	6. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2							
19	6.1 ไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ บ1 (จราจร 3)	ชุด	1.000	18,460.00	18,460.00	1.3588	25,083.44	25,083.44
20	6.2 ป้ายบังคับ บ.1 จราจร 2 เสาปูน	ชุด	4.000	4,680.00	18,720.00	1.3588	6,359.18	25,436.73
21	6.3 ป้ายบังคับ บ.32, บ.33 จราจร 2 เสาปูน	ชุด	3.000	2,810.00	8,430.00	1.3588	3,818.22	11,454.68
22	6.4 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน ต1-ต60, ต75)	ชุด	6.000	2,980.00	17,880.00	1.3588	4,049.22	24,295.34
23	6.5 ป้ายเตือน จราจร 2 เสาปูน แบบ ต.77	ชุด	3.000	4,380.00	13,140.00	1.3588	5,951.54	17,854.63
24	6.6 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	40.000	508.31	20,332.40	1.3588	690.69	27,627.66
25	6.7 Guard rail บริเวณคลอง	เมตร	48.000	1,780.00	85,440.00	1.3588	2,418.66	116,095.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก บริเวณงานก่อสร้างทางเชื่อมช่วงที่ 1							
26	7.1 งานขุดตัดดินแนววางท่อและบ่อพัก (EARTH EXCAVATION) (ขนทิ้งระยะทางไม่เกิน 1 กม.)	ลบ.ม.	26.280	47.13	1,238.57	1.3588	64.04	1,682.96
27	7.2 งานทรายหยาบรองใต้ท่อปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	ลบ.ม.	.480	366.98	176.15	1.3588	498.65	239.35
28	7.3 คอนกรีตหยาบรองใต้ท่อ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	ลบ.ม.	.480	1,605.92	770.84	1.3588	2,182.12	1,047.41
29	7.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	12.000	1,658.39	19,900.68	1.3588	2,253.42	27,041.04
30	7.5 งานทรายถมหลังท่อบดอัดแน่น	ลบ.ม.	7.680	384.88	2,955.87	1.3588	522.97	4,016.43
31	7.6 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร พร้อมฝา	บ่อ	2.000	12,270.47	24,540.94	1.3588	16,673.11	33,346.22
							รวมราคากลาง	7,512,467.56

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

07 สิงหาคม 2567 10:29:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

07 สิงหาคม 2567 10:29:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.1-0079 แยก ทล.1182-บ้านดงเมืองใต้ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
07 สิงหาคม 2567