

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (ถ้าเผาะ) หมู่ที่ 6 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายอำเภอเผาะ หมู่ที่ 6 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า 745.00 ตารางเมตร) ไม่มีไหล่ทางหรือไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลปอกำหนด

คำนวณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เมื่อวันที่

3

เดือน

กันยายน

พ.ศ.

2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน (บาท)	Factor F หรือ VAT	ราคาต่อหน่วย	รวมราคากลาง	หมายเหตุ
		หน่วย	ปริมาณงาน						
	งานรอยต่อคอนกรีต								
	3.2 รอยต่อเอนชวยตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	11.00	60.12	661.32	1.3821	83.09	913.99	
	3.3 รอยต่อเอนชวยตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	127.00	69.17	8784.59	1.3821	95.59	12,139.93	
					358,158.50	บาท		495,007.51	บาท
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น									
(ตัวอักษร)									สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดบาทห้าสิบบอดสตางค์
									495,007.51 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

664.43

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(นางพนาวรรณ วิษุชัย)

(นายชยานนท์ อินอ่อน)

(นางสาววนพมาศ ถิระสังวร)

นักสันทนการชำนาญการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๗/๓๖๖

การคิดราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง บ้านผาแล หมู่ที่ 6 ตำบลปอ

ที่	ระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง	ระยะทาง(กม.)					ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L	ค่างานขนส่ง(บาท) น้ำมันที่ 39.00-39.99	ค่าขนส่ง F x ค่างาน ขนส่ง
		ทางราบ L	ทางลูกเนิน L 4-8%	ทางภูเขา L > 8%	ค่าตัวแปร สภาพผิวทาง	เป็นระยะทาง D			
	ใช้รถบรรทุก 10 ล้อลากพ่วง								
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก อำเภอเมืองเชียงราย ถึง อบต.ปอ อ.เวียงแก่น	131.00			1.00	131.00	1.00	234.67	234.67
2	ทรายหยาบ อบต.ปอ อ.เวียงแก่น	-			1.00	-	-	-	-
3	หิน อบต.ปอ อ.เวียงแก่น	-			1.00	-	-	-	-
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ อำเภอเมืองเชียงราย ถึง อบต.ปอ อ.เวียงแก่น	131.00			1.00	131.00	1.00	234.67	234.67

ที่	ระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง	ระยะทาง(กม.)					ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L	ค่างานขนส่ง(บาท) น้ำมันที่ 39.00-39.99	ค่าขนส่ง F x ค่างาน ขนส่ง
		ทางราบ L	ทางลูกเนิน L 4-8%	ทางภูเขา L > 8%	ค่าตัวแปร สภาพผิวทาง	เป็นระยะทาง D			
	ใช้รถบรรทุก 6 ล้อ								
1	ปูน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	-	11.00		2.12	23.32	2.12	41.72	88.45
2	ทราย ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	-	11.00		2.12	23.32	2.12	58.40	123.81
3	หิน ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	-	11.00		2.12	23.32	2.12	58.40	123.81
4	เหล็ก ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	-	11.00		2.12	23.32	2.12	41.72	88.45

ที่	ระยะทางจากแหล่งวัสดุถึงสถานที่ก่อสร้าง	คิดเป็นค่าขนส่งรวม ทั้งหมด(บาท)	ราคาวัสดุเดือน กรกฎาคม 2569	ค่าวัสดุ+ค่า ขนส่ง
1	ปทุม ตำบลปอ อําเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	ปทุม 323.11	2,794.40	3,117.51 บาท/ตัน
2	ทวาย ตำบลปอ อําเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	ทวาย 123.80	500.00	623.80 บาท/ลบ.ม.
3	หิน ตำบลปอ อําเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	หิน 123.80	900.00	1,023.80 บาท/ลบ.ม.
4	เหล็ก ตำบลปอ อําเภอเวียงแก่น ถึงสถานที่ก่อสร้าง	เหล็ก 323.11	25,367.15	25,690.26 บาท/ตัน