

" เอกสาร ก "

สรุปผลประมาณการกลาง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านใหม่หมู่ 19 บ้านห้วยเอี้ยะ

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 335.00.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 637.50 ตารางเมตร ใต้ทางดินลูกรังในพื้นที่ กว้างข้างละ 0.10 ม. หน้า 0.15 ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านหลวงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

สายทางเข้าบ้านใหม่หมู่ 19 บ้านห้วยเอี้ยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

คำนวณราคากลาง เมื่อ

5 มิถุนายน 2567 ราคาณวันที่เชล 33.64 บาท/ลิตร หน้ำป้ม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน 2567

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | คิดเป็นเงินบาท | Factor F | ค่างานต้นทุน | |
|--|--|-----------|--------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | | | บาท/หน่วย | ราคารวมทั้งสิ้น (บาท) |
| 1 | งานถางป่าและขุดตอ (Clearing And Grubbing) | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | งานถมทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement) | ลบ.ม. | 25.13 | 655.92 | 16,433.00 | 1.3642 | 892.07 | 22,417.89 |
| 3 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (Portland Cement Concrete Pavement 15 cm. Thick) | ตร.ม. | 837.50 | 432.53 | 362,243.87 | 1.3642 | 590.05 | 494,173.08 |
| 4 | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร | 30.00 | 129.29 | 3,878.70 | 1.3642 | 176.37 | 5,291.32 |
| 5 | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint) | เมตร | 135.00 | 80.32 | 10,843.20 | 1.3642 | 109.57 | 14,792.29 |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | 393,398.77 | | รวมราคากลาง | | 536,674.58 |
| (- หักส่วนลดสามหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้สิบแปดสตางค์-) | | | | | คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง | | | 536,674.58 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายประธาน ปันตาดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่างระดับต้น)

กรรมการ

(นายอรรถสิทธิ์ เรงกะแสง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายศุภณัฐ ศรีเมืองสุทธีวงศ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายศุภณัฐ ศรีเมืองสุทธีวงศ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ