

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุนทร – บ้านนายปลอบ หมู่ที่ ๙ ตำบลรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรุงชิง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสุนทร – บ้านนายปลอบ (ต่อถนนคอนกรีตเดิมสวนนางพัชรี - ถนนสายห้วยแห้ง) เกรตเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๗๓.๐๐ เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทางด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๓๐,๐๑๗.๗๒ (แปดแสนสามหมื่นสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางรายละเอียดประมาณงาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชียาศัลย์ นาคะสุนย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายมานะ จิโนวัฒน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นางสาวณัฐพัชร ค้วนเผื่อ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



## แบบสรุปราคากลางรายละเอียดปริมาณงาน

**ส่วนราชการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

**โครงการ/งานก่อสร้าง** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

**สาย/ตอน** สายบ้านนายสุนทร - บ้านนายปลอบ ต่อถนนคอนกรีตเดิมสวนนายพัชร - ถนนสายห้วยแห้ง

**รายละเอียดโครงการ** เกรตเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแล้วทำการเทคอนกรีตผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 273.00 เมตร หรือมีเนื้อที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,107.00 ตารางเมตร พร้อมทำการถมไหล่ทาง ด้วยดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละประมาณ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถมไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร ตลอดสายทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงกำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด

**สถานที่ดำเนินการ** บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ข้อมูลสถานะน้ำมัน** น้ำมันดีเซล ณ อำเภอมะนังนครศรีธรรมราช 33.39.-บาท/ลิตร ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

**ข้อมูล Factor F** ตารางาง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 %  
เขตฝนตก ฝนตกทุก 2 เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

**การดำเนินการ** คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ที่ 150/2568 สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

**ประมาณราคากลาง** เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานเกรตเกลี่ยปรับพื้นเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	1,107.00	11.77	13,029.39	1.4054	16.54	18,311.50	✓
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	42.59	230.88	9,833.18	1.4054	324.48	13,819.55	✓
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	55.35	700.93	38,796.48	1.4054	985.09	54,524.57	✓
4	งานผิวจราจรคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	166.05	2,764.98	459,124.93	1.4054	3,885.90	645,254.18	✓
5	เหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. # 0.20 x 0.20 ม. มอก. 737 - 2549	ตัน	1.09	40,684.30	44,345.89	1.4054	57,177.72	62,323.71	✓
6	เหล็กเสริม RB ขนาด Ø 19 มม.	ตัน	0.38	27,374.71	10,402.39	1.4054	38,472.42	14,619.52	✓
7	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	273.00	21.94	5,989.62	1.4054	30.83	8,417.81	✓
8	แผ่นไผ่รอยต่อ	แผ่น	5.00	45.00	225.00	1.4054	63.24	316.22	✓
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.42	50.16	572.83	1.4054	70.49	805.06	✓
10	ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø ๙ นิ้ว	ท่อน	4.06	48.60	197.32	1.4054	68.30	277.31	✓
11	งานหยอดยางรอยต่อ								
11.1	งานหยอดยางรอยต่อ (Expansion Joint)	ม.	20.00	33.42	668.40	1.4054	46.97	939.37	✓
11.2	งานหยอดยางรอยต่อ (Contraction Joint)	ม.	88.00	26.43	2,325.84	1.4054	37.14	3,268.74	✓
11.3	งานหยอดยางรอยต่อ (Longitudinal Joint)	ม.	273.00	18.61	5,080.53	1.4054	26.15	7,140.18	✓
รวมค่างานต้นทุน					590,591.80	-	-	-	
ค่า Factor F ประเภทงานทาง						1.4054		-	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		ป้าย	1.00	0.00	0.00	0.0000		-	
คิดเป็นเงินงบประมาณ								830,017.72	✓

/ - ภายใต้นี้.....

- ภายใต้งบเงินไข

- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (โซลาร์ราคา 33.39-บาท/ลิตร)
- การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565
- ค่า Factor F ตามตาราง Factor F สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาวัดก่อสร้างส่วนกลาง ราคาวัดก่อสร้างจังหวัดกรุงเทพฯ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
- ราคาวัดก่อสร้างสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลา เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
- วัสดุที่ไม่มีราคาตามมาตรฐานราคาของทางราชการใช้การสืบราคาจากร้านจำหน่ายในท้องถิ่น หรือแหล่งวัสดุจำหน่ายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว และเห็นชอบราคาที่ได้พิจารณาตามรายละเอียดข้างต้นเป็นงบประมาณที่ใช้กำหนดเป็นราคากลางจำนวน 830,017.72 .-บาท  
(ตัวอักษร) (แปดแสนสามหมื่นสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชยาศิลป์ นาคะสุนย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กรูชิง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.กรูชิง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนัฐพัชร ด่วนเฟื้อ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อบต.กรูชิง