

บัญชีประมาณการ



หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบล

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 374.10 ลบ.ม.
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 92.40 ลบ.ม.
 ช่วงที่ 3 เสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านปอดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบต.พม.00... /2566

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	ช่วงที่ 1 (STA.0+000 - 0+290)							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดหน้า)	ตร.ม.	1,160.00	5.62	6,519.20	1.3624	7.66	8,881.76
	1.2 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 30 ซม.	ลบ.ม.	374.10	263.41	98,541.68	1.3624	358.87	134,253.18
					105,060.88			
2	ช่วงที่ 2 (STA.0+290 - 0+400)							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	440.00	3.73	1,641.20	1.3624	5.08	2,235.97
	2.2 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 20 ซม.	ลบ.ม.	92.40	263.41	24,339.08	1.3624	358.87	33,159.56
					25,980.28			
3	ช่วงที่ 3 (STA.0+400 - 0+480)							
	3.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	320.00	1.76	563.20	1.3624	2.40	767.30
	3.2 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 10 ซม.	ลบ.ม.	34.00	263.41	8,955.94	1.3624	358.87	12,201.57
					9,519.14			
					140,560.30			
รวมค่าก่อสร้าง								191,499.34

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

140,560.30

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายณัฐกรณ์ ขาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นางยุพาวรรณ จันจारी)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรังภายในตำบล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 374.10 ลบ.
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 92.40 ลบ.ม
 ช่วงที่ 3 เสริมผิวทางลูกรังบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม.
 แบบเลขที่ อบต.พม.00... /2566
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	191,499.34	Factor F 1.3624 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	191,499.34	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)	191,499.34	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตที่ 153/2566 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้าง และให้ถือราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายณฐกรณ์ ชาติ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางยุพาวรรณ จันจารี่)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ