

แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ที่อบต.วังชะพลูกำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อ.ขามเฒ่าลี้ จ.กำแพงเพชร สถานที่ดำเนินการ สายคลองกร่าง - รางแพ

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู อ.ขามเฒ่าลี้ จ.กำแพงเพชร

แบบเลขที่ ทถ-2-202

ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน

ประเภท งานทาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมืองฯ เฉลี่ยลิตรละ 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	3.96	2,376.00	1.3642	5.40	3,241.34
2	งานตัดดินผิวทางเดิมเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	-	23.16	-	-	-	-
3	งานดินถมจากงานดินตัดเพื่อปรับระดับ (ใช้ได้ 80%)	ลบ.ม.	-	49.99	-	-	-	-
4	งานดินถมจากนอกโครงการเพื่อปรับระดับ (ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	21.00	189.39	3,977.19	1.3642	258.37	5,425.68
5	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง หนา 10 ซม.)	ลบ.ม.	103.00	363.01	37,390.03	1.3642	495.22	51,007.48
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	75.00	164.87	12,365.25	1.3642	224.92	16,868.67
7	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 280 Ksc รูปลูกบาศก์ หนา 0.15 ม. เสริมตะแกรง WIRE MESH Dia 6 มม. @ 0.20 ม. X WIRE MESH Dia 6 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	1,500.00	347.25	520,875.00	1.3642	473.72	710,577.68
4	งาน Expansion Joint RB 19	เมตร	26.00	196.10	5,098.60	1.3642	267.52	6,955.51
8	งาน Contraction Joint RB 19 ทุกๆระยะ 10 ม.	เมตร	169.00	146.91	24,827.79	1.3642	200.41	33,870.07
9	งาน Longitudinal Joint DB 12	เมตร	300.00	56.77	17,031.00	1.3642	77.45	23,233.69
10	งานโหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร	ลบ.ม.	36.00	189.39	6,818.04	1.3642	258.37	9,301.17
11	งานทางลาดเอียงลูกรัง ท้าย (5.00 X 2.00)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
12	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 X1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
13	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 X1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 X1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างาน					630,758.90	TOTAL		860,481.29
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม								1.2799
คิดเป็นเงินงบประมาณ					(แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			860,000.00

ปริมาณงาน 1,500.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 573.33 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบการประมาณราคาถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างแล้ว เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นายสหภาพ ภูมิประเสริฐ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายวีรวัฒน์ ปัจฉิมะ

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายศรีโพธิ์ ชัยนการนารี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู