

แบบสรุปค่างานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังไผ่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ด้านข้างอาคารสาธารณสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังไผ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	2,210,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,210,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,210,000.00	
	(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 270.00 ตร.ม. เฉลี่ย 8,185.19 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดชุมพร / สุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน 2569

เสนอ

(นายอมรเทพ พรหมน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางพรพณา ภิญโญศาสตร์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

ประมาณราคา

(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจสอบ

(นายชนะ อ้วนสมจิตร)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

อนุมัติ

(นายณะพล ประสานวุฒิ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

สรุปผลประมาณการ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่
 ประเภท งานอาคาร
 โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังไผ่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
 จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านข้างอาคารสาธารณสุข หมู่ที่ 9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	FATOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,692,906.33	1.3055	2,210,089.21	
2	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,210,089.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน		2,210,000.00	**
☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 270.00 ตารางเมตร					
☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 8,185.19 บาท / ตารางเมตร					

หมายเหตุ ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดชุมพร เดือน เมษายน 2569

เสนอ

(นายอมรเทพ พราหมณ์น้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

(นางพรพณา ภิญโญศาสตร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

ตรวจสอบ

อนุมัติ

(นายชนะ อ้วนสมจิตร)

(นายฉะพล ประสานวุฒิ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังไผ่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

แบบ ปร. 4

รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง..ด้านข้างอาคารสาธารณสุข...ม. 9....ตำบลวังไผ่....อำเภอเมือง....จังหวัดชุมพร.....

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลวังไผ่ ประมาณการวันที่.....20.....เมษายน.....2569..... แบบเลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวังไผ่								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานฐานราก ,คานคอดิน ,เสา ,พื้น								
	1.1.1 งานรื้อถอนถนน เดิม	340.00	ตร.ม.	-	-	72.00	24,480.00	24,480.00	ขนไปทิ้ง
	1.1.2 ปรับพื้นที่ - ดัด	270.00	ตร.ม.	15.00	4,050.00	10.00	2,700.00	6,750.00	
	1.1.3 งานขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	89.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	13,617.00	13,617.00	
	1.1.4 งานทรายถม	81.00	ลบ.ม.	355.14	28,766.34	124.30	10,068.30	38,834.64	
	1.1.5 ทรายหยาบรองพื้น	21.50	ลบ.ม.	574.77	12,357.56	201.17	4,325.16	16,682.71	
	1.1.6 คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	2.25	ลบ.ม.	2,285.05	5,141.36	421.00	947.25	6,088.61	
	1.1.7 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	74.25	ลบ.ม.	2,355.14	174,869.15	329.00	24,428.25	199,297.40	
	1.1.8 ไม้แบบทั่วไป (คิด 80%)	168.80	ตร.ม.	380.00	64,144.00	-	-	64,144.00	
	1.1.9 ไม้กระดาน (คิด 30%)	63.30	ตร.ม.	380.00	24,054.00	-	-	24,054.00	
	1.1.10 ค่าแรง (คิด 100%)	211.00	ตร.ม.	-	-	163.00	34,393.00	34,393.00	
	1.1.11 เหล็กเสริม				-		-	-	
	- RB 6 มม.	0.280	ตัน	21,258.19	5,952.29	4,900.00	1,372.00	7,324.29	
	- RB 9 มม.	0.016	ตัน	20,682.34	330.92	4,900.00	78.40	409.32	
	- DB 16 มม.	3.235	ตัน	20,573.81	66,556.28	3,900.00	12,616.50	79,172.78	
	- WIRE MESH 6 มม. @ 0.20 ม. #	340.00	ตร.ม.	75.00	25,500.00	6.00	2,040.00	27,540.00	
	1.1.12 ลวดผูกเหล็ก	106.00	กก.	35.51	3,764.06	-	-	3,764.06	
	1.1.13 ANCHOR BOLT Ø 16 มม. ยาว 0.75 ม.	32.00	ชุด	200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	1.1.14 Base Plate หัวเสา หน้า 12 มม.	16.00	ชุด	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	1.1.15 Rib Plate หน้า 12 มม.	8.00	ชุด	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				431,485.95		131,065.86	562,551.80	
	งานฐานราก ,คานคอดิน ,เสา ,พื้น								

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1

.....

[illegible]

แบบ ปร. 4

แผ่นที่ 1

.....

[illegible]

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังไผ่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

แบบ ปร. 4

รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง..ด้านข้างอาคารสาธารณสุขฯ...ม. 9....ตำบลวังไผ่....อำเภอเมือง....จังหวัดชุมพร.....

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลวังไผ่ ประเมินการวันที่.....20.....เมษายน.....2569.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวังไผ่								
3	หมวดงานไฟฟ้า								
3.1	งานไฟฟ้า								
	3.1.1 โคมไฟฟ้า FLUORESCENT 2X36 โคมพลาสติก	18.00	ชุด	1,450.00	26,100.00	154.00	2,772.00	28,872.00	
	แบบมีแผงตะแกรงครอบอลูมิเนียม				-		-	-	
	พร้อมชุดขายึดดวงโคมสำเร็จรูป				-		-	-	
	3.1.2 เติสียบ 15 A. 250 V. แบบใช้กล่องพลาสติก	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	265.00	1,060.00	2,660.00	
	ชนิดมีสายดิน พร้อมฝาครอบพลาสติกชนิดกันน้ำ				-		-	-	
	3.1.3 สวิตช์ 15 A. 250 V. ชนิดเปิด-ปิดทางเดียว	4.00	ชุด	280.00	1,120.00	265.00	1,060.00	2,180.00	
	แบบใช้กล่องพลาสติก พร้อมฝาครอบพลาสติก				-		-	-	
	3.1.4 ตู้ควบคุมแบบ6ช่อง ขนาด30แอมป์	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,000.00	1,000.00	13,500.00	
	220วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
	3.1.5 สายไฟขนาดต่างๆ	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	
	3.1.6 เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ยาว 8.00 เมตร	2.00	ต้น	6,000.00	12,000.00	1,000.00	2,000.00	14,000.00	
	3.1.7 อุปกรณ์อื่นๆ (ข้อต่อ ,บล็อกพักสายไฟ	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	เทปพันสายไฟ ,แฉีกไฟฟ้า ฯลฯ)				-		-	-	
	3.1.8 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 แอมป์	1.00	ชุด	11,900.00	11,900.00	-	-	11,900.00	
	3. รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวดงานไฟฟ้า				80,220.00		12,892.00	93,112.00	
4	หมวดงานทาสีและป้าย								
4.1	งานทาสีและป้าย								
	4.1.1 งานทาสีน้ำถึงภายนอก	18.50	ตร.ม.	40.00	740.00	35.00	647.50	1,387.50	
	4.1.2 งานทาสีกันสนิม	524.00	ตร.ม.	50.00	26,200.00	36.00	18,864.00	45,064.00	

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังไผ่ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

แบบ ปร. 4

รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง..ด้านข้างอาคารสาธารณสุขฯ...ม. 9....ตำบลวังไผ่....อำเภอเมือง....จังหวัดชุมพร.....

แผ่นที่ 1

ราชการส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลวังไผ่ ประมาณการวันที่.....20.....เมษายน.....2569..... แบบเลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
	อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลวังไผ่								
	4.1.3 งานทาสีน้ำมัน	524.00	ตร.ม.	50.00	26,200.00	39.00	20,436.00	46,636.00	
	4.1.4 งานป้ายอาคาร	1.00	ป้าย	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	
	4. รวมค่าวัสดุ + แรงงาน หมวดยานทาสี				83,140.00		42,947.50	126,087.50	
5	รวมงานแต่ละหมวด (1-4)								
1	รวมหมวดงาน โครงสร้าง				666,789.61		210,883.86	877,673.47	
2	รวมหมวดงาน สถาปัตยกรรม				499,859.86		96,191.50	596,051.36	
3	รวมหมวดงาน ไฟฟ้า				80,220.00		12,892.00	93,112.00	
4	รวมหมวดงาน ทาสี				83,140.00		42,947.50	126,087.50	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด				1,330,009.47		362,914.86	1,692,924.33	

(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ