ปร.๕

สรุปผลการประมาณราคากลางงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณถนนหนองบัว ๑๔ ม. ๖ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัว **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง

ประเภท งานทาง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหนองบัว ๑๔ ม.๖ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองบัว

แบบเทศบาลตำบลหนองบัวเลขที่ ๗/๒๕๖๘

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๖๕๑,๕๐๓.๒๐	๑.๓๘๒๑	๙๐๐,๔๔๒.๕๗	เงื่อนไข
๒	ประเภทงานอาคาร				เงินประกันหักผลงาน ๐ %
๓	ประเภทงานชลประทาน				ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %
	ป้ายโครงการ			-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๐๐,๔๔๒.๕๗	
	ตั้งเป็นงบประมาณ			๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	***เก้าแสนบาทถ้วน***			

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายคมสัน โชคเจริญวงศ์)
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(จ่าเอกสมชาย น้อยจรัส)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ชัย อ่องสิทธิ์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นางสาวกัญญารัตน์ ดวงนภา)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายจิรชัย เขาหนองบัว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจร บริเวณถนนหนองบัว ๑๔ ม. ๖ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

โดยการปูผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๔๐ ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหนองบัว ๑๔ ม.๖ ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี แบบเลขที่ ทถ - ๗ - ๒๐๑

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ประมาณการเมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานลาดยาง TACK COAT	๑,๖๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๙.๖๓	๓๒,๑๙๓.๒๐	-	-	๓๒,๑๙๓.๒๐	
๒	งานปูผิวและบดทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม.	๑,๖๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๑.๐๐	๕๙๒,๐๔๐.๐๐	-	-	๕๙๒,๐๔๐.๐๐	
๓	งานตีเส้นจราจร กว้าง ๐.๑๐ ม. หนา ๓ มม. สีเทอร์โมพลาสติก	๑๐๑.๐๐	ตร.ม.	๒๗๐.๐๐	๒๗,๒๗๐.๐๐	-	-	๒๗,๒๗๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๕๑,๕๐๓.๒๐	
	รวมทั้งหมด							**๖๕๑,๕๐๓.๒๐**	