

# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการบริหารจัดการส่วนตำบลนากระตาม  
 วัตถุประสงค์โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลนากระตาม หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลนากระตาม  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ตำบลนากระตาม  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาตามแบบ บปร.4					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	576,000.00	✓ -	576,000.00	✓ Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			576,000.00	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง)			576,000.00	✓
	ตัวอักษร	( ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน )			
ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบราคาประมาณการค่าก่อสร้างทั้งโครงการนี้ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคา  
 กลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นายกฤตชัย รัตนพันธ์)  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายธีรพงศ์ เพชรวงศ์)  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายสุริยา คงจร)

กำหนดราคากลาง วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....  
 (นายชัชวาล คำคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม  
 24 ธ.ค. 69

## แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

[illegible]



บันทึกสืบราคา

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลนากระดาม หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 11 ตำบลนากระดาม  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 ตำบลนากระดาม

ร้านจักรพงษ์การไฟฟ้า 216/1 หมู่ 6 ตำบลท่าและ อำเภอท่าและ จังหวัดชุมพร  
วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 400 W รุ่น	1.00	ชุด	3,650.00	3,650.00	-	-	3,650.00	
	แผงแยก / 1 ชุด								
	- วัสดุตัวโคมไฟ LED ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมหรือวัสดุกันสนิม								
	- แบตเตอรี่ (วัสดุตามผู้ผลิต) ขนาดไม่น้อยกว่า 48 Ah								
	- โคมไฟ มีมาตรฐานการกันน้ำไม่น้อยกว่า IP 65								
	- โคมไฟ LED ส่องสว่างได้ระยะไม่น้อยกว่า 5 - 6 เมตร								
	- ระยะเวลากการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 8 - 12 ชั่วโมง								
2	- กิ่งโคมไฟซูปกัลวาไนท์ ขนาด Ø 1.5 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร	1.00	กิ่ง	750.00	750.00	-	-	750.00	
3	- ขาจับกิ่งโคมไฟซูปกัลวาไนท์ ขนาด 1.5 นิ้ว แบบปรับได้	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
4	- น็อตร้อยเสาไฟแบบเคลือบกัลวาไนท์ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว	2.00	ตัว	50.00	100.00	-	-	100.00	
5	- ค่าแรงติดตั้ง / 1 ชุด (ติดตั้งโดยใช้รถกระบะเข้า)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
รวมค่างานทั้งหมด / 1 ชุด								6,400.00	✓

(ลงชื่อ) วิมลรัตน์ อธิธรรมกิจ ช่างไฟฟ้า  
/ วิมลรัตน์ อธิธรรมกิจ ช่างไฟฟ้า  
อ.ท่าและ จ.ชุมพร