แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานหลังคา อาคาร 3**		**รวม**					**760,003.97**	
2	**งานรื้อถอนและติดตั้ง+งานฝ้าเพดาน**		**รวม**					**438,684.66**	
3	**งานประตู - หน้าต่าง กระจก**		**รวม**					**603,745.69**	
4	**งานพื้นเสริมพื้นคอนกรีตและหลังคาคลุมบันได**		**รวม**					**257,572.15**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,060,006.47**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,060,006.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานหลังคา อาคาร 3**								
	- แปกัลวาไนซ์ หนา 0.55 มม.	4,600.000	เมตร	45.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	
	- งานติดตั้งแปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	1,200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	30,000.00	30,000.00	
	- สกรูยึดแปกัลวาไนซ์กับแปเดิม	9,200.000	ตัว	2.50	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- หลังคาเมททอลชีทเคลือบสี บลูสโคป หนา 0.35 มม.	1,290.000	ตร.ม.	214.47	276,666.30	70.00	90,300.00	366,966.30	
	- สกรูยิงแผ่น	5,160.000	ตัว	2.50	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	
	- ครอบข้าง ครอบจั่ว	104.000	เมตร	163.00	16,952.00	50.00	5,200.00	22,152.00	
	- ครอบชนผนัง กีดเข้าผนังเดิม	98.000	เมตร	163.00	15,974.00	50.00	4,900.00	20,874.00	
	- เพลทเหล็กหนา 6 มม. ขนาด 0.15x0.20 ม.	87.000	แผ่น	56.52	4,917.24	11.30	983.45	5,900.69	
	- พุกเคมี M10	348.000	ตัว	72.00	25,056.00	10.80	3,758.40	28,814.40	
	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50 มม.หนา 2.3 มม.(30.84 กก./ท่อน)	514.000	กก.	28.04	14,412.56	10.00	5,140.00	19,552.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2.0 มม.(17.46 กก./ท่อน)	474.000	กก.	28.04	13,290.96	10.00	4,740.00	18,030.96	
	- งานทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมันสีดำ	62.000	ตร.ม.	42.63	2,643.06	35.00	2,170.00	4,813.06	
	รวมค่างานหลังคา อาคาร 3	-	-	817.70	612,812.12	272.10	147,191.85	760,003.97	
2	**งานรื้อถอนและติดตั้ง+งานฝ้าเพดาน**								
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็ก (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	25.000	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	3,000.00	3,000.00	
	- ติดตั้งประตูม้วน ใบหนา 0.6 มิล (#22)	2.000	ชุด	18,900.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	
	- รื้อถอนชุดประตูไม้ (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	75.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อชุดหน้าต่างไม้ + ช่องแสง (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	197.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	7,880.00	7,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ (ขนทิ้งระบุตำแหน่งภายหลัง)	878.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	21,950.00	21,950.00	
	- รื้อถอนดวงโคมหลอดฟูลออเรสเซนต์ เก็บแต่งเพื่อติดตั้งกลับคืน (ชั้น 3)	69.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	2,070.00	2,070.00	
	- ติดตั้งดวงโคมหลอดฟูลออเรสเซนต์ กลับคืน (ชั้น 3)	69.000	ชุด	0.00	0.00	115.00	7,935.00	7,935.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี ภายในชั้น3	653.000	ตร.ม.	227.19	148,355.07	97.00	63,341.00	211,696.07	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี ภายนอกกันชื้นชั้น3	225.000	ตร.ม.	243.75	54,843.75	97.00	21,825.00	76,668.75	
	- ซ่อมแซมฝ้าชายคาแผ่นเรียบหนา 4 มิล (ใช้คร่าวเดิม)	50.000	ตร.ม.	57.33	2,866.50	92.00	4,600.00	7,466.50	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	878.000	ตร.ม.	34.03	29,878.34	30.00	26,340.00	56,218.34	
	รวมค่างานรื้อถอนและติดตั้ง+งานฝ้าเพดาน	-	-	19,462.30	273,743.66	726.00	164,941.00	438,684.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานประตู - หน้าต่าง กระจก**								
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมสีชาบานเลื่อนแขวนเดี่ยวขนาด 1.00 x 2.10 (หนา1.5 มม.) กระจกสีชาหนา 6 มิล (D1)	26.000	ชุด	6,500.00	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสง หนา 6 มม. อะลูมิเนียมสีชา หนา 1.5 มม. (ด้านบน D1)	84.000	ตร.ม.	2,014.00	169,176.00	118.36	9,942.24	179,118.24	
	- เปลี่ยนกระจกช่องแสง หนา 6 มม. อะลูมิเนียมสีชา หนา 1.5 มม. (หน้าต่าง W1)	37.000	ชุด	6,525.36	241,438.32	383.49	14,189.13	255,627.45	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง กระจก	-	-	15,039.36	579,614.32	501.85	24,131.37	603,745.69	
4	**งานพื้นเสริมพื้นคอนกรีตและหลังคาคลุมบันได**								
	- พื้นคอนกรีตรอบอาคาร คอนกรีต Str. 240 ksc. (CUBE)	55.000	ลบ.ม.	1,900.00	104,500.00	466.00	25,630.00	130,130.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นคอนกรีตรอบอาคาร wire mesh #0.2 ม. ศก. 4 mm.	545.000	ตร.ม.	23.83	12,987.35	5.00	2,725.00	15,712.35	
	- งานทาป้องกันซึมผนังชั้นล่าง	100.000	ตร.ม.	232.50	23,250.00	34.00	3,400.00	26,650.00	
	- ติดตั้งฝาทองเหลือง 4 นิ้ว+ท่อระบายอากาศ บ่อส้วมเดิม	2.000	ชุด	215.00	430.00	400.00	800.00	1,230.00	
	- เพลทฐานเสาเหล็กหนา 9 มม. ขนาด 30x30 ซม.	6.000	แผ่น	222.55	1,335.30	44.51	267.06	1,602.36	
	- เสาเหล็กกล่อง 125x125 มม. หนา 3.2 มม. (72 กก./ท่อน)	360.000	กก.	28.04	10,094.40	10.00	3,600.00	13,694.40	
	- อะเส+จันทัน 100x50 มม. หนา 2.3 มม. (30.84 กก./ท่อน)	600.000	กก.	28.04	16,824.00	10.00	6,000.00	22,824.00	
	- แปเหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2.0 มม. (17.46 กก./ท่อน)	239.000	กก.	28.04	6,701.56	10.00	2,390.00	9,091.56	
	- เชิงชาย 2 in 1 ชนิดแผ่นเดียว ทาสีโอ๊ค	34.000	เมตร	150.00	5,100.00	45.00	1,530.00	6,630.00	
	- งานทาสีกันสนิม+ทาสีน้ำมันสีดำ	66.000	ตร.ม.	42.63	2,813.58	35.00	2,310.00	5,123.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาเมททอลชีทเคลือบสี บลูสโคป หนา 0.35 มม.	70.000	ตร.ม.	214.47	15,012.90	70.00	4,900.00	19,912.90	
	- ครอบข้าง ครอบจั่ว ครอบชนผนัง	21.000	เมตร	163.00	3,423.00	50.00	1,050.00	4,473.00	
	- ก่ออิฐ ฉาบเรียบกันน้ำ ขอบประตู	1.000	ตร.ม.	242.00	242.00	256.00	256.00	498.00	
	รวมค่างานพื้นเสริมพื้นคอนกรีตและหลังคาคลุมบันได	-	-	3,490.10	202,714.09	1,435.51	54,858.06	257,572.15	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,060,006.47**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนและติดตั้ง**		**รวม**					**136,855.00**	
2	**ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ**		**รวม**					**219,937.84**	
3	**งานหลังคา อาคาร 4**		**รวม**					**634,664.00**	
4	**งานประตู หน้าต่าง กระจก**		**รวม**					**457,871.57**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,938,040.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:37

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานพื้น เสริมพื้นคอนกรีต**		**รวม**					**886,368.00**	
6	**งานผนัง**		**รวม**					**247,500.00**	
7	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**539,906.09**	
8	**งานระบบเครื่องเสียง**		**รวม**					**52,757.62**	
9	**งานฝ้าเพดาน**		**รวม**					**493,746.75**	
10	**งานทาสี**		**รวม**					**268,434.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,938,040.87**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,938,040.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนและติดตั้ง**								
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็ก (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	12.000	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	1,440.00	1,440.00	
	- ติดตั้งประตูม้วน ใบหนา 0.6 มิล (#22)	1.000	ชุด	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	- รื้อถอนชุดประตูไม้ (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	100.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	8,000.00	8,000.00	
	- รื้อชุดหน้าต่างไม้ + ช่องแสง (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	9,000.00	9,000.00	
	- รื้อถอนพัดลมเพดาน (ขนเก็บระบุตำแหน่งภายหลัง)	20.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	600.00	600.00	
	- รื้อถอนดวงโคมหลอดฟูลออเรสเซนต์ เก็บแต่งเพื่อติดตั้งกลับคืน	143.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	4,290.00	4,290.00	
	- ติดตั้งดวงโคมหลอดฟูลออเรสเซนต์ กลับคืน	143.000	ชุด	0.00	0.00	115.00	16,445.00	16,445.00	
	- รื้อพื้นกระเบื้องบันไดชั้น2-3 (ขนทิ้งระบุตำแหน่งภายหลัง)	65.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,600.00	2,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อพื้นกระเบื้องห้องน้ำ (ขนทิ้งระบุตำแหน่งภายหลัง)	32.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,280.00	1,280.00	
	- รื้อบานประตู	6.000	บาน	0.00	0.00	80.00	480.00	480.00	
	- รื้อชักโครกเดิม	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- สุขภัณฑ์สองชิ้น COTTO รุ่น C126217 (MOOD HYG) + พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	5,890.00	23,560.00	450.00	1,800.00	25,360.00	
	- รื้อระบบสายเมนไฟฟ้า เดิม	675.000	เมตร	0.00	0.00	10.00	6,750.00	6,750.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 1 ภายใน	790.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	19,750.00	19,750.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน ชั้น 3 ภายใน ภายนอก ยกเว้นชายคา	650.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	16,250.00	16,250.00	
	- รื้อแนวสายปลั๊ก ชั้น 3 ห้องภาษาต่างประเทศ	1.000	set	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ติดตั้งถังน้ำพร้อมเดินท่อเชื่อมอาคาร	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	315.00	630.00	2,730.00	
	รวมค่างานรื้อถอนและติดตั้ง	-	-	28,340.00	47,060.00	1,540.00	89,795.00	136,855.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ**								
	- กีด เจาะ สกัด พื้นคสล.เดิม	6.000	จุด	0.00	0.00	112.00	672.00	672.00	
	- งานดินขุด	8.100	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	907.20	907.20	
	- งานฐานราก คสล. ขนาด ก1xย1xหนา0.25ม.	6.000	ชุด	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- งานตอม่อ คสล. กว้าง 0.2x0.2 ม.	6.000	ชุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- งานคาน คสล. ก0.2xล0.4 ม.	37.000	เมตร	627.92	23,233.04	0.00	0.00	23,233.04	
	- งานเสา คสล. ขนาด 0.15x0.15 ม.	6.000	ต้น	1,510.00	9,060.00	0.00	0.00	9,060.00	
	- งานพื้น คสล. หนา 0.10 ม. RB 6 ม. @ 0.20 x 0.20 ม.#	68.000	ตร.ม.	350.00	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องห้องเก็บของ	68.000	ตร.ม.	280.12	19,048.16	158.00	10,744.00	29,792.16	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบ	96.000	ตร.ม.	93.14	8,941.44	94.00	9,024.00	17,965.44	
	- งานฉาบผนัง	192.000	ตร.ม.	47.13	9,048.96	87.00	16,704.00	25,752.96	
	- เพลทเหล็กหนา 6 มม.ขนาด 0.15x0.2 ม.	6.000	แผ่น	56.52	339.12	11.30	67.82	406.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุก เคมี M10	24.000	อัน	72.00	1,728.00	10.80	259.20	1,987.20	
	- เพลทเหล็ก หัวเสา หนา 6 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	6.000	แผ่น	56.52	339.12	11.30	67.82	406.94	
	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50 มม. หนา 2.3 มม. (30.84 กก./ท่อน)	429.190	กก.	28.04	12,034.48	10.00	4,291.90	16,326.38	
	- แปเหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2.0 มม. (17.46 กก/ท่อน)	415.950	กก.	28.04	11,663.23	10.00	4,159.50	15,822.73	
	- หลังคาเมททอลชีทเคลือบสี บลูสโคป หนา 0.35 มม.	96.500	ตร.ม.	214.47	20,696.35	70.00	6,755.00	27,451.35	
	- ครอบข้าง ครอบจั่ว ครอบชนผนัง	37.000	เมตร	163.00	6,031.00	50.00	1,850.00	7,881.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1 ชนิดแผ่นเดียว ทาสีโอ๊ค	35.500	เมตร	150.00	5,325.00	45.00	1,597.50	6,922.50	
	- สกรูยิงแผ่น	300.000	ตัว	2.50	750.00	0.00	0.00	750.00	
	รวมค่าปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของ	-	-	5,479.40	162,837.90	781.40	57,099.94	219,937.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานหลังคา อาคาร 4**								
	- แปกัลวาไนซ์ หนา 0.55 มม.	4,600.000	เมตร	45.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	
	- งานติดตั้งแปสำเร็จรูป (ทุกขนาด)	1,200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	30,000.00	30,000.00	
	- สกรูยึดแปกัลวาไนซ์กับแปเดิม	9,200.000	ตัว	2.50	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- หลังคาเมททอลชีทเคลือบสี บลูสโคป หนา 0.35 มม.	1,200.000	ตร.ม.	214.47	257,364.00	70.00	84,000.00	341,364.00	
	- สกรูยิงแผ่น	4,800.000	ตัว	2.50	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ครอบข้าง ครอบจั่ว	100.000	เมตร	163.00	16,300.00	50.00	5,000.00	21,300.00	
	รวมค่างานหลังคา อาคาร 4	-	-	427.47	515,664.00	145.00	119,000.00	634,664.00	
4	**งานประตู หน้าต่าง กระจก**								
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมสีชาพร้อมกระจกปิดตาย (หนา1.5 มม.) กระจกสีชาหนา 6 มิล (D1)	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมสีชาบานเลื่อนแขวนเดี่ยวขนาด 1.00 x 2.10 (หนา1.5 มม.) กระจกสีชาหนา 6 มิล (D2)	16.000	ชุด	6,500.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
	- ติดตั้งกระจกติดตายช่องแสง หนา 6 มม. อะลูมิเนียมสีชา หนา 1.5 มม. (ด้านบน D2)	14.000	ตร.ม.	2,014.00	28,196.00	118.36	1,657.04	29,853.04	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสีชาบานเปิดคู่ (หนา1.5 มม.)กระจกสีชาหนา 6 มิล ขนาด 3.40 x 2.20 ม.(W3)	16.000	ชุด	15,064.72	241,035.52	885.33	14,165.28	255,200.80	
	- ติดตั้งผนังกระจกกรอบอลูมิเนียมสีชา(หนา1.5 มม.) กระจกสีชาหนา 6 มิล ขนาด 3.50 x 0.50 ม. (W8)	1.000	ชุด	3,524.50	3,524.50	207.13	207.13	3,731.63	
	- บานประตู UPVC พร้อมอุปกรณ์ + บานพับ	6.000	ชุด	1,980.00	11,880.00	105.00	630.00	12,510.00	
	- เปลี่ยนโช๊คประตู กุญแจล๊อค ห้องประชุมล่างและหน้าห้องผอ.	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	255.00	510.00	2,210.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อหน้าต่างเดิมเจาะติดตั้งประตูกระจกบานผลักห้องพัสดุ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ผนังเบากันห้องและปิดช่องแอร์ชั้น 1	95.000	ตร.ม.	314.38	29,866.10	0.00	0.00	29,866.10	
	รวมค่างานประตู หน้าต่าง กระจก	-	-	44,247.60	440,702.12	1,570.82	17,169.45	457,871.57	
5	**งานพื้น เสริมพื้นคอนกรีต**								
	- พื้นปูกระเบื้องยางระบบคลิกล็อคหนา 4 มิล + โฟมรอง 1 มิล	854.000	ตร.ม.	400.00	341,600.00	70.00	59,780.00	401,380.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องห้องน้ำ ทางเดิน	979.000	ตร.ม.	250.00	244,750.00	158.00	154,682.00	399,432.00	
	- บันไดปูกระเบื้องลายไม้ (ขนาดกว้างไม่เกิน 0.15 ม.)	65.000	ตร.ม.	950.00	61,750.00	158.00	10,270.00	72,020.00	
	- จมูกบันได อะลูมิเนียม	47.000	เมตร	246.00	11,562.00	42.00	1,974.00	13,536.00	
	รวมค่างานพื้น เสริมพื้นคอนกรีต	-	-	1,846.00	659,662.00	428.00	226,706.00	886,368.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานผนัง**								
	- ตู้ Built-in เก็บของห้องวิชาการ (แยกความยาวได้)	15.000	เมตร	16,500.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	16,500.00	247,500.00	0.00	0.00	247,500.00	
7	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- เปลี่ยนระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ เดิม เป็น THW 1*6 sq.mm. พร้อมเดินภายในท่อ (2เส้นต่อชุด)	10.000	ชุด	905.05	9,050.50	271.52	2,715.15	11,765.65	
	- ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า THW-A ขนาด 95 sq.mm. (จากเสามุมห้องน้ำถึงตู้ชั้น2ที่เหลือสายเดิม)	700.000	เมตร	61.74	43,218.00	55.00	38,500.00	81,718.00	
	- แร็คขนาด 7 ช่อง พร้อมลูกแร็ค 4 ลูก แบบหนา	2.000	ชุด	260.00	520.00	78.00	156.00	676.00	
	- น๊อตยึดแร็ค 5/8 พร้อมแหวน	4.000	ชุด	48.00	192.00	0.00	0.00	192.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายเมนไฟฟ้า THW 1x70 sq.mm. พร้อมท่อจากภายนอกเข้าตู้	300.000	เมตร	308.00	92,400.00	45.00	13,500.00	105,900.00	
	- SCHNEIDER" Q03-250EZ12G/SN ตู้โหลดเซนเตอร์ สแควร์ดี คลาสสิค 12 ช่อง สำหรับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100A 25KA (Square D Classic Main Breaker Load Center - 250A)	6.000	ตู้	11,220.00	67,320.00	2,244.00	13,464.00	80,784.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW 1x35 sq.mm. พร้อมท่อจากตู้ไปตามห้องชั้น 3 สำหรับแอร์	1,200.000	เมตร	152.00	182,400.00	30.00	36,000.00	218,400.00	
	- Schneider เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชไนเดอร์ Circuit Breaker EasyPact EZC250H 2Pole - 36kA	6.000	อัน	5,480.00	32,880.00	0.00	0.00	32,880.00	
	- Schneider เซอร์กิตเบรกเกอร์ 63 Amp.	6.000	อัน	525.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- Schneider เซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 Amp.	6.000	อัน	232.00	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	
	- Schneider เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 Amp.	3.000	อัน	232.00	696.00	0.00	0.00	696.00	
	- ชุดระบบไฟสำหรับปั๊มน้ำ	2.000	ชุด	1,022.80	2,045.60	153.42	306.84	2,352.44	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	20,446.59	435,264.10	2,876.94	104,641.99	539,906.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานระบบเครื่องเสียง**								
	- สายลำโพงขนาด 2 * 1.5 ฉนวน 2 ชั้น Helukable รุ่น YSLY	180.000	เมตร	60.75	10,935.00	6.08	1,093.50	12,028.50	
	- สายสัญญาณไมโครโฟนชนิดเดินในอาคาร Canare L4E5AT	180.000	เมตร	79.44	14,299.20	7.94	1,429.92	15,729.12	
	- งานติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ งานระบบห้องประชุม	1.000	งาน	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องเสียง	-	-	140.19	25,234.20	25,014.02	27,523.42	52,757.62	
9	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี ภายในชั้น 1, 3	1,247.000	ตร.ม.	243.75	303,956.25	97.00	120,959.00	424,915.25	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี ภายนอกกันชื้นชั้น 3	202.000	ตร.ม.	243.75	49,237.50	97.00	19,594.00	68,831.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	487.50	353,193.75	194.00	140,553.00	493,746.75	
10	**งานทาสี**								
	- ทาสีสีน้ำอะครีลิค ฝ้า ผนังภายใน ผลิตภัณฑ์ของ BEGER,TOA,CAPTAIN,ICIหรือเทียบเท่า	1,800.000	ตร.ม.	34.01	61,218.00	30.00	54,000.00	115,218.00	
	- ทาสีสีน้ำอะครีลิค ฝ้า ผนังภายนอก ผลิตภัณฑ์ของ BEGER,TOA,CAPTAIN,ICIหรือเทียบเท่า	1,800.000	ตร.ม.	51.12	92,016.00	34.00	61,200.00	153,216.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	85.13	153,234.00	64.00	115,200.00	268,434.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,938,040.87**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องปรับอากาศ รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง**		**รวม**					**2,034,100.00**	
2	**พัดลมดูดอากาศ**		**รวม**					**2,700.00**	
3	**ดิจิตอลมิกเซอร์ขนาด 24 Channel**		**รวม**					**39,900.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,769,382.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ 100 Volt Line**		**รวม**					**42,500.00**	
5	**ไมโครโฟนพร้อมสาย**		**รวม**					**3,600.00**	
6	**ลำโพงเพดานขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง**		**รวม**					**79,040.00**	
7	**ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน**		**รวม**					**3,800.00**	
8	**ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งพื้น**		**รวม**					**2,900.00**	
9	**ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ**		**รวม**					**1,700.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,769,382.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ**		**รวม**					**3,800.00**	
11	**ตู้โลหะบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์**		**รวม**					**11,214.95**	
12	**ลำโพงตู้ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง แบบ Active**		**รวม**					**33,000.00**	
13	**ลำโพงตู้ขนาด 18 นิ้ว เสียงทุ้ม**		**รวม**					**39,000.00**	
14	**จอ LED ชนิดติดตั้งภายใน ความละเอียด p2.5**		**รวม**					**420,000.00**	
15	**ไมโครโฟนไร้สาย shure slxd24 beta58 (ไม 2 อัน)**		**รวม**					**27,900.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,769,382.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	**ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร**		**รวม**					**14,000.00**	
17	**ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 150 วัตต์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EP-155R สีเหลือง**		**รวม**					**10,228.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**2,769,382.95**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,769,382.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องปรับอากาศ รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง**								
	1.1 แอร์ขนาด36,000BTUInverter	33.000	เครื่อง	53,600.00		0.00	0.00	1,768,800.00	
	1.2 แอร์ขนาด24,000BTUInverter	7.000	เครื่อง	37,900.00		0.00	0.00	265,300.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	-	-	91,500.00	2,034,100.00	0.00	0.00	2,034,100.00	
2	**พัดลมดูดอากาศ**								
	2.1 พัดลมดูดอากาศขนาด12นิ้วMITSUBISHIEX-30SH7T	2.000	เครื่อง	1,350.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่าพัดลมดูดอากาศ	-	-	1,350.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
3	**ดิจิตอลมิกเซอร์ขนาด 24 Channel**								
	3.1 ดิจิตอลมิกเซอร์ขนาด24channel	1.000	เครื่อง	39,900.00		0.00	0.00	39,900.00	
	รวมค่าดิจิตอลมิกเซอร์ขนาด 24 Channel	-	-	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ 100 Volt Line**								
	4.1 เครื่องขยายเสียงขนาด300วัตต์100VoltLine	1.000	เครื่อง	42,500.00		0.00	0.00	42,500.00	
	รวมค่าเครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ 100 Volt Line	-	-	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	
5	**ไมโครโฟนพร้อมสาย**								
	5.1 ไมโครโฟนพร้อมสายLDD1006	2.000	ชุด	1,800.00		0.00	0.00	3,600.00	
	รวมค่าไมโครโฟนพร้อมสาย	-	-	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
6	**ลำโพงเพดานขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง**								
	6.1 ลำโพงเพดานขนาด6นิ้ว2ทาง	26.000	ชุด	3,040.00		0.00	0.00	79,040.00	
	รวมค่าลำโพงเพดานขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง	-	-	3,040.00	79,040.00	0.00	0.00	79,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน**								
	7.1 ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน	4.000	ชุด	950.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าชุดรับสัญญาณไมโครโฟน	-	-	950.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
8	**ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งพื้น**								
	8.1 ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งพื้น	2.000	ชุด	1,450.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งพื้น	-	-	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
9	**ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ**								
	9.1 ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ	2.000	ชุด	850.00		0.00	0.00	1,700.00	
	รวมค่าขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ	-	-	850.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	**เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ**								
	10.1 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	1.000	เครื่อง	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
11	**ตู้โลหะบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์**								
	11.1 ตู้โลหะบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ควบคุมได้	1.000	ตู้	11,214.95		0.00	0.00	11,214.95	
	รวมค่าตู้โลหะบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์	-	-	11,214.95	11,214.95	0.00	0.00	11,214.95	
12	**ลำโพงตู้ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง แบบ Active**								
	12.1 ลำโพงตู้ขนาด15นิ้ว2ทางแบบActivePeaveyDM115	2.000	ตู้	16,500.00		0.00	0.00	33,000.00	
	รวมค่าลำโพงตู้ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง แบบ Active	-	-	16,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	**ลำโพงตู้ขนาด 18 นิ้ว เสียงทุ้ม**								
	13.1 ลำโพงตู้ขนาด18นิ้วเสียงทุ้มPeaveyDM118	2.000	ตู้	19,500.00		0.00	0.00	39,000.00	
	รวมค่าลำโพงตู้ขนาด 18 นิ้ว เสียงทุ้ม	-	-	19,500.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
14	**จอ LED ชนิดติดตั้งภายใน ความละเอียด p2.5**								
	14.1 จอLEDชนิดติดตั้งภายในความละเอียดP2.5	7.000	ตร.ม.	60,000.00		0.00	0.00	420,000.00	
	รวมค่าจอ LED ชนิดติดตั้งภายใน ความละเอียด p2.5	-	-	60,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
15	**ไมโครโฟนไร้สาย shure slxd24 beta58 (ไม 2 อัน)**								
	15.1 ไมโครโฟนไร้สายshureslxd24beta58	1.000	ชุด	27,900.00		0.00	0.00	27,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าไมโครโฟนไร้สาย shure slxd24 beta58 (ไม 2 อัน)	-	-	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	
16	**ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร**								
	16.1 ถังน้ำแบบพลาสติกขนาดความจุ2,000ลิตร	2.000	ใบ	7,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
	รวมค่าถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	-	-	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
17	**ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 150 วัตต์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EP-155R สีเหลือง**								
	17.1 ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่150วัตต์MITSUBISHIELECTRICรุ่นEP-155Rสีเหลือง	2.000	เครื่อง	5,114.00		0.00	0.00	10,228.00	
	รวมค่าปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 150 วัตต์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EP-155R สีเหลือง	-	-	5,114.00	10,228.00	0.00	0.00	10,228.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารเรียน 3**	**2,060,006.47**	**1.3008**	**2,679,656.41**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,679,656.41**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 880.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,045.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,679,656.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:55:43

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,679,656.41**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 880.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,045.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,679,656.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:55:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารเรียน 4**	**3,938,040.87**	**1.3008**	**5,122,603.56**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,122,603.56**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 880.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,821.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,122,603.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:55:44

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**5,122,603.56**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 880.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,821.14 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,122,603.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:55:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
14 สิงหาคม 2568 10:55:44

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ รวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง	2,034,100.00	0.00	2,034,100.00	
2	พัดลมดูดอากาศ	2,700.00	0.00	2,700.00	
3	ดิจิตอลมิกเซอร์ขนาด 24 Channel	39,900.00	0.00	39,900.00	
4	เครื่องขยายเสียงขนาด 300 วัตต์ 100 Volt Line	42,500.00	0.00	42,500.00	
5	ไมโครโฟนพร้อมสาย	3,600.00	0.00	3,600.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,122,800.00	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	ลำโพงเพดานขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง	79,040.00	0.00	79,040.00	
7	ชุดรับสัญญาณไมโครโฟน	3,800.00	0.00	3,800.00	
8	ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งพื้น	2,900.00	0.00	2,900.00	
9	ขาตั้งไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ	1,700.00	0.00	1,700.00	
10	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบเรียงลำดับ	3,800.00	0.00	3,800.00	
11	ตู้โลหะบรรจุเครื่องพร้อมอุปกรณ์	11,214.95	0.00	11,214.95	
12	ลำโพงตู้ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง แบบ Active	33,000.00	0.00	33,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,258,254.95	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:53:35

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	ลำโพงตู้ขนาด 18 นิ้ว เสียงทุ้ม	39,000.00	0.00	39,000.00	
14	จอ LED ชนิดติดตั้งภายใน ความละเอียด p2.5	420,000.00	0.00	420,000.00	
15	ไมโครโฟนไร้สาย shure slxd24 beta58 (ไม 2 อัน)	27,900.00	0.00	27,900.00	
16	ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	14,000.00	0.00	14,000.00	
17	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 150 วัตต์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EP-155R สีเหลือง	10,228.00	0.00	10,228.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,769,382.95	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
14 สิงหาคม 2568 10:55:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ,(จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารเรียน 3 จำนวน 1.000 หลังละ 2,679,656.41 บาท**	**2,679,656.41**	
2	**อาคารเรียน 4 จำนวน 1.000 หลังละ 5,122,603.56 บาท**	**5,122,603.56**	
3	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**2,769,382.95**	
สรุป	**ราคากลาง**	**10,571,642.92**	
	ราคากลาง (..... สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์ .....)		

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 สิงหาคม 2568 10:55:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 3, 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเรียน 3,4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.050/2568 ลว 25 กรกฎาคม 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2568

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง