

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านคลองพันปลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์เรียง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร

2. ติดตั้งถังแฉกแบบปูน, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ, เสาไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟ

3. เดินท่อประปาและท่อไฟฟ้า รวมระยะทาง 30 เมตร

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์เรียง

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
	ยอดยกมา				78,687.69	
2	หมวดงานก่อสร้างถังกรอง					
2.1	ถังกรองหลัก					
	ถังกรองเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 1.15x1.20 ม. (อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์)					
2.2	วัสดุกรองน้ำ					
	ทรายแก้ว (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.30	ลบ.ม.			
	ถ่านโค้ก (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	15.00	กก.			
	ทรายขนาดกลาง (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.15	ลบ.ม.			
	ทรายหยาบ (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.			
	กรวดละเอียด (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.			
	กรวดขนาดกลาง (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.			
	กรวดเม็ดใหญ่ (อยู่รวมกับถังกรองน้ำ)	0.10	ลบ.ม.			
2.3	งานระบบ-ประสาท่อ					
	ค่าใช้จ่ายวัสดุงานระบบ-งานประสาท่อ	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4
2.4	งานติดตั้งถังกรองน้ำ					
	ค่าแรงงานคนงาน 5 คน/วัน	3.00	วัน	2,200.00	6,600.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4
	รถเครน 25 ตัน ยกติดตั้งถัง (อยู่ในหมวดเครื่องจักรกล)					
	รวม				97,287.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านคลองฟืนปลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1. ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 100 เมตร

2. ติดตั้งถังแชนแปง, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ, เสาไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟ

3. เดินท่อประปาและท่อไฟฟ้า รวมระยะทาง 30 เมตร

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
	ยอดยกมา				110,840.09	
5	หมวดงานขุดเจาะบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำ					
5.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล					
	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเบ็ดเสร็จ ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 และประกอบด้วย	100.00	เมตร	1,760.00	176,000.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4
	- ลานคอนกรีตขอบบ่อ ขนาด 2x2x0.15 ม.					
	- กรวดคัด ขนาด 3-5 มม.					
	- โครงเหล็กกันศูนย์					
5.2	เครื่องสูบน้ำบาดาล					
	เครื่องสูบน้ำบาดาลด้วยไฟฟ้าแบบจุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า (อยู่ในหมวดงานครุภัณฑ์)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4
	อุปกรณ์อื่นๆงานเครื่องสูบน้ำบาดาล					
	ค่าแรงงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (คนงาน 2 คน/วัน)	2.00	วัน	1,100.00	2,200.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 4
	รวมทั้งสิ้น				291,040.09	



(นายสมศร บุญประกอบ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม



(นางสาวอินทิรา ตระกานต์ วงศ์ขลิ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ