# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสุขุม 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที่ 15/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

| ลำดับ | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย | ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานคันทางเดิม | | | | | | | | |
| | - งานกรุยทางและปรับเกลี่ยคันทางเดิม | ตร.ม | 1,400.00 | - | 1.87 | 2,618.00 | 1.3624 | 2.548 | 3,566.76 |
| | - งานขุดพื้นถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด | ตร.ม | 1,750.00 | - | 12.04 | 21,070.00 | 1.3624 | 16.403 | 28,705.77 |
| | - งานดินลูกรังไหล่ทางพร้อมเกรดบดอัด | ลบ.ม. | 35.00 | 175.00 | 48.11 | 7,808.85 | 1.3624 | 303.965 | 10,638.78 |
| | - งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกรดบดอัด | ลบ.ม. | 18.00 | 209.00 | 48.11 | 4,627.98 | 1.3624 | 350.287 | 6,305.16 |
| 2 | งานถนนคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีต | ลบ.ม. | 212.00 | 2,056.00 | 329.00 | 505,620.00 | 1.3624 | 3,249.324 | 688,856.69 |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม. X | | | | | | | | |
| | ขนาด Ø 6 มม. @ 0.30 ม. | ตร.ม. | 1,414.00 | 49.00 | 6.00 | 77,770.00 | 1.3624 | 74.932 | 105,953.85 |
| | - ทรายหยาบ | ลบ.ม. | 71.00 | 467.00 | 121.00 | 41,748.00 | 1.3624 | 801.091 | 56,877.48 |
| | - รอยต่อ LONGITUDINAL JOINT | กก. | 310.80 | 21.99 | 3.90 | 8,046.61 | 1.3624 | 35.273 | 10,962.70 |
| | - รอยต่อ EXPANSION JOINT,CONSTRUCTION JOINT และ | | | | | | | | |
| | CONTRACTION JOINT | กก. | 291.27 | 18.59 | 3.90 | 6,550.66 | 1.3624 | 30.640 | 8,924.62 |
| | - แอสฟัลท์อุตรอยต่อ | ลิตร | 185.00 | 33.00 | - | 6,105.00 | 1.3624 | 44.959 | 8,317.45 |
| | - ค่าแรงงานประกอบแบบ | ตร.ม. | 158.00 | - | 163.00 | 25,754.00 | 1.3624 | 222.071 | 35,087.25 |
| | | | | | | | | | |

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยสุขุม 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. พร้อมงานไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม.



สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที่ 15/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

| ลำดับ | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย | ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | 707,719.10 | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | | | 964,196.51 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | ราคากลาง | | | 964,196.51 |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) | | | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | | | | 1.3624 | ขนาดหรือพื้นที่ | | 1,400.00 | ตร.ม. |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | เฉลี่ย | | 688.71 | บาท/ตร.ม. |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [ 3 ÷ ( 1 x 4 + 2 x 5 )] | | | | | | | | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 4 x 6 | | | | | | | | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = 5 x 6 | | | | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 71 วัน

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. .....ประธาน
( ดอน แดงเครือ )
ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายประสาน วงค์เรือง )
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
( นายวราวุฒิ อ้นทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ
( นายวราวุฒิ อ้นทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ชัยเกษม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. .....เห็นชอบ
( ดอน แดงเครือ )
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ชัยเกษม

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
( นายสมปอง วงค์เณร )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม