แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยละม่อม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก/เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
1	1.1.2 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	732.000	1.95	1,427.40	1.4018	2.73	2,000.92
	1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
2	1.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	5.000	1,219.03	6,095.15	1.4018	1,708.83	8,544.18
	1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3	1.3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,515.000	12.77	19,346.55	1.4018	17.90	27,119.99

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยละม่อม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก/เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	78.000	515.36	40,198.08	1.4018	722.43	56,349.66
	1.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	1.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,515.000	482.92	731,623.80	1.4018	676.95	1,025,590.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยละม่อม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก/เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	13.000	270.67	3,518.71	1.4018	379.42	4,932.52
7	1.4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	140.000	100.23	14,032.20	1.4018	140.50	19,670.33
8	1.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	360.000	94.42	33,991.20	1.4018	132.35	47,648.86
	1.5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
9	1.5.1.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กย่านชุมชน ชนิด ข-30	ม.	720.000	2,679.87	1,929,506.40	1.4018	3,756.64	2,704,782.07
	1.5.1.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยละม่อม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก/เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.5.1.2.1 บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.10 ม. สูงเฉลี่ย 1.35 ม. (ท่อ Ø 0.60 ม. เข้า / 0.5x0.5 ม. เข้า/ท่อ Ø 0.60 ม. ออก ม.)	แห่ง	1.000	14,222.34	14,222.34	1.4018	19,936.87	19,936.87
11	1.5.1.2.2 บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อขนาด 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 1.10 x 1.10 ม. สูงเฉลี่ย 1.30 ม. (ราง 0.5x0.6 ม ม. เข้า / Ø 0.60 ม.ออก ม.)	แห่ง	1.000	14,193.91	14,193.91	1.4018	19,897.02	19,897.02
	1.5.2 งานระบายน้ำจากชุมชน							
12	1.5.2.1 ท่อ PVC.ชั้น 8.5 Ø 6 นิ้ว	ชุด	23.000	216.29	4,974.67	1.4018	303.19	6,973.49
13	1.5.3 ป้ายขึ้นทะเบียนทางหลวง น-1	ชุด	2.000	9,140.00	18,280.00	1.4018	12,812.45	25,624.90
14	1.5.4 ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น น-1/1	ชุด	2.000	6,120.00	12,240.00	1.4018	8,579.01	17,158.03
15	1.6 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	SET	2.000	6,403.00	12,806.00	1.4018	8,975.72	17,951.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยละม่อม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก/เทศบาลตำบลคึกคัก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2.000	36.89	73.78	1.4018	51.71	103.42
							รวมราคากลาง	4,004,283.95

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยละม่อม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคึกคัก/เทศบาลตำบลคึกคัก

ประจิม ถั่วทอง

(ประจิม ถั่วทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประชา หันช่อ

(ประชา หันช่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรพงษ์ จันทร์หนู

(วัชรพงษ์ จันทร์หนู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจิม ถั่วทอง

03 พฤศจิกายน 2569