

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกองช้าง ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิมกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ตารางเมตร (ตีเส้นจราจร) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๖๓๖,๒๖๘.๖๕ บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - แบบสรุปแสดงรายการปริมาณและราคากลาง
 - รายการประมาณราคาต่อหน่วย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพัฒนา	เตียงนิล	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรัช	หอมระรื่น	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธงชัย	เอี่ยมวิจารณ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

คำสั่ง

- ☒ เห็นชอบ / อนุมัติ
- ☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายศุภโชค ตียนนท์)
นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษชัยชาญ

สรุปแบบแสดงรายการปริมาณงาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกองช้าง ๑ โดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร (ตีเส้นจราจร) ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลลิเซไชชาญ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกองช้าง ๑ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิเซไชชาญ

คำนวณราคาโดยกองช่าง เทศบาลตำบลลิเซไชชาญ เมื่อวันที่.....พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย XFF	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม.	ตรม.	๑,๒๓๐.๐๐	๓๔๕.๕๗	๔๒๕,๐๕๑.๑๐	๑.๓๖๔๒	๕๗๑.๔๒	๕๗๙,๘๔๖.๖๐	
๒	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค็ต	ตรม.	๑,๒๓๐.๐๐	๑๘.๒๖	๒๒,๔๕๙.๘๐	๑.๓๖๔๒	๒๔.๙๑	๓๐,๖๓๙.๓๐	
๓	งานตีเส้นจราจร	ตรม.	๑๐๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๔๕.๕๕	๒๕,๗๘๒.๗๕	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง							๖๓๖,๒๖๘.๖๕	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๖๓๖,๒๖๘.๖๕	
	(เป็นตัวอักษร) หกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันดีเซล ๔๑.๖๒ บาท/ลิตร)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนกองช่าง ๑ โดยทำการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนเดิม กว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตารางเมตร (ตีเส้นจราจร) ตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

๑. งานชั้นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร (๑,๒๓๐ ตร.ม.)

๑.๑ ปริมาณงานแอสฟัลติกคอนกรีตทั้งโครงการ	= ๑๔๗.๖๖	ตัน
๑.๒ ค่าขนส่งอุปกรณ์ ๘๐ ตัน ๑๐ กม. (ไม่เกิน ๓๐๐ กม.) ๓๐.๒๐ บาท/ตัน	= ๐.๘๘	บาท/ตัน
๑.๓ ค่าติดตั้งเครื่องผสม : ๒๕๐,๐๐๐ / ๑๐,๐๐๐	= ๒๕	บาท/ตัน
๑.๔ ค่ายาง AC ๔.๕ % = ๐.๐๕๒ ตัน ตันละ ๓๘,๓๐๐ บาท/ตัน	= ๒,๐๔๓	บาท/ตัน
๑.๕ ค่าหินผสมแอสฟัลท์ ๐.๗๔๐ ลบ.ม. ลูกบาศก์เมตรละ ๒๗๐ บาท/ลบ.ม.	= ๒๐๐	บาท/ตัน
๑.๖ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต)	= ๕๐๑.๘๓	บาท/ตัน
๑.๗ ค่าขนส่ง ๐.๐๔๔ กม. (ใช้ความยาวโครงการ÷๔)	= ๐.๐๐๐๓๕	บาท/ตัน
๑.๘ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๐.๐๕ ม.)		
๑.๙ บดผิวแทคโค้ต ๑๒.๙๖ บาท/ตร.ม. x ๑.๐๐ (ตัวแปร) x ๘.๓๓ ตร.ม./ตัน	= ๑๐๗.๙๕	บาท/ตัน
๑.๑๐ ค่าใช้จ่ายรวม	= ๒,๘๗๘.๖๖	บาท/ตัน

»» ค่างานต้นทุน ๒,๘๗๘.๖๖ / ๘.๓๓ = ๓๔๕.๕๗ บาท/ตร.ม.

๒. งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต

๒.๑ ค่ายาง CRS ๐.๓๐ ลิตร (๓๓,๐๐๐ บาท/ตัน) ÷ ๑,๐๐๐	= ๙.๙๐	บาท/ตร.ม.
๒.๒ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	= ๘.๓๖	บาท/ตร.ม.
๒.๓ ค่าใช้จ่ายรวม = ๙.๙๐ + ๘.๓๖	= ๑๘.๒๖	บาท/ตร.ม.

»» ค่างานต้นทุน = ๑๘.๒๖ บาท/ตร.ม.

๓. งานตีเส้นจราจร

๓.๑ ค่าตีเส้นจราจร (๑ x ๑๘๐) *** ราคาสี/ตร.ม. x จำนวน	= ๑๘๐	บาท/ตร.ม.
---	-------------	-----------

»» ค่างานต้นทุน = ๑๘๐ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ