แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0051 บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	10,440.000	15.23	159,001.20	1.3549	20.63	215,430.72
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.05 เมตร	ลบ.ม.	522.000	531.67	277,531.74	1.3549	720.35	376,027.75
	3. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

กรมบัญชีกลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

28 พฤษภาคม 2567 15:25:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0051 บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	522.000	366.98	191,563.56	1.3549	497.22	259,549.46
	3.2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	3.2.3.1 งานไหล่ทางหินคลุก กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	156.600	279.15	43,714.89	1.3549	378.22	59,229.30
	3.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	3.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก 6 มิล 0.25x0.25 #)	ตร.ม.	10,440.000	369.32	3,855,700.80	1.3549	500.39	5,224,089.01
6	3.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) Dowel RB 19 มม.	เมตร	208.000	226.27	47,064.16	1.3549	306.57	63,767.23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0051 บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) Dowel RB 19 มม.	เมตร	832.000	139.83	116,338.56	1.3549	189.45	157,627.11
8	3.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) Tie bars DB 12 มม.	เมตร	1,305.000	49.12	64,101.60	1.3549	66.55	86,851.25
	4. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
9	4.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกติดตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	2.000	11,760.00	23,520.00	1.3549	15,933.62	31,867.24
10	4.2 งานป้ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75 ติดตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	14.000	2,980.00	41,720.00	1.3549	4,037.60	56,526.42
11	4.3 งานป้ายจราจรแบบบังคับความเร็ว (จราจร 2) ตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.3549	3,807.26	15,229.07
12	4.4 งานป้ายจราจรแบบป้ายเตือน ต 77 ตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	4.000	4,380.00	17,520.00	1.3549	5,934.46	23,737.84
13	4.5 งานป้ายจราจรแบบบังคับน้ำหนักบรรทุก (จราจร 2) ตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.3549	3,807.26	15,229.07

ฉัตรชัย สาริกิจ

28 พฤษภาคม 2567 15:25:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0051 บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	4.6 ป้ายแนะนำสายทาง น1 ตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.3549	6,191.89	12,383.78
15	4.7 สัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายเตือน (จราจร2) ตั้งในโครงการและในสายทาง	ชุด	4.000	18,460.00	73,840.00	1.3549	25,011.45	100,045.81
16	4.8 งานหลักนำโค้ง (GUIDE POST) ตั้งในโครงการและในสายทาง	หลัก	70.000	508.30	35,581.00	1.3549	688.69	48,208.69
17	4.9 งาน Guard Rail ตั้งในโครงการและในสายทาง	เมตร	420.000	1,780.00	747,600.00	1.3549	2,411.72	1,012,923.24
18	5. สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง(กว้าง 15 ซม.)	ตร.ม.	445.330	290.00	129,145.70	1.3549	392.92	174,979.50
19	6. สีเทอร์โม งานตีเส้นชะลอความเร็ว (RUMBLE STRIP)	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3549	623.25	9,348.81
20	7. งานเหล็ก Bar Chair รองใต้เหล็กตะแกรง+รองใต้เหล็ก Dowel	กก.	1,376.040	31.16	42,877.40	1.3549	42.21	58,094.58
							รวมราคากลาง	8,001,145.88

ฉัตรชัย สาริกิจ

28 พฤษภาคม 2567 15:25:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0051 บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ

28 พฤษภาคม 2567 15:25:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0051 บ้านหนองหลวง-บ้านเขาดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง
(สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

28 พฤษภาคม 2567