

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลอุดมธัญญา เชื่อมต่อ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
	1.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	472.500	120.06	56,728.35	1.3642	163.78	77,388.81
2	1.1.2 งานถางป่าและขุดต่อ							
	1.1.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	3,150.000	1.73	5,449.50	1.3642	2.36	7,434.20
	ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)							
3	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	445.500	432.28	192,580.74	1.3642	589.71	262,718.64
	(CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)							
	2. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(SUBBASE AND BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลอุดมธัญญา เชื่อมต่อ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	135.000	366.98	49,542.30	1.3642	500.63	67,585.60
5	2.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	56.000	245.57	13,751.92	1.3642	335.00	18,760.36
6	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,700.000	369.74	998,298.00	1.3642	504.39	1,361,878.13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลอุดมธัญญา เชื่อมต่อ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	48.000	244.11	11,717.28	1.3642	333.01	15,984.71
8	2.3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	216.000	118.76	25,652.16	1.3642	162.01	34,994.67
9	2.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	450.000	45.53	20,488.50	1.3642	62.11	27,950.41
10	2.3.3 งานแอสฟัลท์พรีมิกซ์ลาดทางลง 3. งานวางท่อกลม ค.ส.ล. 3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	90.000	350.00	31,500.00	1.3642	477.47	42,972.30
11	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	11.000	1,593.05	17,523.55	1.3642	2,173.23	23,905.62
12	3.1.2 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	10.000	300.00	3,000.00	1.3642	409.26	4,092.60
13	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	33.06	33.06	1.3642	45.10	45.10
14	5. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 5.1 งานป้ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3642	4,065.31	16,261.26

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 กุมภาพันธ์ 2567 16:01:43

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลอุดมธัญญา เชื่อมต่อ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	5.2 ป้ายจราจรแบบบังคับ บ.1	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.45	6,384.45
16	5.3 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายเตือน บ.33)	ชุด	1.000	2,810.00	2,810.00	1.3642	3,833.40	3,833.40
17	5.4 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
18	6. สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง(กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	101.250	290.00	29,362.50	1.3642	395.61	40,056.32
รวมราคากลาง								2,021,659.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลอุดมธัญญา เชื่อมต่อ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



ฉัตรชัย สาริกกิจ
(ฉัตรชัย สาริกกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปวิวัติ จันทะปะทัง
(ปวิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง