

กองคลัง อบต.บ้านฝาง

เลขที่รับแบบ บก. ๐๑ นพ.รช.๒ /

วันที่ 20 ส.ค. 2569

เวลา 10-36

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างเมรุ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฝาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๖๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๒๒,๕๕๑.๔๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ประ.๔

๖.๒ ประ.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา(ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางพิศมัย ห่านวิสัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพิกุลทอง ศรีทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายเรืองศักดิ์ ปัดสำราญ	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ. พร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (กองช่าง)

โครงการ ก่อสร้างเมรุ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

แบบ พร.1 (ก) พร.2 (ก) และ พร.3 (ถ้ามี) ที่แนบมา จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

ประมาณการ ตามแบบ อบต.บ้านผึ้ง

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนประเภทงานอาคาร	622,551.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	622,551.40	
	ราคากลาง	622,551.40	
	หกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเลขที่ 1115/2569 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2569



(นางพิศมัย ท่านวิสัย)



(นางสาวพิศมัย คุลทอง)



(นายเรืองศักดิ์ ปัดสำราญ)

ปร.1. แผ่นที่ 1/3

ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านผึ้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง							
	1.1 งานปรับพื้นเดิม+ปักผัง	1.00	L.S	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	1.2 งานดินถม + ทางเข้า	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.2 งานดินขุด+กลบฐานราก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.3 ทรายอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	1.5 คอนกรีต 1 : 2 : 4	16.50	ลบ.ม.	2,224.00	421.00	2,645.00	43,642.50	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต						-	
	- RB Ø 6 มม.	152.00	กก.	23.32	4.90	28.22	4,289.44	
	- RB Ø 9 มม.	240.00	กก.	20.62	4.90	25.52	6,124.80	
	- DB Ø 12 มม.	492.00	กก.	19.87	3.90	23.77	11,694.84	
	- DB Ø 16 มม.	144.00	กก.	19.85	3.90	23.75	3,420.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	54.00	-	54.00	378.00	
	1.7 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 งานเท Topping	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.9 Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 #	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	1.8 ไม้แบบ	30.00	ลบ.ฟ.	400.00	-	400.00	12,000.00	
	- ไม้ค้ำท่อนคาน	60.00	ท่อน	30.00	-	30.00	1,800.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	30.00	ตร.ม.	-	163.00	163.00	4,890.00	
2	งานหลังคา							
	2.1 โครงหลังคา							
	- แปะเหล็กชุบสังกะสี สำเร็จรูป	60.00	ท่อน	132.00	-	132.00	7,920.00	
	- เหล็ก C 100X50X20X2.3 มม.	20.00	ท่อน	663.00	-	663.00	13,260.00	
	- ไม้เชิงชายเทียม ขนาด 8"	26.00	เมตร	72.00	37.00	109.00	2,834.00	
	- ไม้เชิงชายเทียม ขนาด 6"	26.00	เมตร	54.00	37.00	91.00	2,366.00	
	- สีนํ้ามันกันสนิม	100.00	ตร.ม.	30.00	36.00	66.00	6,600.00	
	- สกรูยึดแป (1 ถุง/100 ตัว)	5.00	ถุง	60.00	-	60.00	300.00	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคา	470.00	กก.	-	12.00	12.00	5,640.00	
	รวมค่างานต้นทุน แผนที่ 1						129,659.58	

ปร.1. แผ่นที่ 2/3

ก่อสร้างตามแบบ อบต.บ้านผึ้ง

สถานที่ดำเนินการ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	2.2 งานมุงหลังคา							
	- กระเบื้องคอนกรีต	96.00	ตร.ม.	200.00	-	200.00	19,200.00	
	- ครอบสัน+ครอบข้าง +ปิดปลาย	14.00	เมตร	102.00	76.00	178.00	2,492.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	96.00	ตร.ม.	-	76.00	76.00	7,296.00	
3	งานฝ้าเพดาน							
	3.1 ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	40.00	ตร.ม.	246.00	99.00	345.00	13,800.00	
	โครงคร่าเหล็ก C - Line @ 0.60 ม.							
4	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง							
	4.1 ผนังก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	70.00	ตร.ม.	298.00	104.00	402.00	28,140.00	
	4.2 ผนังก่ออิฐทึบไฟ	20.00	ตร.ม.	894.00	91.00	985.00	19,700.00	
	4.3 ก่อช่องลม	-	ก้อน	-	-	-	-	
	4.4 เสาดินและคานทับหลัง	25.00	เมตร	100.00	44.00	144.00	3,600.00	
	4.5 งานฉาบปูนผนัง	140.00	ตร.ม.	84.00	96.00	180.00	25,200.00	
	4.6 งานฉาบปูนโครงสร้าง	8.00	ตร.ม.	80.00	132.00	212.00	1,696.00	
	4.7 งานติดตั้งลูกกรงเซรามิค	5.00	เมตร	300.00	-	300.00	1,500.00	
5	งานตกแต่งผิวพื้น							
	5.1 กระเบื้องขนาด 12"	20.00	ตร.ม.	350.00	161.00	511.00	10,220.00	
	5.2 จมูกบันได PVC.	28.00	เมตร	50.00	20.00	70.00	1,960.00	
6	งานประตู - หน้าต่าง							
	6.1 ประตู ป1	1.00	L.S.	15,000.00	2,000.00	17,000.00	17,000.00	
	6.2 หน้าต่างอลูมิเนียม น1	2.00	ชุด	4,000.00	-	4,000.00	8,000.00	
7	งานระบบไฟฟ้า							
	7.1 ระบบสายล่อฟ้า/ระบบไฟส่องสว่าง	1.00	L.S.	12,000.00	1,800.00	13,800.00	13,800.00	
8	งานสี							
	8.1 งานสีน้ำพลาสติก	98.00	ตร.ม.	35.00	31.00	66.00	6,468.00	
	8.2 งานสีน้ำมัน	20.00	ตร.ม.	35.00	39.00	74.00	1,480.00	
	รวมค่างานต้นทุน แผ่นที่ 2						181,552.00	

ปร.1. แผ่นที่ 3/3

ประมาณการ เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569

[illegible]