

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามบัญชีโอบนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16/2566 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566
งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงฝ้าเพดาน ม้านั่งข้างห้องประชุม และเสริมไม้ระแนงผนังหน้าห้องประชุม
รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ห้องประชุม ชั้น 2 และบริเวณ โดยรอบห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการ เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
แบบเลขที่ อ. 009/2566 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	387,171.90	1.3074	506,188.54	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม			-	
5	งานอื่นๆ			-	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ชุด			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			506,188.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			506,188.54	
	ตัวอักษร	ห้าแสนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบลีสดวงค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคารประมาณ	280.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		
	กำหนดแล้วเสร็จภายใน	90	วัน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ที่ 300 / 2566 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้



..... ประธานกรรมการ

(นายภูรชาญ รัฐนถาวร)



..... กรรมการ

(นายธนภัทร สุโฬิต)



..... กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล)

บัญชีแสดงรายการวัสดุ									แบบ ปร .4
โครงการก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16/2566 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566								
งานก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงฝ้าเพดาน ม้านั่งข้างห้องประชุม และเสริมไม้ระแนงผนังหน้าห้องประชุม								
	รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด								
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องประชุม ชั้น 2 และบริเวณ โดยรอบห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่								
แบบเลขที่	อ. 009/2566 จำนวน 10 แผ่น								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอด				227,602.80		74,806.50	302,409.30	
2	งานม้านั่งข้างห้องประชุม								
	งานไม้แบบ								
	2.1 ไม้อัดดัดหนา 6 มม.พร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	13.00	ตร.ม.	379.00	4,927.00	88.00	1,144.00	6,071.00	
	งานทำม้านั่ง				-		-		
	2.2 เหล็ก ขนาด 9 มม.	25.00	เส้น	133.00	3,325.00	21.00	525.00	3,850.00	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	33.00	198.00	-	-	198.00	
	2.4 คอนกรีตอัตราส่วน 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,845.00	3,690.00	498.00	996.00	4,686.00	
	2.5 ตะปู	3.00	กก.	36.00	108.00		-	108.00	
	2.6 งานปูกระเบื้องลายไม้	13.00	ตร.ม.	420.00	5,460.00	158.00	2,054.00	7,514.00	
	2.7 อุดแต่งยาแนว	13.00	ตร.ม.	24.00	312.00	30.00	390.00	702.00	
	2.8 คิวอลูมิเนียมเก็บขอบกระเบื้อง	20.00	เมตร	140.00	2,800.00	80.00	1,600.00	4,400.00	
	งานเหล็กแฉ่งม้านั่ง				-		-		
	2.9 เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x2" หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	404.00	1,616.00	146.00	584.00	2,200.00	
	2.10 เหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม.	4.00	ท่อน	851.00	3,404.00	308.00	1,232.00	4,636.00	
	2.11 เหล็กกล่องขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,161.00	4,644.00	421.00	1,684.00	6,328.00	
	2.12 เหล็กเพลส ขนาด 8"x8" หนา 9 มม.	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
	2.13 งานทาสีเหล็ก	12.00	ตร.ม.	58.00	696.00	35.00	420.00	1,116.00	
	รวมค่าวัสดุ				260,282.80				
	รวมค่าแรง						85,935.50		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							346,218.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายสุรชาติ ฐิตะนันท)

กรรมการ

(นายธนภัทร สุโขสิต)

กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล)

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16/2566 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566

งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงฝ้าเพดาน ม้านั่งข้างห้องประชุม และเสริมไม้ระแนงผนังหน้าห้องประชุม

รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ห้องประชุม ชั้น 2 และบริเวณ โดยรอบห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อ. 009/2566 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนฝ้าฉาบฉวยเรียบ	321.55	ตร.ม.	-	-	25.00	8,038.75	8,038.75	
	งานสถาปัตยกรรม						-		
	1.2 งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9.00 มม.รอยต่อฉาบเรียบ	374.55	ตร.ม.	330.00	123,601.50	75.00	28,091.25	151,692.75	
	1.3 งานทาสีฝ้าเพดานสีอะคริลิกภายใน สีครีม	148.00	ตร.ม.	36.00	5,328.00	30.00	4,440.00	9,768.00	
	1.4 งานทาสีฝ้าเพดานสีอะคริลิกภายใน สีขาว	224.55	ตร.ม.	36.00	8,083.80	30.00	6,736.50	14,820.30	
	งานไฟฟ้า				-		-		
	1.5 รางอลูมิเนียมสำหรับไฟ LED ขนาด 76x35 มม. ยาว 1 ม.พร้อมฝาปิดครอบ	95.00	ชุด	584.90	55,565.50	100.00	9,500.00	65,065.50	
	1.6 โคมไฟดาวไลท์ติดตั้ง ทรงเหลี่ยมคู่ DOUBLE SQUARE MOUNT ค่าหลอด LED ขนาด 2x18 วัตต์	11.00	ชุด	820.00	9,020.00	150.00	1,650.00	10,670.00	
	1.7 ไฟเส้น LED STRIP การใช้พลังงาน 288ไฟ LED 9วัตต์/เมตร	95.00	ชุด	163.20	15,504.00	80.00	7,600.00	23,104.00	
	งานทาสีผนัง(ภายใน)	350.00	ตร.ม.	30.00	10,500.00	25.00	8,750.00	19,250.00	
	รวมค่าวัสดุ				227,602.80				
	รวมค่าแรง						74,806.50		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							302,409.30	

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายสุรชาติ รัตนธนากร)

.....กรรมการ

(นายธนภัทร สุโฆสิต)

.....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล)

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

แบบ ปร.4

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16/2566 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566

งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงฝ้าเพดาน ม้านั่งข้างห้องประชุม และเสริมไม้ระแนงผนังหน้าห้องประชุม

รายละเอียดตามประมาณการและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลหนองผึ้งกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ห้องประชุม ชั้น 2 และบริเวณ โดยรอบห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ อ. 009/2566 จำนวน 10 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	ยกยอด				260,282.80		85,935.50	346,218.30	
3	งานเสริมไม้ระแนงผนังหน้าห้องประชุม								
	3.1 เหล็กกล่องขนาด 1"x1" หนา 2 มม.	150.00	ท่อน	156.00	23,400.00	44.00	6,600.00	30,000.00	
	3.2 งานทาสีหลัก	67.20	ตร.ม.	58.00	3,897.60	35.00	2,352.00	6,249.60	
	3.3 งานตั้งนั่งร้านไม้ไผ่	67.20	ตร.ม.	50.00	3,360.00	20.00	1,344.00	4,704.00	
		-							
	รวมค่าวัสดุ				290,940.40				
	รวมค่าแรง						96,231.50		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							387,171.90	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



.....ประธานกรรมการ

(นายภูรชาญ รัฐธนะถาวร)

.....กรรมการ

(นายธนภัทร สุโฆสิต)

.....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ ลลิตดาลกุล)