แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 680/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างระบบประปา**								
1.1	**งานฐานรากหอถังสูง**								
	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.00	จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	สำนักงบประมาณ
	เสาเข็มคสล. 0 .20 × 0.20 × 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,233.00	30,825.00	500.00	12,500.00	43,325.00	ราคาพาณิชย์นครฯ
	ขุดดินถมคืน	23.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,266.00	3,266.00	กรมบัญชีกลาง
	ไม้แบบ+คร่าว	10.00	ลบ.ฟ.	450.00	4,500.00	139.00	1,390.00	5,890.00	ราคาพาณิชย์ภูเก็ต
	ตะปู	2.50	กก.	43.61	109.03	-	-	109.03	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ลวดผูกเหล็ก	13.62	กก.	32.71	445.51	-	-	445.51	ราคาพาณิชย์สุราษฎ์
	ทรายหยาบ	3.64	ลบม	532.71	1,939.06	104.00	378.56	2,317.62	ราคาพาณิชย์ตรัง
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	0.56	ลบม	1,738.32	973.46	327.00	183.12	1,156.58	ราคาพาณิชย์ตรัง
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	5.75	ลบม	1,831.78	10,532.74	327.00	1,880.25	12,412.99	ราคาพาณิชย์ตรัง
	เหล็กเส้นกลม dia 12 มม.	209.00	กก.	25.25	5,277.25	3.60	752.40	6,029.65	ราคาพาณิชย์ตรัง
	เหล็กเส้นกลม dia 15 มม.	245.00	กก.	22.25	5,451.25	3.60	882.00	6,333.25	ราคาพาณิชย์ภูเก็ต
	รวมข้อ 1.1							94,785.62	

แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 680/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	**งานฐานรากถังกรองสนิมเหล็ก**								
	ทรายหยาบ	0.66	ลบม	532.71	351.59	104.00	68.64	420.23	ราคาพาณิชย์ตรัง
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	0.93	ลบม	1,831.78	1,703.56	327.00	304.11	2,007.67	ราคาพาณิชย์ตรัง
	เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	42.70	กก.	23.99	1,024.37	4.40	187.88	1,212.25	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ไม้แบบ+คร่าว	1.50	ลบ.ฟ.	450.00	675.00	139.00	208.50	883.50	ราคาพาณิชย์ภูเก็ต
	ตะปู	0.375	กก.	43.61	16.35	-	-	16.35	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ลวดผูกเหล็ก	1.28	กก.	32.71	41.87	-	-	41.87	ราคาพาณิชย์สุราษฎ์
	รวมข้อ 1.2							4,581.87	
1.3	**งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา**								
	ท่อ PVC. Ø 3 " ชั้น 8.5	552.00	เมตร	116.00	64,032.00	44.88	24,773.76	88,805.76	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ท่อ PVC. Ø 4 " ชั้น 8.5	160.00	เมตร	188.00	30,080.00	66.48	10,636.80	40,716.80	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ท่อ PVC. Ø 2 " ชั้น 8.5	135.00	เมตร	53.00	7,155.00	25.98	3,507.30	10,662.30	ราคาพาณิชย์ตรัง
	บอลวาล์ว PVC. Ø 3 "	4.00	ชุด	503.00	2,012.00	-	-	2,012.00	สืบราคา
	ฝาครอบ PVC. Ø ½ "	17.00	ฝา	3.73	63.41	-	-	63.41	สืบราคา
	สามทางลด PVC. Ø 3" x ½"	12.00	ตัว	115.88	1,390.56	34.76	417.12	1,807.68	สืบราคา
	รวมข้อ 1.3							144,067.95	

แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 680/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
								144,067.95	
	ข้องอ 90 องศา Ø 3 "	17.00	ตัว	76.64	1,302.88	-	-	1,302.88	ราคาพาณิชย์ตรัง
	สามทาง 90 องศา Ø 4 "	1.00	ตัว	317.76	317.76	-	-	317.76	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ข้องอ 90 องศา Ø 2 "	4.00	ตัว	26.71	106.84	-	-	106.84	ราคาพาณิชย์ตรัง
	บอลวาล์ว PVC. Ø 2 "	1.00	ชุด	190.65	190.65	-	-	190.65	สืบราคา
	ท่อ PVC. Ø ½ " ชั้น 8.5	10.20	เมตร	12.61	128.62	-	-	128.62	ราคาพาณิชย์ตรัง
	ข้อต่อตรงลด 4" X 3"	1.00	ตัว	102.00	102.00	-	-	102.00	สืบราคา
	ข้อต่อตรงลด 4" X 2"	1.00	ตัว	89.00	89.00	-	-	89.00	สืบราคา
	ข้อต่อตรงลด ¾" X ½"	2.00	ตัว	3.73	7.46	-	-	7.46	สืบราคา
	สามทาง 90 องศา Ø 3 "	1.00	ตัว	146.73	146.73	-	-	146.73	ราคาพาณิชย์ตรัง
	สามทางลด PVC. Ø 2" x ½"	3.00	ตัว	51.40	154.20	15.42	46.26	200.46	สืบราคา
	บอลวาล์ว PVC Ø ½ "	17.00	ตัว	32.71	556.07	-	-	556.07	สืบราคา
	สามทางลด PVC. Ø 4" x ¾"	2.00	ตัว	381.30	762.60	-	-	762.60	สืบราคา
	ท่อเหล็กชุบสังกะสี (คาดเหลือง) 4 "	1.00	ท่อน	1,700.00	1,700.00	510.00	510.00	2,210.00	สืบราคา
	ตัดถนน คสล.	8.00	เมตร	-	-	35.47	283.76	283.76	กรมบัญชีกลาง
	รื้อถนน คสล.	1.20	ตร.ม.	-	-	70.00	84.00	84.00	กรมบัญชีกลาง
	ซ่อมแซมถนน คสล.	0.18	ลบ.ม.	1,831.78	329.72	327.00	58.86	388.58	ราคาพาณิชย์ตรัง
	รวมข้อ 1.3							150,945.36	

แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 680/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	**งานขยายเขตไฟฟ้า**								
	สายเมนอลูมิเนียมขนาด 1 x 35 ตร.มม.	30.00	เมตร	17.17	515.10	-	-	515.10	สืบราคา
	แร็คพร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	142.00	284.00	-	-	284.00	สืบราคา
	รวมข้อ 1.4							799.10	
	รวมข้อ 1.1+1.2+1.3+1.4							251,111.96	
1.5	**งานหอถังสูง**								
	หอถังเหล็ก ขนาด 20 ลบม. สูง 20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ถัง	300,000.00	300,000.00	33,000.00	33,000.00	333,000.00	สืบราคา
	รวมข้อ 1.5							333,000.00	
1.6	**งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า**								
	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมป์ 220 โวลล์	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	ราคา กฟภ.
	รวมข้อ 1.6							700.00	
	รวมข้อ 1.5+1.6							333,700.00	

แบบราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยต่อน้อย (ชุมชนคอยสัญญา) หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 680/2566 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานถังกรองสนิมเหล็ก**								
	ถังกรองสนิมเหล็กสแตนเลสขนาด 1.50 x 1.50 ม.หนา 4 มม.								
	อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง พร้อมหน้าวาล์ว Ø 4" (ประตูน้ำแบบปีกผีเสื้อ)	1.00	ชุด	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	สืบราคา
	สารกรองแมงกานีส	880.00	ลิตร	32.00	28,160.00	1.60	1,408.00	29,568.00	สืบราคา
	สารกรองคาร์บอน	880.00	ลิตร	32.00	28,160.00	1.60	1,408.00	29,568.00	สืบราคา
	กรวดคัด เบอร์ 3	350.00	ลิตร	5.90	2,065.00	0.29	101.50	2,166.50	สืบราคา
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า								
	พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์	1.00	ชุด	38,037.38	38,037.38	-	-	38,037.38	สำนักงบประมาณ
	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1½"	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	สืบราคา
	Flow Switch	1.00	ชุด	1,728.00	1,728.00	518.40	518.40	2,246.40	สืบราคา
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 1.5 แรงม้า(สำรอง)	1.00	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	สืบราคา
	มิเตอร์น้ำ 1.5"	1.00	ชุด	2,863.00	2,863.00	858.90	858.90	3,721.90	สืบราคา
	รวมงานถังกรองสนิมเหล็ก							289,608.18	