



# สรุปบัญชีประมาณราคา

แบบ ป.ร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง กองช่าง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสมุน ขอย 3 ตำบลพิหารแดง ความกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร

หรือให้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ขอย 3 บ้านสมุน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ขอย 3 บ้านสมุน จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายสามารถ สัตยะกานนท์

ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4

จำนวน

2

แผ่น

วันที่ 11 เมษายน 2567

| ที่  | รายการ                                                                       | ราคาทุน    | Factor F | ราคากลาง   | หมายเหตุ                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------------|
| 1    | ประเภทงานทาง                                                                 | 486,221.97 | 1.3642   | 663,304.01 | Factor F                      |
|      |                                                                              |            |          |            | - เงินล่วงหน้าจ่าย ...0.... % |
|      |                                                                              |            |          |            | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ...7.... %  |
|      |                                                                              |            |          |            | - เงินประกันผลงานหัก .0..%    |
|      |                                                                              |            |          | 663,304.01 |                               |
| สรุป | ปรับลดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ<br>( - หักแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน - ) |            |          | 663,300.00 |                               |

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงที่ 141 /2567 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสมุน ขอย 3

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวรกร อรุณเลิศศรี)

นักบริหารบุคคล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายอิทธิกร วงษ์เพ็ง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นายลักษณะ แก้วพวง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

ลงชื่อ .....อนุมัติ

(นายกิตติณัฐ ศรีวังมสอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง

## บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพินนา

ตำบลพินนา

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ขอย 3 ตำบลพินนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร หรือให้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมให้ค่าจ้างหินคลุกตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพินนาและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ขอย 3 บ้านสนุน ตำบลพินนา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ขอย 3 บ้านสนุน จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายสามารถ สิริระกานนท์

วันที่ 11 เมษายน 2567

| ที่ | รายการ                                                                                                         | หน่วย        | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1   | งานดินคันทาง (EMBANKMENT)                                                                                      |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 1.1 (1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)                                                                      | ลบ.ม. (แน่น) | 314.00 | 279.12       | 87,644.94  | 1.3642   | 380.78            | 119,565.22 |
| 2   | งานพื้นทางและรองพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                             |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 2.1 งานพื้นทางและรองพื้นทาง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                                            |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 2.1 (1) งานรองพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                                           | ลบ.ม. (แน่น) | 95.00  | 687.32       | 65,295.40  | 1.3642   | 937.64            | 89,075.98  |
|     | 2.1 (2) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)        | ลบ.ม. (แน่น) | 21.00  | 636.46       | 13,365.56  | 1.3642   | 868.25            | 18,233.29  |
| 3   | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                                          |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 3.1 (1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)        | ตร.ม.        | 375.00 | 470.57       | 176,463.75 | 1.3642   | 641.95            | 240,731.84 |
|     | 3.1 (2) ผิวทางเชื่อม ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป) | ตร.ม.        | 53.00  | 470.57       | 24,940.21  | 1.3642   | 641.95            | 34,023.43  |
|     | 3.1 (2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                                               | เมตร         | 75.00  | 173.06       | 12,979.83  | 1.3642   | 236.09            | 17,707.09  |
| 4   | งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                                                          |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 4.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)                                                               |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | - งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง                                                                              | ลบ.ม. (แน่น) | 75.50  | 432.07       | 32,621.29  | 1.3642   | 589.43            | 44,501.96  |
| 5   | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                                                      |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 5.1 (1) งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.                                          | เมตร         | 8.00   | 1,394.00     | 11,152.00  | 1.3642   | 1,901.69          | 15,213.56  |
|     | 5.1 (2) บ่อพักระบายน้ำ คล. ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. ( 2 ทางตรง )                                                      | บ่อ          | 1.00   | 6,180.00     | 6,180.00   | 1.3642   | 8,430.76          | 8,430.76   |
| 6   | งานฝาดะเนกรเหล็ก                                                                                               |              |        |              |            |          |                   |            |
|     | 6.1 ฝาดะเนกรเหล็กบ่อพัก                                                                                        | ฟ.า          | 1.00   | 4,222.00     | 4,222.00   | 1.3642   | 5,759.65          | 5,759.65   |
|     | รวม                                                                                                            |              |        |              | 434,864.97 |          |                   | 593,242.79 |

บัญชีประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านสนุน ขอย 3 ตำบลพิหารแดง ความกว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 125.00 เมตร  
 หรือให้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร พร้อมให้ค่าทางดินปลูกตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดงพร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าวัสดุโครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ขอย 3 บ้านสนุน ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จุดเริ่มต้นโครงการพื้นที่ ขอย 3 บ้านสนุน จุดสิ้นสุดโครงการพื้นที่ นายสามารถ สิริระกานนท์

วันที่ 11 เมษายน 2567

| ที่                                 | รายการ                                              | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 7                                   | งานรื้อท่อกลมเดิมแล้วฝังใหม่                        |       |        |              |            |          |                   |            |
|                                     | 7.1 (1) งานรื้อท่อกลมเดิมแล้วฝังใหม่ ขนาด Ø 0.40 ม. | เมตร  | 53.00  | 969.00       | 51,357.00  | 1.3642   | 1,321.91          | 70,061.22  |
| 8                                   | ป้ายโครงการเหล็กถาวร                                | ป้าย  | 1.00   |              |            |          |                   |            |
| 9                                   | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว                   | ป้าย  | 1.00   |              |            |          |                   |            |
|                                     | รวม                                                 |       |        |              | 51,357.00  |          |                   | 70,061.22  |
|                                     | ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง                    |       |        |              | 486,221.97 |          |                   |            |
|                                     | ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม     |       |        |              | -          |          |                   |            |
|                                     | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   |       |        |              | -          |          |                   |            |
|                                     | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642                  |       |        |              |            | 1.3642   |                   |            |
|                                     | TOTLA                                               |       |        |              |            |          |                   | 663,304.01 |
|                                     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ                        |       |        |              |            |          |                   | 663,300.00 |
|                                     | ( - หักแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน - )           |       |        |              |            |          |                   |            |
| * ตารางค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมงานทาง |                                                     |       |        |              |            |          |                   |            |

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจ

(นายวุฒิพงษ์ เมืองใหญ่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณราคา

(นายนิมิตต์ แดงรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา