# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสายันต์ มุ่งขอบกลาง ถึงสามแยกไปบ้านหนุก บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 8,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า/องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสายันต์ มุ่งขอบกลาง ถึงสามแยกไปบ้านหนุก บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | | | | | | | |
| | 1.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 8,652.000 | 1.86 | 16,092.72 | 1.3624 | 2.53 | 21,924.72 |
| | 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |

วรวิทย์ กิจโกศล

26 พฤศจิกายน 2569 09:23:34

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสายันต์ มุ่งขอบกลาง ถึงสามแยกไปบ้านหนุก บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 8,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า/องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.2.2.1 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 865.200 | 683.68 | 591,519.93 | 1.3624 | 931.44 | 805,886.75 |
| 3 | 1.2.2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 432.600 | 492.50 | 213,055.50 | 1.3624 | 670.98 | 290,266.81 |
| | 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 4 | 1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 8,652.000 | 412.85 | 3,571,978.20 | 1.3624 | 562.46 | 4,866,463.09 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสายันต์ มุ่งขอบกลาง ถึงสามแยกไปบ้านหนุก บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 8,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า/องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 172.000 | 139.03 | 23,913.16 | 1.3624 | 189.41 | 32,579.28 |
| 6 | 1.3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 692.000 | 88.07 | 60,944.44 | 1.3624 | 119.98 | 83,030.70 |
| | 1.4 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | | | | | |
| 7 | 1.4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม..... | ม. | 21.000 | 665.14 | 13,967.94 | 1.3624 | 906.18 | 19,029.92 |
| | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) หินคลุก | | | | | | | |
| 8 | 2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 173.000 | 570.97 | 98,777.81 | 1.3624 | 777.88 | 134,574.88 |
| 9 | 3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) | ลบ.ม. | 1.000 | 33.79 | 33.79 | 1.3624 | 46.03 | 46.03 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 6,253,802.18 |

วรวิทย์ กิจโกศล

26 พฤศจิกายน 2569 09:23:34

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสายันต์ มุ่งขอบกลาง ถึงสามแยกไปบ้านหนุก บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 8,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า/องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

กรมบัญชีกลาง

วรวิทย์ กิจโกศล

26 พฤศจิกายน 2569 09:23:34

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายสายันต์ มุ่งขอบกลาง ถึงสามแยกไปบ้านหนุก บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 8,652.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า/องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า

---

**วรวิทย์ กิจโกศล**
**( วรวิทย์ กิจโกศล )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ชัยชาญ หมายยอดกลาง**
**( ชัยชาญ หมายยอดกลาง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**จิรโรจน์ โกยทรัพย์**
**( จิรโรจน์ โกยทรัพย์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

วรวิทย์ กิจโกศล
26 พฤศจิกายน 2569