

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานปรับปรุงอาคารหอประชุม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทพาลัย	อำเภอ	คง	จังหวัด	นครราชสีมา	แบบเลขที่	อบต.เทพาลัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย / องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					30,568.74	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					897,818.04	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					7,755.02	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					43,026.83	
5	งานรื้อถอน		รวม					12,078.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								991,246.63	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 991,246.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิเศษฐ์ คงนอก

26 เมษายน 2566 15:01:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทลายและฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	2.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	313.60	313.60	
	- ทลายหยาบรองกันหลุม	.100	ลบ.ม.	460.00	46.00	104.00	10.40	56.40	
	- งานคอนกรีต1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,392.78	278.55	426.00	85.20	363.76	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต1:2:4	4.180	ลบ.ม.	1,624.94	6,792.24	532.00	2,223.76	9,016.01	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	7.080	ลบ.ฟ.	730.99	5,175.40	0.00	0.00	5,175.41	
	- ไม้คร่าว	2.120	ลบ.ฟ.	730.99	1,549.69	0.00	0.00	1,549.70	
	- ตะปู	1.770	กก.	60.00	106.20	0.00	0.00	106.20	
	- ค่าแรงไม้แบบ	7.080	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	984.12	984.12	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กกลม SR-24 Ø 6 มม.	.013	ตัน	26,311.36	342.04	4,400.00	57.20	399.25	
	- เหล็กกลม SD-40 Ø 12 มม.	.053	ตัน	24,574.81	1,302.46	3,600.00	190.80	1,493.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	103.32	206.64	0.00	0.00	206.64	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป@0.20x0.20 ซม.หนา 4.00 มม.	10.000	ตร.ม.	26.71	267.10	5.00	50.00	317.10	
	<b>งานโครงหลังคา</b>								
	- เหล็กตัวซี [ 75x45x15 มม.หนา2.3 มม.	4.670	ท่อน	604.68	2,823.85	210.00	980.70	3,804.56	
	- เหล็กตัวซี [ 100x50x20 มม.หนา2.3 มม.	3.000	ท่อน	780.00	2,340.00	235.00	705.00	3,045.00	
	- เหล็กตัวซี [ 125x50x20 มม.หนา2.3 มม.	2.500	ท่อน	783.41	1,958.52	255.00	637.50	2,596.03	
	- ทาสีโครงหลังคา	14.000	ตร.ม.	46.55	651.70	35.00	490.00	1,141.70	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	58,230.54	23,840.39	10,053.00	6,728.28	30,568.74	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานหลังคา</b>								
	- แผ่นMetal Sheet หนา 0.30 มม.	461.000	ตร.ม.	151.31	69,753.91	70.00	32,270.00	102,023.91	
	- ครอบสัน Metal Sheet หนา 0.30 mm.	37.000	ม.	105.00	3,885.00	50.00	1,850.00	5,735.00	
	- ครอบจั่ว Metal Sheet หนา 0.30 mm.	32.000	ม.	105.00	3,360.00	50.00	1,600.00	4,960.00	
	- ครอบชนผนัง Metal Sheet หนา 0.30 mm.	7.000	ม.	105.00	735.00	50.00	350.00	1,085.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet หนา 0.30 mm.	34.000	ม.	110.00	3,740.00	50.00	1,700.00	5,440.00	
	- อุปกรณ์นอต,สกรู ยึดแผ่น Metal Sheet	1,500.000	ตัว	3.20	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 1"x8"	38.000	ม.	79.33	3,014.54	73.00	2,774.00	5,788.54	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ขนาด 1"x6"	38.000	ม.	59.66	2,267.08	73.00	2,774.00	5,041.08	
	- ตะเข้รางสังกะสี	12.000	ม.	99.50	1,194.00	25.00	300.00	1,494.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุเมุงหลังคา(กระเบื้องลอนคู่)	461.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	9,220.00	9,220.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	155.000	ตร.ม.	115.00	17,825.00	92.00	14,260.00	32,085.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	288.000	ตร.ม.	116.44	33,534.72	97.00	27,936.00	61,470.72	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	144.04	1,440.40	75.00	750.00	2,190.40	
	- บัวผ้าเพดานไม้ 1/2"x2"	340.000	ม.	30.34	10,315.60	3.03	1,031.56	11,347.16	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกผ้าเพดาน	428.000	ตร.ม.	58.96	25,234.88	30.00	12,840.00	38,074.88	
	<b>งานพื้น</b>								
	- พื้นกระเบื้อง24"x24"	298.000	ตร.ม.	310.38	92,493.24	222.00	66,156.00	158,649.24	
	- งานรื้อถอนผนัง	150.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	4,500.00	4,500.00	
	<b>งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	57.000	ตร.ม.	121.50	6,925.50	84.00	4,788.00	11,713.50	
	- ผนังไม้สังเคราะห์สำเร็จรูป(ไม้ระแนง)	28.600	ตร.ม.	60.00	1,716.00	89.00	2,545.40	4,261.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีต.และคานทับหลัง	29.000	ม.	133.98	3,885.42	46.00	1,334.00	5,219.42	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	114.000	ตร.ม.	91.59	10,441.26	87.00	9,918.00	20,359.26	
	- บัวเชิงผนังขนาด 4 นิ้ว	73.000	ม.	100.00	7,300.00	20.00	1,460.00	8,760.00	
	<b>งานประตูหน้าต่าง</b>								
	- ป.1 ชุดประตูอลูมิเนียมขนาด3.00 ม.×3.40 ม.พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	17,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
	- ป.2 ชุดประตูอลูมิเนียมขนาด4.80 ม.×3.40 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตร.ม.	34,000.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
	- ป.3 ชุดประตูอลูมิเนียมขนาด3.00 ม.×3.40 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	23,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
	- ป.4 ชุดประตูอลูมิเนียมขนาด0.90 ม.×2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ป.5 ชุดประตูPVCขนาด3.00 ม.×3.40 ม.พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.1 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	11.000	ชุด	12,800.00	140,800.00	0.00	0.00	140,800.00	
	- น.2 ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ผ.2 ชุดผนังอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำเคลื่อนขาว	2.000	ชุด	2,046.73	4,093.46	450.00	900.00	4,993.46	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	1,101.87	2,203.74	450.00	900.00	3,103.74	
	- ที่ปัสสาวะเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลื่อนขาว	1.000	ชุด	1,074.77	1,074.77	450.00	450.00	1,524.77	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	158.00	316.00	70.00	140.00	456.00	
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	169.00	338.00	35.00	70.00	408.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	195.00	390.00	120.00	240.00	630.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	119.00	238.00	70.00	140.00	378.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าพลาสติกชนิดทาภายใน	161.000	ตร.ม.	58.96	9,492.56	30.00	4,830.00	14,322.56	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	130.000	ตร.ม.	69.10	8,983.00	34.00	4,420.00	13,403.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	109,682.66	685,371.08	3,045.03	212,446.96	897,818.04	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานเดินท่อโสโครก</b>								
	- ท่อPVCขนาด dia 4 นิ้ว	3.000	ท่อน	630.84	1,892.52	63.08	189.25	2,081.77	
	- ท่อPVCขนาด dia 2 นิ้ว	5.000	ท่อน	177.57	887.85	17.76	88.79	976.64	
	- ข้องอ 45 ขนาด dia 4 นิ้ว	4.000	อัน	68.00	272.00	6.80	27.20	299.20	
	- ข้องอ 90 ขนาด dia 4 นิ้ว	4.000	อัน	161.68	646.72	16.17	64.67	711.39	
	- ข้องอ 90 ขนาด dia 2 นิ้ว	4.000	อัน	28.04	112.16	2.80	11.22	123.38	
	- สามทาง 90 ขนาด dia 2 นิ้ว	3.000	อัน	40.19	120.57	4.02	12.06	132.63	
	- สามทาง 90 ขนาด dia 4 นิ้ว	1.000	อัน	345.79	345.79	34.58	34.58	380.37	
	- FD ขนาด dia 2 นิ้ว	2.000	อัน	285.00	570.00	28.50	57.00	627.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลม dia 0.80 ม.	8.000	อัน	150.00	1,200.00	15.00	120.00	1,320.00	
	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป dia 0.80 ม.	2.000	อัน	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	<b>งานเดินท่อน้ำดี</b>								
	- ท่อPVC ขนาด dia 1/2 นิ้ว	8.000	ท่อน	54.68	437.44	0.00	0.00	437.44	
	- ข้อต่อตรง ขนาด dia 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	2.80	16.80	0.00	0.00	16.80	
	- ข้องอขนาด dia 1/2 นิ้ว	10.000	อัน	3.74	37.40	0.00	0.00	37.40	
	- ข้องอเกลียวใน ขนาด dia 1/2 นิ้ว	4.000	อัน	11.00	44.00	0.00	0.00	44.00	
	- สามทาง 90 ขนาด dia 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	7.00	14.00	0.00	0.00	14.00	
	- ก๊อมน้ำ ขนาด dia 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	100.00	200.00	10.00	20.00	220.00	
	- ประตุน้ำPVC ขนาด dia 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	53.00	53.00	0.00	0.00	53.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	2,259.33	7,130.25	198.71	624.77	7,755.02	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานดวงโคมไฟฟ้า</b>								
	- โคมรีเฟกสะท้อนแสงอลูมิเนียม2x36 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	25.000	ชุด	760.00	19,000.00	150.00	3,750.00	22,750.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	200.00	1,400.00	115.00	805.00	2,205.00	
	- โคมไฟดาวน์ไลท์พร้อมอุปกรณ์ขนาด 4 นิ้ว	10.000	ชุด	148.00	1,480.00	115.00	1,150.00	2,630.00	
	<b>งานสวิตช์และเต้ารับ</b>								
	- สวิตช์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	65.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- เต้ารับคู่พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	176.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	
	<b>งานเดินสายไฟ</b>								
	- สายไฟฟ้า VAF 2X1.5 ตร.มม.	1.000	ม้วน	1,317.76	1,317.76	1,400.00	1,400.00	2,717.76	
	- สายไฟฟ้า VAF 2X2.5 ตร.มม.	1.000	ม้วน	2,177.57	2,177.57	1,600.00	1,600.00	3,777.57	
	<b>งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ตู้เมนเบรคเกอร์ขนาด 12 ช่องพร้อมลูกเซอร์กิตและอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,750.00	2,750.00	412.50	412.50	3,162.50	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	7,594.33	33,909.33	3,792.50	9,117.50	43,026.83	
	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- รื้อถอนผนังคอนกรีตบล็อก	98.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,940.00	2,940.00	
	- รื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมคอนกรีตทับหน้า	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	65.00	1,300.00	1,300.00	
	- รื้อประตูเหล็กม้วนขนาด 4 ม. x 3.5 ม. x 2 ชุด	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	2,240.00	2,240.00	
	- รื้อประตูเหล็กม้วนขนาด 3 ม. x 3.5 ม. x 4 ชุด	52.500	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ	3.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	240.00	240.00	
	-	5.280	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	528.00	528.00	
	งานรื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกขนาด 1.10 ม. x 2.4 ม. จำนวน 2 ชุด								
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	17.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	510.00	510.00	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์								
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	585.00	12,078.00	12,078.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								991,246.63	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เทพาลัย อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ อบต.เทพาลัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย / องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พิเชษฐ์ คงนอก

26 เมษายน 2566 15:01:15

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารหอประชุม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทพาลัย	อำเภอ	คง	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	อบต.เทพาลัย				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย / องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารหอประชุม	991,246.63	1.3050	1,293,576.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,293,576.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 378.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,422.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,293,576.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิเชษฐ์ คงนอก

26 เมษายน 2566 15:01:18

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เทพาลัย	อำเภอ	คง	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	อบต.เทพาลัย					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย / องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 เมษายน 2566				

พิเชษฐ์ คงนอก  
( พิเชษฐ์ คงนอก )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดวงกมล เทียมทอง  
( ดวงกมล เทียมทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาทรณ์ กิจจา  
( อาทรณ์ กิจจา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิเชษฐ์ คงนอก

26 เมษายน 2566 15:01:18

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เทพาลัย อำเภอ คง จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ อบต.เทพาลัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารหอประชุม จำนวน 1.000 หลังละ 1,293,576.85 บาท	1,293,576.85	
สรุป	ราคากลาง	1,293,576.85	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์ .....)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.เทพาลัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เทพาลัย	อำเภอ คง	จังหวัด นครราชสีมา	
แบบเลขที่	อบต.เทพาลัย			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย / องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566			

พิเชษฐ์ คงนอก  
( พิชษฐ์ คงนอก )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดวงกมล เทียมทอง  
( ดวงกมล เทียมทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

อาทรณ์ กิจจา  
( อาทรณ์ กิจจา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง