แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิวพร้อมปรุบปรุงทางเดินชมธรรมชาติ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อ**		**รวม**					**98,325.00**	
2	**งานปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล.กรณีปูทับบล็อกตัวหนอน**		**รวม**					**857,688.09**	
3	**งานปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. กรณีไม่มีบล็อกตัวหนอน**		**รวม**					**583,930.53**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,296,481.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

23 ธันวาคม 2568 15:42:50

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิวพร้อมปรุบปรุงทางเดินชมธรรมชาติ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานปรับปรุงพื้นทางเดินธรรมชาติปรับพื้น ค.ส.ล.**		**รวม**					**265,738.03**	
5	**งานปรับปรุงพื้นทางเดินธรรมชาติ โครงเหล็กเดิม**		**รวม**					**88,829.19**	
6	**งานผนังกันตก ก่ออิฐบล็อกซีเมนต์ ขัดมันเรียบ ทาสี สูง 0.50 เมตร**		**รวม**					**112,471.65**	
7	**งานปรับปรุงม้านั่ง (10ชุด)**		**รวม**					**267,585.50**	
8	**งานขอบทาง ค.ส.ล. 0.15 x (0.20-0.30) เมตร**		**รวม**					**21,913.29**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**2,296,481.28**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,296,481.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

23 ธันวาคม 2568 15:42:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อ**								
	- งานรื้อขอบคัน ค.ส.ล. เดิม	288.000	เมตร	0.00	0.00	60.00	17,280.00	17,280.00	
	- งานรื้อซุ้มที่นั่ง เดิม	10.000	ชุด	0.00	0.00	3,500.00	35,000.00	35,000.00	
	- งานรื้อพื้นตัวหนอน เดิม	113.000	ตร.ม.	0.00	0.00	90.00	10,170.00	10,170.00	
	- งานรื้อม้านั่ง ค.ส.ล. เดิม	10.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานรื้อป้าย เดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานรื้อโครงเหล็กทางเดิน เดิม	99.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	9,900.00	9,900.00	
	- งานรื้อราวเหล็กทางเดิน เดิม	699.000	เมตร	0.00	0.00	25.00	17,475.00	17,475.00	
	รวมค่างานรื้อ	-	-	0.00	0.00	7,775.00	98,325.00	98,325.00	
2	**งานปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล.กรณีปูทับบล็อกตัวหนอน**								
	- งานถมดินบดอัดแน่น	6.000	ลบ.ม.	350.00	2,100.00	121.00	726.00	2,826.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	6.000	ลบ.ม.	2,710.28	16,261.68	329.00	1,974.00	18,235.68	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ลูกบาศ์ก)	87.000	ลบ.ม.	2,822.43	245,551.41	329.00	28,623.00	274,174.41	
	- งานผิวแสตมป์คอนกรีตพร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา 2 เที่ยว	1,300.000	ตร.ม.	240.00	312,000.00	140.00	182,000.00	494,000.00	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม. @ 0.40 ม.	1,300.000	ตร.ม.	41.32	53,716.00	6.00	7,800.00	61,516.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 100% ค่าแรง	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,912.00	3,912.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 40% ค่าวัสดุ	9.600	ตร.ม.	315.00	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	
	รวมค่างานปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล.กรณีปูทับบล็อกตัวหนอน	-	-	6,479.03	632,653.09	1,088.00	225,035.00	857,688.09	
3	**งานปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. กรณีไม่มีบล็อกตัวหนอน**								
	- งานทรายหยาบรองพื้น	147.000	ลบ.ม.	652.49	95,916.03	112.00	16,464.00	112,380.03	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ลูกบาศ์ก)	50.000	ลบ.ม.	2,822.43	141,121.50	329.00	16,450.00	157,571.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานผิวแสตมป์คอนกรีตพร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา 2 เที่ยว	725.000	ตร.ม.	240.00	174,000.00	140.00	101,500.00	275,500.00	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม. @ 0.40 ม.	725.000	ตร.ม.	41.32	29,957.00	6.00	4,350.00	34,307.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 100% ค่าแรง	14.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	2,282.00	2,282.00	
	- งานประกอบไม้แบบ 40% ค่าวัสดุ	6.000	ตร.ม.	315.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
	รวมค่างานปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. กรณีไม่มีบล็อกตัวหนอน	-	-	4,071.24	442,884.53	750.00	141,046.00	583,930.53	
4	**งานปรับปรุงพื้นทางเดินธรรมชาติปรับพื้น ค.ส.ล.**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ลูกบาศ์ก)	29.000	ลบ.ม.	2,822.43	81,850.47	329.00	9,541.00	91,391.47	
	- งานผิวแสตมป์คอนกรีตพร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา 2 เที่ยว	408.000	ตร.ม.	240.00	97,920.00	140.00	57,120.00	155,040.00	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม. @ 0.40 ม.	408.000	ตร.ม.	41.32	16,858.56	6.00	2,448.00	19,306.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปรับปรุงพื้นทางเดินธรรมชาติปรับพื้น ค.ส.ล.	-	-	3,103.75	196,629.03	475.00	69,109.00	265,738.03	
5	**งานปรับปรุงพื้นทางเดินธรรมชาติ โครงเหล็กเดิม**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ลูกบาศ์ก)	5.000	ลบ.ม.	2,822.43	14,112.15	329.00	1,645.00	15,757.15	
	- งานผิวแสตมป์คอนกรีตพร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา 2 เที่ยว	97.000	ตร.ม.	240.00	23,280.00	140.00	13,580.00	36,860.00	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	97.000	ตร.ม.	300.00	29,100.00	26.00	2,522.00	31,622.00	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม. @ 0.40 ม.	97.000	ตร.ม.	41.32	4,008.04	6.00	582.00	4,590.04	
	รวมค่างานปรับปรุงพื้นทางเดินธรรมชาติ โครงเหล็กเดิม	-	-	3,403.75	70,500.19	501.00	18,329.00	88,829.19	
6	**งานผนังกันตก ก่ออิฐบล็อกซีเมนต์ ขัดมันเรียบ ทาสี สูง 0.50 เมตร**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc(ลูกบาศ์ก)	5.000	ลบ.ม.	2,822.43	14,112.15	329.00	1,645.00	15,757.15	
	- - เหล็กเส้นกลม RB6 มม.(SR24)	150.000	กก.	22.89	3,433.50	4.90	735.00	4,168.50	
	- งานก่ออิฐบล็อกซีเมนต์	225.000	ตร.ม.	143.00	32,175.00	93.00	20,925.00	53,100.00	
	- งานฉาบขัดมันเรียบ	100.000	ตร.ม.	96.00	9,600.00	96.00	9,600.00	19,200.00	
	- งานทาสี	200.000	ตร.ม.	66.23	13,246.00	35.00	7,000.00	20,246.00	
	รวมค่างานผนังกันตก ก่ออิฐบล็อกซีเมนต์ ขัดมันเรียบ ทาสี สูง 0.50 เมตร	-	-	3,150.55	72,566.65	557.90	39,905.00	112,471.65	
7	**งานปรับปรุงม้านั่ง (10ชุด)**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (ลูกบาศ์ก)	10.000	ลบ.ม.	2,822.43	28,224.30	329.00	3,290.00	31,514.30	
	- งานผิวแสตมป์คอนกรีตพร้อมลงน้ำยาเคลือบเงา 2 เที่ยว	160.000	ตร.ม.	315.00	50,400.00	140.00	22,400.00	72,800.00	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม. @ 0.40 ม.	160.000	ตร.ม.	41.32	6,611.20	6.00	960.00	7,571.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานราวกันตกสแตนเลส 304 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	460.000	เมตร	178.00	81,880.00	0.00	0.00	81,880.00	
	- งานแผ่น PLATE 10x10 cm.พร้อม J-BOLT 12 mm.	70.000	แผ่น	280.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
	- ค่าขัดเคลือบเงาสแตนเลส	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	
	- ค่าเชื่อมประกอบสแตนเลส	2,036.000	กก.	0.00	0.00	20.00	40,720.00	40,720.00	
	รวมค่างานปรับปรุงม้านั่ง (10ชุด)	-	-	13,636.75	196,715.50	3,995.00	70,870.00	267,585.50	
8	**งานขอบทาง ค.ส.ล. 0.15 x (0.20-0.30) เมตร**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc(ลูกบาศ์ก)	1.500	ลบ.ม.	2,822.43	4,233.64	329.00	493.50	4,727.14	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (SR24)	32.000	กก.	22.89	732.48	4.90	156.80	889.28	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (SR24)	68.000	กก.	22.29	1,515.72	4.90	333.20	1,848.92	
	- ลวดผูกเหล็ก 1.25 มม. (เบอร์ 18)	47.000	กก.	35.05	1,647.35	0.00	0.00	1,647.35	
	- งานประกอบไม้แบบ 100% ค่าแรง	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	3,912.00	3,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประกอบไม้แบบ 40% ค่าวัสดุ	9.600	ตร.ม.	315.00	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	
	- งานฉาบขัดมันเรียบ	20.000	ตร.ม.	96.00	1,920.00	96.00	1,920.00	3,840.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	20.000	ตร.ม.	66.23	1,324.60	35.00	700.00	2,024.60	
	รวมค่างานขอบทาง ค.ส.ล. 0.15 x (0.20-0.30) เมตร	-	-	3,379.89	14,397.79	632.80	7,515.50	21,913.29	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**2,296,481.28**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

23 ธันวาคม 2568 15:42:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิวพร้อมปรุบปรุงทางเดินชมธรรมชาติ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิวพร้อมปรุบปรุงทางเดินชมธรรมชาติ**	**2,296,481.28**	**1.3047**	**2,996,219.12**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,996,219.12**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,996,219.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิม แก้วปราง

23 ธันวาคม 2568 15:42:51

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิวพร้อมปรุบปรุงทางเดินชมธรรมชาติ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,996,219.12**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,996,219.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

เฉลิม แก้วปราง
(เฉลิม แก้วปราง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัครเดช เห่เรือ
(อัครเดช เห่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไล้เลิศ
(คำรณ ไล้เลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิม แก้วปราง
23 ธันวาคม 2568 15:42:51

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิวพร้อมปรุบปรุงทางเดินชมธรรมชาติ จำนวน 1 หลังละ 2,996,219.12 บาท**	**2,996,219.12**	
สรุป	**ราคากลาง**	**2,996,219.12**	
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์ .....)		

เฉลิม แก้วปราง

23 ธันวาคม 2568 15:42:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานขึ้นหอชมวิว พร้อมปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ บริเวณหอชมวิวเขาขาด หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพื้นลาน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงทางเดิน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลวิชิต / เทศบาลตำบลวิชิต

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568

เฉลิม แก้วปราง
(เฉลิม แก้วปราง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัครเดช เห่เรือ
(อัครเดช เห่เรือ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คำรณ ไล้เลิศ
(คำรณ ไล้เลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง