

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี - บ้านนายทนง แยมเย็น หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ ๖๒๙,๙๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี-บ้านนายทนง แยมเย็น หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อส่งน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน และขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.วังลึก กำหนด) จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน ๕๘๑,๘๙๓.๙๔.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) วงเงินงบประมาณ ๖๒๙,๙๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้จะทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคา ๕๘๑,๘๙๓.๙๔.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๗.๑ นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวชไมพร บุญยศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ



4	<u>งานวางท่อ คสล.</u>							
	-วางท่อ 0.40 ม. 1 ท่อน และวางท่อ 0.60 ม.							
4.1	-งานดินขุด	ลบ.ม.	105.60	18.98	2,004.29	1.3642	25.89	2,734.25
4.2	-ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	9.60	482.33	4,630.37	1.3642	657.99	6,316.75
4.3	-คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.80	2,261.58	10,855.58	1.3642	3,085.25	14,809.19
4.4	-ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	ท่อน	1.00	903.00	903.00	1.3642	1,231.87	1,231.87
4.5	-ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	120.00	1,301.00	156,120.00	1.3642	1,774.82	212,978.90
4.6	-ديمถมหลังท่อ ยาว 40 ม.	ลบ.ม.	60.00	50.00	3,000.00	1.3642	68.21	4,092.60
4.7	-หินคลุกถมหลังท่อ ยาว 120 ม.	ลบ.ม.	18.00	325.14	5,852.52	1.3642	443.56	7,984.01
รวม								250,147.57
5	<u>งานฝ้าปิดระแกรงเหล็ก</u>							
	-ฝ้าปิดระแกรงเหล็กขนาด 0.79 x 0.79 ม. จำนวน 3 ฝ้า							
5.1	-แผ่นเหล็ก 0.10 ม.หนา 10 มม.	ม.	6.00	243.33	1,459.98	1.3642	331.95	1,991.70
5.2	-แผ่นเหล็ก 0.05 ม. หนา 5 มม.	ม.	50.40	61.50	3,099.60	1.3642	83.90	4,228.47
5.3	-ค่าแรง	กก.	145.21	14.00	2,040.36	1.3642	19.10	2,773.34
รวม								8,993.52
ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน								
กำหนดขึ้นราคากลาง 120 วัน								
รวมราคากลางทั้งสิ้น								581,893.94

ตัวอักษร ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง


.....กรรมการ
(...นางสาวสุพัตรา จันตะเรีอง...)


.....ประธานกรรมการ
(.....นางสาวอัฐสิริ เล็กศิริ.....)


.....กรรมการ
(...นางสาวชไมพร บุญยศ...)