แบบ ปร.4 แผนที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

แบบ ปร. ปร.1 (ก) ปรก.2 (ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนระบบประปา		
1.1	งานระบบประปา	699,471.43	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	5,882.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	**705,353.43**	
	ราคากลาง	**705,353.43**	
	เจ็ดแสนห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์		

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมเกียรติ เสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลมะลวน

(นายสมเกียรติ เสนา)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลมะลวน

(นายชีกรา วรกุล)

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานระบบประปา				
1	ถังแชมเปญ 20 ลบ.ม สูง 20 เมตร	436,591.90	1.3073	570,756.59	
2	ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ	98,458.53	1.3073	128,714.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0.00 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0.00 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	699,471.43	

หมายเหตุ แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 699,471.43 บาทต่อ 1 หน่วย

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมเกียรติ เสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลมะลวน

(นายสมเกียรติ เสนา)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลมะลวน

(นายจักรา วรกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**งานหอถังเชมแปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร**								
1.1	ถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร	1	ชุด	266,000.00	266,000.00	114,000.00	114,000.00	380,000.00	
2	**งานฐานหอถังเหล็ก**						-	-	
2.1	ดินขุด-ดินถม	29	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,437.00	4,437.00	
2.3	ทรายรองฐาน	2	ลบ.ม.	630.21	1,260.42	112.00	224.00	1,484.42	
2.4	คอนกรีต 1:3:5	1	ลบ.ม.	2,345.79	2,345.79	421.00	421.00	2,766.79	
2.5	คอนกรีต 1:2:4	8	ลบ.ม.	2,523.36	20,186.88	421.00	3,368.00	23,554.88	
2.6	ไม้แบบรวมไม้เครา	20	ตร.ม.	300.00	6,000.00	163.00	3,260.00	9,260.00	
2.7	ตะปูประกอบแบบ	10	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**งานเหล็ก**								
3.1	เหล็กกลม ขนาด 15 มม.	20	เส้น	286.60	5,732.00	54.21	1,084.20	6,816.20	
3.2	เหล็กกลาม ขนาด 12 มม.	27	เส้น	192.10	5,186.70	34.63	935.01	6,121.71	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	15	กก.	32.24	483.60	-	-	483.60	
3.4	น๊อตยึดหอถังขนาด 0.32x1.10 เมตร	12	ตัว	100.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวม				308,862.69		127,729.21	436,591.90	
4	**งานเหล็ก**	1	ชุด	63,000.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	90,000.00	
4.1	ฐานถังกรองขนาด 2.50x250x0.20 เมตร	1	ฐาน						
4.2	ปูนซีเมนต์	5	กส.	159.00	795.00	-	-	795.00	
4.3	ทราย	1	ลบ.ม.	630.21	630.21	-	-	630.21	
4.4	หิน	2	ลบ.ม.	644.21	1,288.42	-	-	1,288.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4.5	เหล็กขนาด 9 มม. # 0.20x0.20 เมตร	3	เส้น	104.30	312.90	-	-	312.90	
4.6	ค่าแรงคิด 35 % (คิดงานเทพื้น) ฐานถังกรอง	1	งาน	-	-			-	
4.7	วาล์วปิด-เปิดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว (บอลวาวล์)	2	ตัว	216.00	432.00	-	-	432.00	
	รวม				66,458.53		27,000.00	93,458.53	
5	**งานติดตั้งมาตร**								
5.1	งานเชื่อมระบบ	1	L.S.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม				-		5,000.00	5,000.00	
	รวมทั้งสิ้น				375,321.22	-	154,729.21	535,050.43	

แบบ ปร.2 (ก)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

แบบ ปร. 2 ที่แนบ จำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	**ครุภัณฑ์**								
1.2	มิเตอร์วัดมาตรน้ำ(ตัวหลักออกจากหอถัง) ขนาด 2 นิ้ว	5,497.20	1.07	5,882.00	-	-	-	5,882.00	
	รวม	**5,497.20**	**1.07**	**5,882.00**	**-**	**-**	**-**	**5,882.00**	

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมเกียรติ เสนา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เห็นชอบ.....ปลัดเทศบาลตำบลมะลวน

(นายสมเกียรติ เสนา)

อนุมัติ.....นายกเทศมนตรีตำบลมะลวน

(นายรักรา วรกุล)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแฟบ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลมะลวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569.

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานติดตั้งมาตร**							-	
2.1	มิเตอร์วัดมาตรน้ำ(ตัวหลักออกจากหอถัง) ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	5,882.00	5,882.00	-	-	5,882.00	
			รวม		**5,882.00**			**5,882.00**	