แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**702,405.69**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**1,251,824.61**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**11,986.31**	
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**27,530.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,993,746.61**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,993,746.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

31 มกราคม 2567 13:55:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	หมวดงานดิน								
	- ขุดดินฐานราก - กลบกลับ	230.000	ลบ.ม.	0.01	2.30	112.00	25,760.00	25,762.30	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตหยาบ	5.000	ลบ.ม.	1,800.00	9,000.00	426.00	2,130.00	11,130.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	185.000	ลบ.ม.	2,040.00	377,400.00	532.00	98,420.00	475,820.00	
	- ทรายรองพื้น	100.000	ลบ.ม.	390.00	39,000.00	104.00	10,400.00	49,400.00	
	- เหล็กเส้นกลม RB6	.144	ตัน	24,110.44	3,471.90	4,400.00	633.60	4,105.50	
	- เหล็กเส้นกลม RB9	.299	ตัน	23,359.13	6,984.37	4,400.00	1,315.60	8,299.97	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12	.124	ตัน	19,152.52	2,374.91	3,600.00	446.40	2,821.31	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16	.315	ตัน	19,494.02	6,140.61	3,600.00	1,134.00	7,274.61	
	- ลวดผูกเหล็ก	100.000	กก.	51.74	5,174.00	0.01	1.00	5,175.00	
	- ไม้แบบ	85.000	ตร.ม.	165.00	14,025.00	139.00	11,815.00	25,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	50.000	กก.	43.53	2,176.50	0.01	0.50	2,177.00	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมท 0.20x0.20 ม.# 4 มม.	1,100.000	ตร.ม.	27.00	29,700.00	5.00	5,500.00	35,200.00	
	- ทรายรองพื้น	100.000	ลบ.ม.	390.00	39,000.00	104.00	10,400.00	49,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	91,023.39	534,449.59	17,422.02	167,956.10	702,405.69	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานผนัง - พื้น								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	78.000	ตร.ม.	273.00	21,294.00	120.00	9,360.00	30,654.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	156.000	ตร.ม.	75.00	11,700.00	82.00	12,792.00	24,492.00	
	- พื้นปูกระกระเบื้อง (ผิวหยาบ)	8.000	ตร.ม.	350.00	2,800.00	158.00	1,264.00	4,064.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้	48.000	ตร.ม.	333.00	15,984.00	158.00	7,584.00	23,568.00	
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน อลูซิงค์	1,050.000	ตร.ม.	290.00	304,500.00	70.00	73,500.00	378,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลสเหล็ก 350x350x20 มม.	20.000	แผ่น	180.00	3,600.00	0.01	0.20	3,600.20	
	- แผ่นเพลสเหล็ก 250x550x15 มม.	20.000	แผ่น	150.00	3,000.00	0.01	0.20	3,000.20	
	- น็อต M20 ยาว 7 ซม.	80.000	ชุด	25.00	2,000.00	0.01	0.80	2,000.80	
	- น็อต M20 ยาว 10 ซม.	40.000	ชุด	38.00	1,520.00	0.01	0.40	1,520.40	
	- แผ่นเพลสเหล็ก 100x200x12 มม.	120.000	แผ่น	100.00	12,000.00	0.01	1.20	12,001.20	
	- เสาเหล็กเอชบีม H 200x200x49.9 Kg/m.	10.000	ท่อน	10,225.00	102,250.00	3,588.00	35,880.00	138,130.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	80.000	ท่อน	1,453.00	116,240.00	526.00	42,080.00	158,320.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว หนา 3.2 มม.	35.000	ท่อน	1,223.00	42,805.00	406.00	14,210.00	57,015.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	185.000	ท่อน	546.00	101,010.00	198.00	36,630.00	137,640.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม.	50.000	ท่อน	541.12	27,056.00	157.00	7,850.00	34,906.00	
	งานหลังคาห้อง อปพร.								
	- แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน อลูซิงค์	130.000	ตร.ม.	290.00	37,700.00	70.00	9,100.00	46,800.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีท	18.000	เมตร	166.00	2,988.00	50.00	900.00	3,888.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์	40.000	เมตร	68.00	2,720.00	45.00	1,800.00	4,520.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	25.000	ท่อน	610.90	15,272.50	210.00	5,250.00	20,522.50	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	25.000	ท่อน	670.09	16,752.25	244.00	6,100.00	22,852.25	
	- เกล็ดระบายอากาศเมทัลชีท	130.000	ตร.ม.	300.00	39,000.00	70.00	9,100.00	48,100.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็ก	48.000	ตร.ม.	286.00	13,728.00	52.00	2,496.00	16,224.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูบานเลื่อนกระจกอะลูมิเนียม	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.01	0.01	20,000.01	
	- ประตูบานไม้อัด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	350.00	350.00	2,850.00	
	- ประตูบาน พีวีซี	3.000	ชุด	1,750.00	5,250.00	250.00	750.00	6,000.00	
	- หน้าต่างกระจกอะลูมิเนียม	5.000	ชุด	6,300.00	31,500.00	0.01	0.05	31,500.05	
	งานทาสี								
	- ทาสีผนังฉาบเรียบ	204.000	ตร.ม.	44.00	8,976.00	34.00	6,936.00	15,912.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดาน	48.000	ตร.ม.	44.00	2,112.00	34.00	1,632.00	3,744.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,831.11	966,257.75	6,872.07	285,566.86	1,251,824.61	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	งานไฟฟ้า แสงสว่าง								
	- โคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 32 วัตต์	3.000	ชุด	375.00	1,125.00	115.00	345.00	1,470.00	
	- สวิทช์ปิด - เปิด	6.000	ชุด	185.00	1,110.00	115.00	690.00	1,800.00	
	- ปลั๊กไฟ	6.000	ชุด	225.00	1,350.00	115.00	690.00	2,040.00	
	- สายเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	1.000	ม้วน	981.31	981.31	500.00	500.00	1,481.31	
	- ระบบควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2x32 วัตต์	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	115.00	345.00	1,695.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,216.31	8,916.31	1,460.00	3,070.00	11,986.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานระบบสุขาภิบาล - งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมนั่งยอง	2.000	ชุด	1,665.00	3,330.00	150.00	300.00	3,630.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาน์เตอร์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2.000	ชุด	2,100.00	4,200.00	450.00	900.00	5,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	1.000	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- สายฉีดชำระ	2.000	ชุด	175.00	350.00	70.00	140.00	490.00	
	- งานเดินท่อระบบประปา	1.000	งาน	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	
	- งานระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ บ่อซึม	1.000	งาน	4,990.00	4,990.00	1,800.00	1,800.00	6,790.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,480.00	21,920.00	4,490.00	5,610.00	27,530.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,993,746.61**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

31 มกราคม 2567 13:55:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	**1,993,746.61**	**1.3060**	**2,603,833.07**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**2,603,833.07**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 864.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,013.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,603,833.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

จินตนา เสาวรส

31 มกราคม 2567 13:55:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

จินตนา เสาวรส
(จินตนา เสาวรส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิราวรรณ พลดร
(จิราวรรณ พลดร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิน มะโนรมย์
(สุทิน มะโนรมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จินตนา เสาวรส
31 มกราคม 2567 13:55:30

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 2,603,833.07 บาท**	**2,603,833.07**	
สรุป	**ราคากลาง**	**2,603,833.07**	
	ราคากลาง (..... สองล้านหกแสนสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสตางค์ .....)		

จินตนา เสาวรส

31 มกราคม 2567 13:55:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงดง อำเภอ ยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง / องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

จินตนา เสาวรส
(จินตนา เสาวรส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จิราวรรณ พลดร
(จิราวรรณ พลดร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทิน มะโนรมย์
(สุทิน มะโนรมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง