

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดราคากลางโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร คลส. จุดเริ่มต้นจากที่ตลอดเหลี่ยมหน้าบ้านนายพล อินตายุ ถึง ท่อลอดเหลี่ยมแก้วเดียวอิมโด้

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,098.00 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า 1,098.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

แผ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

แบบเลขที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายการเลขที่

หน่วย : บาท

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|--------------|--|-------|----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| ก. | ประเภทงานทาง | | | | | | | |
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 1.1 งานปรับพื้นที่ผิวทาง (อาจปูและขุดต่อ ขนาดกลาง) | ตร.ม. | 1,098.00 | 3.99 | 4,381.02 | 1.3642 | 5.44 | 5,973.12 |
| | 1.2 งานทราวยรองใต้ผิวทาง คลส. (ความหนา 0.05 ซม.) | ตร.ม. | 1,098.00 | 40.50 | 44,469.00 | 1.3642 | 55.25 | 60,664.50 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 ม. ความหนา 0.15 เมตร | ตร.ม. | 1,098.00 | 436.10 | 478,837.80 | 1.3642 | 594.92 | 653,222.16 |
| | 2.2 Contraction Joint | ม. | 109.00 | 147.28 | 16,053.52 | 1.3642 | 200.91 | 21,899.19 |
| | | | | | 543,741.34 | | | |

| สรุป | ขนาดหรือเนื้อที่งาน | 1,098.00 ตร.ม. | คิดเป็นค่าก่อสร้าง | รวม |
|------|---------------------|------------------|--------------------|------------|
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 675.55 ตร.ม./บาท | ตัวอักษร | 741,758.97 |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 543,741.34 |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ปกติ) | = | 1.3642 |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) | = | |

คณะกรรมการพิจารณาต้นทุนค่าก่อสร้าง

นายไชย วัชชัย

กรรมาการ

(นายสิทธิชัย จันทรีดี)

(นายไชย วัชชัย)

(นายณัฏฐพงษ์ โนจิตร)

ประธานคณะกรรมการฯ

กรรมาการ

กรรมาการ