แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ.

ชื่อโครงการ/โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ.

สถานที่ก่อสร้าง/โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/โครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ของ กช. เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
	วัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงและพัฒนา นสศ.								
1 .	ลูกรังชนิดรองพื้น	5610-P-67-P-0417	6,266.00 ลบ.ม.	550.00	3,446,300.00				
2 .	หินคลุก	5610-P-67-P-0418	8,649.00 ลบ.ม.	436.00	3,770,964.00				
3 .	แคตไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน CSS-1	มอก.371-2530	44.00 ตัน	28,854.00	1,269,576.00				
4 .	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	มทช.230-2563	3,159.00 ตัน	2,461.00	7,774,299.00				
5 .	เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวงชนิดอัดแรงหล่อสำเร็จ (ขนาด 0.15 x 4.00 ม.)	5620-P-67-S-0004	204.00 ต้น	435.00	88,740.00				
6 .	เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ (เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.)	5620-P-67-S-0010	226.00 ท่อน	802.00	181,252.00				
7 .	ทรายหยาบ (มวลรวมละเอียด)	5610-P-67-P-0420	511.00 ลบ.ม.	589.00	300,979.00				
8 .	คอนกรีตหยาบ	5610-P-66-S-0022	474.00 ลบ.ม.	2,632.00	1,247,568.00				
9 .	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (Cube)	5610-P-66-S-0022	309.00 ลบ.ม.	2,515.00	777,135.00				
10 .	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม. (กก.)	9515-P-64-S-0026	8,445.00 กก.	22.00	185,790.00				
11 .	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม. (กก.)	9515-P-64-S-0026	3,350.00 กก.	21.00	70,350.00				
12 .	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม. (กก.)	9515-P-64-S-0058	3,415.00 กก.	21.00	71,715.00				
13 .	ลวดผูกเหล็ก (ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18))	5915-P-64-S-0051	306.00 กก.	50.00	15,300.00				
14 .	ไม้แบบ	5430-P-66-S-0001	461.00 ลบ.ฟ.	693.00	319,473.00				
15 .	เสาค้ำยัน	5430-P-66-S-0001	28.00 ต้น	58.00	1,624.00				
16 .	ตะปูหัวเหล็กกลมแบน 3 นิ้ว ต่อ ลัง	5315-P-64-S-0042	7.00 ลัง	873.00	6,111.00				
17 .	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 2-Ø 0.8 ม.	มอก. 128-2560	84.00 ท่อน	1,869.00	156,996.00				
18 .	ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ไม้เคร่า ขนาด 1.1/2"x 3" ยาว 4 เมตร)	5430-P-66-S-0001	29.00 ลบ.ฟ.	684.00	19,836.00				
19 .	อิฐมอญแดง	5620-P-67-S-0049	3,300.00 ก้อน	1.00	3,300.00				
20 .	ปูนก่อสำเร็จรูป 40 กก.	5610-P-66-S-0028	2.00 ถุง	92.00	184.00				
21 .	ปูนฉาบสำเร็จรูป	5610-P-66-S-0024	32.00 ถุง	187.00	5,984.00				
22 .	บานประตูโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (ขนาด 0.90 x 2.00 ม.)	มอก.1568-2541	1.00 บาน	5,272.00	5,272.00				
23 .	กุญแจลูกบิด	5110-P-64-S-0047	1.00 ชุด	524.00	524.00				
24 .	บานพับสองปีก 4 นิ้ว	5340-P-64-S-0061	1.00 ชุด	141.00	141.00				
25 .	กลอนทองเหลืองและอลูมิเนียมชนิดอัดรีด กลอนประตู 6 นิ้ว	9515-P-64-S-0021	1.00 อัน	45.00	45.00				
26 .	มือจับประตู	มอก. 3396-2565	1.00 อัน	128.00	128.00				
27 .	หน้าต่างบานเกร็ดวงกบเหล็ก ขนาด 1.90 ม. x 0.35 ม.	มอก. 1651-2541	2.00 ชุด	2,247.00	4,494.00				
28 .	หน้าต่างบานเกร็ดวงกบเหล็ก ขนาด 1.90 ม. x 2.30 ม.	มอก. 1651-2541	2.00 ชุด	14,124.00	28,248.00				

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
29 .	สีน้ำพลาสติกภายนอก (5 แกลลอน)	8010-P-64-S-0001	1.00 ถัง	1,729.00	1,729.00				
30 .	สีน้ำพลาสติกภายใน (5 แกลลอน)	8010-P-64-S-0001	1.00 ถัง	1,530.00	1,530.00				
31 .	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 5 แกลลอน	8010-P-67-S-0082	1.00 ถัง	2,550.00	2,550.00				
32 .	ตู้ Consumer Unit 1P 6 ช่อง	5930-P-67-S-0022	1.00 ตู้	2,332.00	2,332.00				
33 .	สายไฟฟ้า VAF 2x1.5 ตร.มม.	6145-P-64-S-0071	20.00 เมตร	1,425.00	28,500.00				
34 .	สายไฟฟ้า VAF 2x2.5 ตร.มม.	6145-P-64-S-0071	20.00 เมตร	2,165.00	43,300.00				
35 .	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC สีเหลือง 1/2 นิ้ว	4710-P-66-S-0029	7.00 ท่อน	53.00	371.00				
36 .	โคมไฟฟลูออเรสเซนท์ 1 x 20 W. ไม่มีโป๊ะ ฐานโลหะติดคาน	มอก. 2779–2562	2.00 ชุด	549.00	1,098.00				
37 .	สวิทช์ ปิด - เปิด 10 A. 250 V. ฝังผนัง	มอก. 824-2551	1.00 ชุด	64.00	64.00				
38 .	ปลั๊กไฟ 10 A. 250 V. ฝังผนัง	มอก.166-2549	1.00 ชุด	64.00	64.00				
39 .	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	9515-P-64-S-0019	2.00 ท่อน	790.00	1,580.00				
40 .	เหล็กแบน 6x50 มม.	9515-P-64-S-0059	2.00 ท่อน	553.00	1,106.00				
41 .	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.6 ม.	มอก. 128-2560	351.00 ท่อน	1,000.00	351,000.00				
42 .	สีน้ำมัน (1 แกลลอน)	8010-P-66-S-0050	2.00 ถัง	690.00	1,380.00				
43 .	สีรองพื้นกันสนิม ขนาด 1 แกลลอน	8010-P-64-S-0007	2.00 ถัง	450.00	900.00				
44 .	น้ำมันสน	8010-P-64-S-0004	2.00 ถัง	170.00	340.00				
45 .	ทินเนอร์	8010-P-64-S-0005	2.00 ถัง	467.00	934.00				
46 .	โพลียูริเทนยาแนว (ชนิดหลอดสำหรับยาแนวรอยต่อ)	มอก.2745-2559	12.00 หลอด	235.00	2,820.00				
47 .	ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (WIRE MESH) ศก. 4 มม. @ 20 ซม.	9515-P-67-S-0002	76.00 ตร.ม.	35.00	2,660.00				
48 .	ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (WIRE MESH) ศก. 6 มม. @ 20 ซม.	9515-P-67-S-0002	475.00 ตร.ม.	78.00	37,050.00				
49 .	ลวดตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	9515-P-64-S-0025	32.00 ตร.ม.	124.00	3,968.00				
50 .	เหล็กกลม Ø5" หนา 4 มม.	9515-P-64-S-0025	2.00 ท่อน	2,375.00	4,750.00				
51 .	เหล็กกลม Ø2" หนา 2.3 มม.	มอก.107-2561	9.00 ท่อน	584.00	5,256.00				
52 .	เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม.	9515-P-64-S-0019	10.00 ท่อน	790.00	7,900.00				
53 .	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	9515-P-64-S-0019	10.00 ท่อน	1,123.00	11,230.00				
54 .	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 120 ซม. หนา 5 มม.	มอก.79-2529	24.00 แผ่น	54.00	1,296.00				
55 .	ครอบกระเบื้องลอนคู่	มอก.79-2529	10.00 ม.	39.00	390.00				
56 .	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20 x 300 x 1.6 ซม.	5620-P-67-S-0057	6.00 ม.	96.00	576.00				
57 .	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 15 x 300 x 1.8 ซม.	5620-P-67-S-0057	6.00 ม.	71.00	426.00				
58 .	เบรกเกอร์ 2P 10A	มอก.909-2548	1.00 ชุด	117.00	117.00				
59 .	โคมพลาสติก ABS กันน้ำ-ฝุ่น หลอด LED T8 1x18W (120cm.)	6240-P-67-S-0028	2.00 ชุด	598.00	1,196.00				
60 .	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 สวิทช์	5930-P-64-S-0078	1.00 ตัว	32.00	32.00				
61 .	เต้ารับคู่ชนิดมีสายดิน	5935-P-64-S-0075	1.00 อัน	182.00	182.00				
62 .	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 Sq.mm. (100 ม.)	6145-P-64-S-0074	1.00 ม้วน	679.00	679.00				
63 .	สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 Sq.mm. (100 ม.)	6145-P-64-S-0074	1.00 ม้วน	1,030.00	1,030.00				

ลำดับ	รายการ	หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	
64 .	ท่อโลหะบาง (EMT) สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า (ภายในอาคาร) ขนาด 1/2 นิ้ว	4710-P-66-S-0030	6.00 ท่อน	96.00	576.00				
					20,273,240.00				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ของ กช.
ได้พร้อมกันตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ทุกรายการ
เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ พันโท ปณิธาน ฐิตสาโร ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ร้อยโท ธนภัตร อร่ามหนุน กรรมการ
ลงชื่อ ร้อยโท วันชัย พรมนิ่ม กรรมการ
ลงชื่อ ร้อยโท วัชรพงษ์ ปาละ กรรมการ