

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/49

สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี

สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		105,782.20		37,272.00	143,054.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		145,546.00		55,276.00	200,822.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		53,754.00		5,790.00	59,544.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		5,388.00		2,233.00	7,621.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				310,470.20		100,571.00	411,041.20	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					310,470.20		100,571.00	411,041.20	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องนำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/49

สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี

สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทลาย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืบ (แรงคน)	39	ลบ.ม.	-	-	142.00	5,538.00	5,538.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.6	ลบ.ม.	1,610.00	966.00	426.00	255.60	1,221.60	
	- ทลายถมปรับระดับ	1.60	ลบ.ม.	377.00	603.20	99.00	158.40	761.60	
	รวมงานข้อ 1.1				1,569.20		5,952.00	7,521.20	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	41	ต้น	314.00	12,874.00	128.00	5,248.00	18,122.00	
	รวมงานข้อ 1.2				12,874.00		5,248.00	18,122.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	62	ลบ.ฟ.	380.00	23,560.00	-	-	23,560.00	
	- ไม้คร่าว	19	ลบ.ฟ.	380.00	7,220.00	-	-	7,220.00	
	- ไม้ค้ำยัน	16	ต้น	28.00	448.00	-	-	448.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	20	กก.	36.00	720.00	-	-	720.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	77	ตร.ม.	-	-	139.00	10,703.00	10,703.00	
	รวมงานข้อ 1.3				31,948.00		10,703.00	42,651.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8	ลบ.ม.	1,840.00	14,720.00	419.00	3,352.00	18,072.00	
	รวมงานข้อ 1.4				14,720.00		3,352.00	18,072.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	58	เส้น	52.00	3,016.00	10.00	580.00	3,596.00	
	- เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	5	เส้น	112.00	560.00	22.00	110.00	670.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 Ø 12 มม.	50	เส้น	195.00	9,750.00	32.00	1,600.00	11,350.00	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	18	กก.	29.00	522.00	-	-	522.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.5</b>				<b>13,848.00</b>		<b>2,290.00</b>	<b>16,138.00</b>	
	<b>1.6 งานพื้นสำเร็จรูป</b>								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	27	ตร.ม.	240.00	6,480.00	25.00	675.00	7,155.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	27	ตร.ม.	110.00	2,970.00	30.00	810.00	3,780.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	27	ตร.ม.	27.00	729.00	5.00	135.00	864.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.6</b>				<b>10,179.00</b>		<b>1,620.00</b>	<b>11,799.00</b>	
	<b>1.7 งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	11	ท่อน	540.00	5,940.00	210.00	2,310.00	8,250.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 2.3 มม.	1	ท่อน	220.00	220.00	113.00	113.00	333.00	
	- เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า 100 x 50 x 2.3 มม.	13	ท่อน	900.00	11,700.00	308.00	4,004.00	15,704.00	
	- ทาสีโครงหลังคา	48	ตร.ม.	58.00	2,784.00	35.00	1,680.00	4,464.00	
	<b>รวมงานข้อ 1.7</b>				<b>20,644.00</b>		<b>8,107.00</b>	<b>28,751.00</b>	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด</b>		<b>รวม</b>		<b>105,782.20</b>		<b>37,272.00</b>	<b>143,054.20</b>	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49

สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี

สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร หนา5มม. ชนิดเคลือบสี (เลือกสี)	111	แผ่น	64.00	7,104.00	-	-	7,104.00	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ (สี)	5	แผ่น	64.00	320.00	-	-	320.00	
	- ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"-10"	155	ตัว	6.00	930.00	-	-	930.00	
	- เชิงชาย 1" x 8" + ทับเชิงชาย	26	เมตร	216.00	5,616.00	94.00	2,444.00	8,060.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง (สี)	2	แผ่น	64.00	128.00	-	-	128.00	
	- ครอบโค้งปิดปลายตะเข้สัน (สี)	33	แผ่น	64.00	2,112.00	-	-	2,112.00	
	- ครอบโค้งปิดปลายตะเข้กระเบื้องลอนคู่ (สี)	4	แผ่น	64.00	256.00	-	-	256.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	48	ตร.ม.	-	-	45.00	2,160.00	2,160.00	
	รวมงานข้อ 2.1				16,466.00		4,604.00	21,070.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	รวมงานข้อ 2.2				-		-	-	
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	22	ตร.ม.	110.00	2,420.00	87.00	1,914.00	4,334.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	27	ตร.ม.	350.00	9,450.00	158.00	4,266.00	13,716.00	
	รวมงานข้อ 2.3				11,870.00		6,180.00	18,050.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องนำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>2.4 งานผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	7	ตร.ม.	284.00	1,988.00	94.00	658.00	2,646.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	49	ตร.ม.	132.00	6,468.00	84.00	4,116.00	10,584.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปรง	5	ตร.ม.	356.00	1,780.00	89.00	445.00	2,225.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มหน้าคาน)	2	ตร.ม.	260.00	520.00	120.00	240.00	760.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	1.50	ตร.ม.	1,490.00	2,235.00	212.00	318.00	2,553.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	95	ตร.ม.	314.00	29,830.00	166.00	15,770.00	45,600.00	
	- ผนังบังตา	6.50	ตร.ม.	420.00	2,730.00	90.00	585.00	3,315.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.4</b>				<b>45,551.00</b>		<b>22,132.00</b>	<b>67,683.00</b>	
	<b>2.5 งานบัวเชิงผนัง</b>								
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 0.10 เมตร	12	เมตร	70.00	840.00	50.00	600.00	1,440.00	
	- ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบ สูง 0.20 เมตร	19	เมตร	140.00	2,660.00	50.00	950.00	3,610.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.5</b>				<b>3,500.00</b>		<b>1,550.00</b>	<b>5,050.00</b>	
	<b>2.6 งานฉาบปูน</b>								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	95	ตร.ม.	75.00	7,125.00	87.00	8,265.00	15,390.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	41	ตร.ม.	80.00	3,280.00	105.00	4,305.00	7,585.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.6</b>				<b>10,405.00</b>		<b>12,570.00</b>	<b>22,975.00</b>	
	<b>2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ</b>								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	200.00	800.00	12,800.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	รวมค่าแรง	-	11,000.00	
	- ลูกกรงช่องลม 1	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- ลูกกรงช่องลม 2	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมค่าแรง	-	3,000.00	
	<b>รวมงานข้อ 2.7</b>				<b>29,600.00</b>		<b>800.00</b>	<b>30,400.00</b>	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีฐานราดน้ำ (สีขาว)	4	ชุด	1,165.00	4,660.00	150.00	600.00	5,260.00	
	- ที่ปัสสาวะชายพร้อมก๊อกรน้ำแบบกด สีขาว	4	ชุด	2,100.00	8,400.00	450.00	1,800.00	10,200.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว	4	ชุด	2,300.00	9,200.00	450.00	1,800.00	11,000.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (สีขาว)	4	ชุด	390.00	1,560.00	100.00	400.00	1,960.00	
	- ก๊อกรน้ำชุบโครเมียม	4	อัน	90.00	360.00	70.00	280.00	640.00	
	- ถ้วยตะแกรงทองเหลืองกรองผงชนิดดักกลิน	4	อัน	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	- คลื่นเอาร์ทองเหลือง Ø 4"	1	ชุด	190.00	190.00	50.00	50.00	240.00	
	- คลื่นเอาร์ทองเหลือง Ø 3"	1	ชุด	160.00	160.00	50.00	50.00	210.00	
	รวมงานข้อ 2.9				25,130.00		5,280.00	30,410.00	
	2.10 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100 % (มอก. 2321-2549)	45	ตร.ม.	44.00	1,980.00	34.00	1,530.00	3,510.00	
	- สีน้ำมัน	18	ตร.ม.	58.00	1,044.00	35.00	630.00	1,674.00	
	รวมงานข้อ 2.10				3,024.00		2,160.00	5,184.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-	-	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		145,546.00		55,276.00	200,822.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเอง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สนนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49

สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี

สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	4	จุด	1,500.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	
	- เดินท่อโถปัสสาวะชาย	4	จุด	1,500.00	6,000.00	รวมค่าแรง	-	6,000.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4	จุด	900.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	2	จุด	650.00	1,300.00	รวมค่าแรง	-	1,300.00	
	- เดินท่อกลิ้นเอาท์ Ø 4"	1	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
	- เดินท่อกลิ้นเอาท์ Ø 3"	1	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง	-	600.00	
	รวมงานข้อ 3.1				20,500.00		-	20,500.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำปัสสาวะ	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
	- เดินท่อบ้างล้างหน้า	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	4	จุด	600.00	2,400.00	รวมค่าแรง	-	2,400.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3/4"	1	ตัว	264.00	264.00	90.00	90.00	354.00	
	รวมงานข้อ 3.2				7,464.00		90.00	7,554.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดน้ำเสียไม่เติมอากาศ ขนาด 2,000 - 2,200 ลิตร	1	ชุด	8,790.00	8,790.00	2,400.00	2,400.00	11,190.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000 - 3,200 ลิตร	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	3,300.00	3,300.00	20,300.00	
	รวมงานข้อ 3.3				25,790.00		5,700.00	31,490.00	
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	รวมงานข้อ 3.4				-		-	-	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		53,754.00		5,790.00	59,544.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สมนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก หลอด LED T8 ขนาด 1x18 W.	2	ชุด	820.00	1,640.00	135.00	270.00	1,910.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก หลอด LED T8 ขนาด 1x9 W.	4	ชุด	400.00	1,600.00	115.00	460.00	2,060.00	
	รวมงานข้อ 4.1				3,240.00		730.00	3,970.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	3	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	รวมงานข้อ 4.2				285.00		240.00	525.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	3	จุด	159.00	477.00	143.00	429.00	906.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	6	จุด	155.00	930.00	139.00	834.00	1,764.00	
	รวมงานข้อ 4.3				1,407.00		1,263.00	2,670.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	1	ชุด	456.00	456.00	-	-	456.00	
	รวมงานข้อ 4.4				456.00		-	456.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		5,388.00		2,233.00	7,621.00	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี บือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)



รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี ส่นอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-		-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49


สถานที่ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี


สพป./สพม. นราธิวาส เขต 1


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-		-	-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเท้า								
	รวมงานข้อ 2.1				-		-	-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายอุสมาน นิเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางนุรไอนี ปือราเฮง)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวสุราณี สะนอ)