สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่บ้านอรุณชัย ซอย 4 หมู่ที่ 13 (ชุมชนรัตนภิธาน)

ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.70 เมตร ยาว 258.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,990 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลจอหอ เลขที่ 40/2568)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอรุณชัย ซอย 4 หมู่ที่ 13 (ชุมชนรัตนภิธาน) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวนราคากลาง ตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ กช. 40 /2568

วันที่คำนวนราคากลาง วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	686,879.40	1.3642	937,040.88	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			937,040.88	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			937,040.88	
	ตัวอักษร **(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจสอบ .....
(นายสัมมนา สีหมุ่ย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ
(นายแสลิมพล ทองสุข)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

เห็นชอบ .....
(นายอำนาจ พิศนอก)
ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
(นายเลขกุล ทวีกุล)
นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ .....
(นายธัชธรรศ์ชน มะเริงสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ
(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลจอหอ

ประเภท งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่บ้านอรุณชัย ซอย 4 หมู่ที่ 13 (ชุมชนรัตนภิธาน)

ปริมาณงาน ปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.70 เมตร ยาว 258.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,990 ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลจอหอ เลขที่ 40/2568)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอรุณชัย ซอย 4 หมู่ที่ 13 (ชุมชนรัตนภิธาน) ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนวนราคากลาง ตามแบบ ปร4. จำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่ กช. 40 /2568

วันที่คำนวนราคากลาง วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานลาดยางแทคโค้ท (TACK COAT)	ตร.ม.	1,990.00	16.67	33,173.30	1.3642	22.74	45,255.02
	1.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRET)	ตร.ม.	1,990.00	319.39	635,586.10	1.3642	435.71	867,066.56
	1.3 งานตีเส้นจราจร ด้วยสีเทอร์โทพลาสติก	ตร.ม.	58.00	290.00	16,820.00	1.3642	395.62	22,945.84
	1.4 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
					686,879.40		TOTAL	937,040.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	686,879.40
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทแปดสิบแปดสตางค์	937,040.88

ขนาดหรือเนื้อที่ 1990.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา 470.87 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการฯ

(นายโอฬิมพล ทองสุข)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายเลขกุล ทวีกุล)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) .....กรรมการฯ

(นายคมศักดิ์ แก้วบาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(แบบ บก.๐๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่บ้านอรุณชัย ซอย ๔ หมูที่ ๑๓ (ชุมชนรัตนภิธาน)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตั้งไว้ ๙๗๕,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่บ้านอรุณชัย ซอย ๔ หมูที่ ๑๓ (ชุมชนรัตนภิธาน) หมู่ที่ ๑๓ ก่อสร้างตามแบบ เลขที่ กช. ๔๐/๒๕๖๘

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน **๙๓๗,๐๔๐.๘๘ .-บาท (-เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทแปดสิบแปดสตางค์-)**

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ - แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๕.๒ - ตารางราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๖. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

๑. นายเฉลิมพล ทองสุข	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ	
๒. นายเลขกุล ทวีกุล	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	
๓. นายคมศักดิ์ แก้วบาง	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	