แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**		**รวม**					**9,073.03**	
2	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**		**รวม**					**99,506.85**	
3	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**		**รวม**					**105,824.47**	
4	**งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต**		**รวม**					**83,885.81**	
5	**งานเหล็กรูปพรรณ**		**รวม**					**23,422.13**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**321,712.29**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 321,712.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**								
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	39.770	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,647.34	5,647.34	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	2.040	ลบ.ม.	392.52	800.74	112.00	228.48	1,029.22	
	- งานทรายหยาบราดน้ำชุ่มอัดแน่น	4.750	ลบ.ม.	392.52	1,864.47	112.00	532.00	2,396.47	
	รวมค่างานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	-	-	785.04	2,665.21	366.00	6,407.82	9,073.03	
2	**งานคอนกรีตโครงสร้าง**								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.020	ลบ.ม.	1,456.00	1,485.12	426.00	434.52	1,919.64	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	43.000	ลบ.ม.	1,850.47	79,570.21	419.00	18,017.00	97,587.21	
	รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง	-	-	3,306.47	81,055.33	845.00	18,451.52	99,506.85	
3	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.475	ตัน	21,875.47	10,390.84	4,400.00	2,090.00	12,480.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	.898	ตัน	20,976.45	18,836.85	4,400.00	3,951.20	22,788.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	2.185	ตัน	20,625.79	45,067.35	3,600.00	7,866.00	52,933.35	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.480	ตัน	20,136.26	9,665.40	3,600.00	1,728.00	11,393.40	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	121.160	กก.	51.41	6,228.83	0.00	0.00	6,228.83	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	83,665.38	90,189.27	16,000.00	15,635.20	105,824.47	
4	**งานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต**								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 50%	87.500	ตร.ม.	400.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ไม้เคร่า คิด 30% ของปริมาณไม้แบบ	52.500	ตร.ม.	400.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ค้ำยัน	60.000	ต้น	28.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ตะปู	43.750	กก.	42.99	1,880.81	0.00	0.00	1,880.81	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	175.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	24,325.00	24,325.00	
	รวมค่างานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	-	-	870.99	59,560.81	139.00	24,325.00	83,885.81	
5	**งานเหล็กรูปพรรณ**								
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งโครงหลังคา	757.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	7,570.00	7,570.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6 ม.	13.000	ท่อน	684.11	8,893.43	0.00	0.00	8,893.43	
	- ท่อเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.20 มม. ยาว 6 ม.	45.000	ท่อน	144.86	6,518.70	0.00	0.00	6,518.70	
	- เหล็ก Flat Bar ขนาด 5x50 มม. ยาว 30 ซม.	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	รวมค่างานเหล็กรูปพรรณ	-	-	848.97	15,852.13	10.00	7,570.00	23,422.13	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**321,712.29**	

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานหลังคา**		**รวม**					**25,037.25**	
2	**งานฝ้าเพดาน**		**รวม**					**33,990.00**	
3	**งานผนังและตกแต่งผิวผนัง**		**รวม**					**133,313.00**	
4	**งานตกแต่งผิวพื้น**		**รวม**					**26,424.00**	
5	**งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์**		**รวม**					**1,500.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,335.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:18

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	**งานบันไดและราวกันตก พร้อมส่วนประกอบ**		**รวม**					**37,641.00**	
7	**งานทาสี**		**รวม**					**39,580.00**	
8	**งานอื่นๆ**		**รวม**					**105,850.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**403,335.25**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 403,335.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานหลังคา**								
	- กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย) สีแดง	1,155.000	แผ่น	14.95	17,267.25	0.00	0.00	17,267.25	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	7,770.00	7,770.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	14.95	17,267.25	74.00	7,770.00	25,037.25	
2	**งานฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดหนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง @ 0.60 ม.	66.000	ตร.ม.	423.00	27,918.00	92.00	6,072.00	33,990.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	423.00	27,918.00	92.00	6,072.00	33,990.00	
3	**งานผนังและตกแต่งผิวผนัง**								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	35.000	ตร.ม.	298.00	10,430.00	94.00	3,290.00	13,720.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ ก่อเต็มแผ่น	15.000	ตร.ม.	612.00	9,180.00	176.00	2,640.00	11,820.00	

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15.000	ตร.ม.	206.00	3,090.00	84.00	1,260.00	4,350.00	
	- ผนังก่ออิฐทนไฟ ก่อเต็มแผ่น	65.000	ตร.ม.	894.00	58,110.00	162.00	10,530.00	68,640.00	
	- คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	55.000	ม.	120.00	6,600.00	46.00	2,530.00	9,130.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	76.000	ตร.ม.	95.00	7,220.00	87.00	6,612.00	13,832.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	35.000	ตร.ม.	80.00	2,800.00	105.00	3,675.00	6,475.00	
	- ผนังหน้าบันปูนปั้นนูนต่ำ ลวดลายเทพพนม (งานฝีมือ)	6.600	ตร.ม.	600.00	3,960.00	210.00	1,386.00	5,346.00	
	รวมค่างานผนังและตกแต่งผิวผนัง	-	-	2,905.00	101,390.00	964.00	31,923.00	133,313.00	
4	**งานตกแต่งผิวพื้น**								
	- พื้นผิวหินขัด (สีเทาดำ) ฝังเส้นทองเหลือง	26.000	ตร.ม.	475.00	12,350.00	161.00	4,186.00	16,536.00	
	- พื้นผิวขัดเรียบ	48.000	ตร.ม.	119.00	5,712.00	87.00	4,176.00	9,888.00	
	รวมค่างานตกแต่งผิวพื้น	-	-	594.00	18,062.00	248.00	8,362.00	26,424.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์**								
	- ประตู D1 (บานเหล็กกล่อง)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	-	-	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
6	**งานบันไดและราวกันตก พร้อมส่วนประกอบ**								
	- พื้นบันไดผิวหินเกล็ดหินล้าง (สีเทาดำ)	27.000	ตร.ม.	327.00	8,829.00	104.00	2,808.00	11,637.00	
	- เสาราวกันตกและระเบียง	12.000	ต้น	450.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐหัวบัว ฉาบปูนเรียบ	33.000	ม.	450.00	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00	
	- จมูกบันได PVC กันลื่น	42.000	ม.	95.00	3,990.00	42.00	1,764.00	5,754.00	
	รวมค่างานบันไดและราวกันตก พร้อมส่วนประกอบ	-	-	1,322.00	33,069.00	146.00	4,572.00	37,641.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**งานทาสี**								
	- สีน้ำอะครีลิค	465.000	ตร.ม.	37.00	17,205.00	34.00	15,810.00	33,015.00	
	- สีน้ำมัน ชนิดทาไม้	2.000	ตร.ม.	92.00	184.00	38.00	76.00	260.00	
	- สีกันสนิม	65.000	ตร.ม.	62.00	4,030.00	35.00	2,275.00	6,305.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	191.00	21,419.00	107.00	18,161.00	39,580.00	
8	**งานอื่นๆ**								
	- ชุดเตาเผา พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา (ประตูเมรุ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด,เรือเมรุ,ตะแกรงเมรุ)	1.000	L.S	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- ครอบปล่องควัน	1.000	L.S	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ช่อฟ้าปูนปั้น	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- หางหงษ์ปูนปั้น	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ใบระกาปูนปั้น	16.000	ม.	350.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฐานเมรุ ก่ออิฐปั้นหัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 ม.	18.000	ม.	1,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- บัวหัวเสาปูนปั้น	6.000	ชุด	600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- คันทวยปูนปั้น	10.000	ชุด	750.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- หัวเหราปูนปั้น	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ชุดถาดรางกระดูกสังกะสีพับขอบ ขนาด 1.00x1.50x0.10 ม.	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	62,600.00	105,850.00	0.00	0.00	105,850.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**403,335.25**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสายไฟ**		**รวม**					**18,358.05**	
2	**ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ**		**รวม**					**11,306.00**	
3	**แผงสวิทซ์ไฟฟ้า**		**รวม**					**6,062.00**	
4	**สวิทซ์และเต้ารับ**		**รวม**					**2,530.00**	
5	**ระบบล่อฟ้า**		**รวม**					**4,270.50**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**42,526.55**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 42,526.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานสายไฟ**								
	- THW.Dia.16 Sq.mm.	160.000	ม.	61.00	9,760.00	20.00	3,200.00	12,960.00	
	- VAF.2x1.5 sq.mm	105.000	ม.	13.30	1,396.50	14.00	1,470.00	2,866.50	
	- VAF.2x2.5 sq.mm	35.000	ม.	20.23	708.05	14.00	490.00	1,198.05	
	- VAF.2x4 sq.mm	30.000	ม.	29.45	883.50	15.00	450.00	1,333.50	
	รวมค่างานสายไฟ	-	-	123.98	12,748.05	63.00	5,610.00	18,358.05	
2	**ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ**								
	- ดวงโคมรีเฟ็กสะท้องแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED T18 ขนาด 1x18 w.	2.000	ชุด	988.00	1,976.00	135.00	270.00	2,246.00	
	- ดวงโคมรีเฟ็กสะท้องแสง ชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอด LED T18 ขนาด 1x9 w.	10.000	ชุด	771.00	7,710.00	135.00	1,350.00	9,060.00	
	รวมค่าดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	-	-	1,759.00	9,686.00	270.00	1,620.00	11,306.00	

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**แผงสวิทซ์ไฟฟ้า**								
	- แผงสวิทซ์อัตโนมัติ (3 เฟส) 12 ช่องวงจร + เมน 100 A.	1.000	ชุด	4,862.00	4,862.00	1,200.00	1,200.00	6,062.00	
	รวมค่าแผงสวิทซ์ไฟฟ้า	-	-	4,862.00	4,862.00	1,200.00	1,200.00	6,062.00	
4	**สวิทซ์และเต้ารับ**								
	- สวิทซ์เดี่ยว ขนาด 16A. / 250 V.พร้อมฝา	10.000	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาด 16A. / 250 V.มีกราวด์ พร้อมฝา	3.000	ตัว	170.00	510.00	90.00	270.00	780.00	
	รวมค่าสวิทซ์และเต้ารับ	-	-	265.00	1,460.00	170.00	1,070.00	2,530.00	
5	**ระบบล่อฟ้า**								
	- เสาล่อฟ้าทองแดง dia.5/8" ยาว 60 ซม.	1.000	ชุด	960.00	960.00	288.00	288.00	1,248.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.000	ม.	25.00	625.00	7.50	187.50	812.50	
	- ท่อ pvc.3/4" (สีเหลือง)	12.000	ม.	75.00	900.00	22.50	270.00	1,170.00	
	- เหล็กประกับยึดสายไฟ+อุปกรณ์	1.000	L.S	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	รวมค่าระบบล่อฟ้า	-	-	1,860.00	3,285.00	558.00	985.50	4,270.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**42,526.55**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	**321,712.29**	**1.3078**	**420,735.33**	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**420,735.33**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,147.97 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 420,735.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานสถาปัตยกรรม**	**403,335.25**	**1.3078**	**527,481.83**	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**527,481.83**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 527,481.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:20

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**	**42,526.55**	**1.3078**	**55,616.22**	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**55,616.22**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 55,616.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:20

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร
(กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปวีณา พานารัตน์
(ปวีณา พานารัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุมนา เดชไกร
(สุมนา เดชไกร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนิดา สุพรรณ์
(ชนิดา สุพรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จอมเพชร หินกาล
(จอมเพชร หินกาล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร
30 พฤษภาคม 2568 15:35:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 420,735.33 บาท**	420,735.33	
2	**งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 527,481.83 บาท**	527,481.83	
3	**งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 55,616.22 บาท**	55,616.22	
สรุป	**ราคากลาง**	1,003,833.38	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์ .....)		

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

30 พฤษภาคม 2568 15:35:25

แบบ ปร.6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร

(กนกศักดิ์ พิเนตรเสถียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปวีณา พานารัตน์

(ปวีณา พานารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุมนา เดชไกร

(สุมนา เดชไกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนิดา สุพรรณ์

(ชนิดา สุพรรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านปะโคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านปะโคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะโค อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะโค / เทศบาลตำบลปะโค

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568

จอมเพชร หินกาล

(จอมเพชร หินกาล)

กรรมการกำหนดราคากลาง