

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง บ้านพักครู (แบบ สปช 302/28)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ

หน่วยงาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่ | รายการ                                                           | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|          | สรุป                                                             |                            |          |
| 1        | ส่วนค่างาน                                                       | 301,300.00                 |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
|          |                                                                  |                            |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น<br>(สามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) | 301,300.00                 |          |

รับรองความถูกต้อง

  
 (นางพเยาว์ วัฒนาดีลกชาติกุล)

ประธานกรรมการ  
 เบอร์โทร 0883680759

รับรองความถูกต้อง

  
 (นายวิชาญ โพธิ์แสงดา)


กรรมการ  
 เบอร์โทร 0981047402

รับรองความถูกต้อง

  
 (นายภักวีจิตร เท่งละคร)

กรรมการและเลขานุการ  
 เบอร์โทร 0884670167

ตรวจสอบความถูกต้อง

  
 (นายไพบุลย์ ตักกศิลาพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เบอร์โทร 081 9770345

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

□งานก่อสร้าง บ้านพักครู (แบบ สปช 302/28)

□สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอบะคำ

□หน่วยงาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

□แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

2

แผ่น

□ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

| ลำดับที่                       | รายการ           | ค่างานต้นทุน<br>หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ   |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|------------|
| 1                              | ส่วนค่างานต้นทุน | 230,165.00                  | 1.3091   | 301,309.00                 |            |
|                                |                  |                             |          |                            |            |
|                                |                  |                             |          |                            |            |
|                                |                  |                             |          |                            |            |
|                                |                  |                             |          |                            |            |
|                                |                  |                             |          |                            |            |
|                                |                  |                             |          |                            |            |
|                                |                  |                             |          | รวมค่าก่อสร้าง             | 301,309.00 |
| (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) |                  |                             |          | ยอดสุทธิ                   | 301,300.00 |

รับรองความถูกต้อง

  
(นางพเยาว์ วัฒนาดิลกชาติกุล)

ประธานกรรมการ

เบอร์โทร 0883680759

รับรองความถูกต้อง

  
(นายวิชาญ โพธิ์แสงดา)

กรรมการ

เบอร์โทร 0981047402


รับรองความถูกต้อง

  
(นายภักวิจิตร เห่งละคร)

กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทร 0884670167

ตรวจสอบความถูกต้อง

  
(นายไพบูลย์ ตักกศิลาพันธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทร 081 9770345

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม บ้านพักครู (แบบ สปช 302/28)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอบางบาล

สพป./สพม. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                         | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|              |                                                                                                |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1            | งานรื้อถอน                                                                                     |       |       |              | -         |              | -         | -                           |          |
|              | 1.1 งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้                                                                    | 120   | ตร.ม. |              | -         | 40.00        | 4,800.00  | 4,800.00                    | N3001    |
|              | 1.2 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)                                      | 120   | ตร.ม. |              | -         | 20.00        | 2,400.00  | 2,400.00                    | N3004    |
|              | 1.3 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง<br>(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้) | 120   | ตร.ม. |              | -         | 25.00        | 3,000.00  | 3,000.00                    | N3005    |
| 2            | งานโครงสร้าง                                                                                   |       |       |              | -         |              | -         | -                           |          |
|              | 2.1 ทราวยหยาบ                                                                                  | 2     | ลบ.ม. | 495.00       | 990.00    | 704.00       | 1,408.00  | 2,398.00                    | A1016    |
|              | 2.2 ทราวยละเอียด                                                                               | 20    | ลบ.ม. | 516.00       | 10,320.00 | 515.00       | 10,300.00 | 20,620.00                   | A1017    |
| 3            | งานมุงหลังคา                                                                                   |       |       |              | -         |              | -         | -                           |          |
|              | 3.1 ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ทหนา 4 มม. (มอก.)                              | 2     | ท่อน  | 1,943.00     | 3,886.00  | 704.00       | 1,408.00  | 5,294.00                    |          |
|              | 3.2 ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทหนา 4 มม. (มอก.)                              | 22    | ท่อน  | 1,423.00     | 31,306.00 | 515.00       | 11,330.00 | 42,636.00                   |          |
|              | 3.3 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม                                                      | 26    | ท่อน  | 675.00       | 17,550.00 | 210.00       | 5,460.00  | 23,010.00                   | A7017    |
|              | 3.4 กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. ทหนา 5 มม                                                | 280   | แผ่น  | 58.00        | 16,240.00 |              | -         | 16,240.00                   | B1000    |
|              | 3.5 ครอบเพิงแหงนกระเบื้องลอนคู่                                                                | 20    | แผ่น  | 55.00        | 1,100.00  |              | -         | 1,100.00                    | B1011    |
|              | 3.6 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว                                                    | 380   | ตัว   | 6.00         | 2,280.00  |              | -         | 2,280.00                    | B1026    |
|              | 3.7 เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม                                                | 15    | เมตร  | 67.00        | 1,005.00  |              | -         | 1,005.00                    | B1094    |
|              |                                                                                                |       |       |              | -         |              | -         | -                           |          |
|              | รวม                                                                                            |       |       |              | 84,677.00 |              | 40,106.00 | 124,783.00                  |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางพเยาว์ วัฒนาดิลกชาติกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิชาญ โพธิ์แสงดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภักวีจิตร เหม้าละคร)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม บ้านพักครู (แบบ สปช 302/28)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ตำบลโคกมะม่วง อำเภอบางบาล

สปป./สพม. สปป.บุรีรัมย์ เขต 3

ประมาณราคาโดย

0

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|              |                                                       |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 4            | งานฝ้าเพดาน                                           |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | 4.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี       | 120   | ตร.ม. | 298.00       | 35,760.00  | 75.00        | 9,000.00  | 44,760.00                   | B2011    |
|              | 4.2 บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว   | 46    | เมตร  | 33.00        | 1,518.00   | 40.00        | 1,840.00  | 3,358.00                    | B2048    |
|              | 4.3 สีน้ำอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน มอก.2321-2549       | 120   | ตร.ม. | 33.00        | 3,960.00   | 30.00        | 3,600.00  | 7,560.00                    | B10002   |
| 5            | งานผนัง                                               |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | 5.1 ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.                     | 90    | ตร.ม. | 132.00       | 11,880.00  | 84.00        | 7,560.00  | 19,440.00                   | B4009    |
|              | 5.2 ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร                         | 90    | ตร.ม. | 75.00        | 6,750.00   | 87.00        | 7,830.00  | 14,580.00                   | B6000    |
| 6            | งานทาสี                                               |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | 6.1 สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549         | 90    | ตร.ม. | 44.00        | 3,960.00   | 34.00        | 3,060.00  | 7,020.00                    | B10000   |
|              | - สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555      |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | - สีทับหน้า 2 เที่ยว                                  |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | 6.2 สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน มอก.2321-2549          | 90    | ตร.ม. | 35.00        | 3,150.00   | 30.00        | 2,700.00  | 5,850.00                    | B10001   |
|              | - สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เที่ยว มอก.1123-2555      |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | - สีทับหน้า 2 เที่ยว                                  |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
| 7            | งานประตู-หน้าต่าง                                     |       |       |              | -          |              | -         | -                           |          |
|              | 7.1 วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร            | 1     | ชุด   | 850.00       | 850.00     | 196.00       | 196.00    | 1,046.00                    | B7074    |
|              | 7.2 หน้าต่างบานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 ม. x 1.15 ม. | 2     | บาน   | 800.00       | 1,600.00   | 84.00        | 168.00    | 1,768.00                    | B7052    |
|              | รวมหน้า 2                                             |       |       |              | 69,428.00  |              | 35,954.00 | 105,382.00                  |          |
|              | สรุปค่างาน หน้า 1-2                                   |       |       |              | 154,105.00 |              | 76,060.00 | 230,165.00                  |          |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางพเยาว์ วัฒนาคิลกชาติกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิชาญ โพธิ์แสงดา)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ  
(นายภักวิจิตร เหม้าละคร)