

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 2 หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 4 ค่าบ่อข้างถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร

หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม. พร้อมลงหินคลุกให้ห่าง 2 ข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างชุม ประเมินการวันที่ 1 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	12.27	17,178.00	1.4018	17.20	24,080.12
2	งานผิวทางบอร์ดยึดเสริมคันคอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,120.00	468.52	524,742.40	1.4018	656.77	735,583.90
3	รอยต่อเนื้อการหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	88.00	151.47	13,329.36	1.4018	212.33	18,685.10
4	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	20.00	178.81	3,576.20	1.4018	250.66	5,013.12
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	56.00	774.40	43,366.40	1.4018	1,085.55	60,791.02
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	56.00	439.17	24,593.52	1.4018	615.63	34,475.20
เงิน				รวมค่าต้นทุน	626,785.88		รวม	878,628.45
เงินส่วนหน้าจ่าย.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ต่อปี								
เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%								
พื้นที่ผืนตกชุก 2 (ตรตก) ราคาน้ำมันโซล่า 38.58 บาท/ลิตร (ราคา ณ อำเภอเมือง)								
						ตัวอักษร (แปลตามจุดหน้าแบบฉบับที่หาซื้อฉบับแปลบาทที่สิบห้าสตางค์)		878,628.45

ประธานกรรมการฯ

(นายไผ่รัจ จี๋ซังทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างชุม

นางสาว

กรรมการ

(นางสาวพยอม ตาลพล)

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วย

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวศศิประภา สุขประเสริฐ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา